

第1号様式

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

平 成 2 3 年 度

【金 額 抜 き】

工事番号:23-A71S

路 線 名	大 谷 線	事 業 名	林道災害復旧事業
		林 道 区 分	自動車道
林 道 種 類	自動車道3級	巾 員	3.5m

施 行 主 体	京 丹 波 町
工 事 施 行 箇 所	京都府船井郡京丹波町 中 地内

※本設計書は、参考資料であり、あくまでも発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束を生じさせるものではない。

工 事 費 総 括 表

費 目	金 額	摘 要
事 業 費	円	
工 事 費		
本 工 事 費		本 工 事 費 内 訳 表 の と お り
附 帯 工 事 費		附 帯 工 事 費 内 訳 表 の と お り
測 量 お よ び 試 験 費		測 量 お よ び 試 験 費 内 訳 表 の と お り
機 械 器 具 費		第 号 明 細 表 の と お り
営 繕 費		第 号 明 細 表 の と お り
用 地 費		用 地 費 及 び 補 償 費 内 訳 表 の と お り
補 償 費		工 事 費 内 訳 表 の と お り
工 事 雑 費		工 事 雑 費 内 訳 表 の と お り
応 急 工 事 費		
事 務 雑 費		
指 導 監 督 費		

積算条件		
工事番号		工事名
23-A71S		林道災害復旧事業 林道大谷線災害復旧工事
施工箇所	京都府船井郡京丹波町 中 地内	
積算条件	積算適用日	平成23年 10月 17日
	工種区分	道路工事
	単価適用地区	船井郡京丹波町 南丹市(旧園部町 旧八木町 旧日吉町)
	前払金支出割合	35%を超え40%以下
	保証の方法	—
	契約保証金免除金額	—
	共通仮設費補正条件	—
	現場管理費補正条件	—

路線名： 林道大谷線

幅員： 3.5m

延長： L=23.4m(その1:17.2m, その2:6.2m)

本 工 事 概 要 書

工 種	数 量	単 位	備 考
【 その1 】	6.2	m	
土 工	1.0	式	
コンクリートブロック積工	15.1	m ²	BW-L-N(b.R) H=3.5m,L=4.0m
舗 装 撤 去 工	0.1	m ³	
舗 装 復 旧 工	2.0	m ²	t=5cm
仮 設 工	1.0	式	
【 その2 】	17.2	m	
土 工	1.0	式	
コンクリートブロック積工	56.6	m ²	BW-L-N(b.R) H=3.5m,L=15.0m
舗 装 撤 去 工	0.3	m ³	
舗 装 復 旧 工	5.5	m ²	t=5cm
仮 設 工	1.0	式	

施 工 経 費 総 括 表

区 分		経 費	備 考
本 工 事 費	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		
合 計	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
災害復旧(その1)	1.000	式			
土工	1.000	式			第1号 明細書
擁壁工	1.000	式			第2号 明細書
舗装撤去工	1.000	式			第3号 明細書
舗装復旧工	1.000	式			第4号 明細書
仮設工	1.000	式			第5号 明細書
災害復旧(その2)	1.000	式			
土工	1.000	式			第6号 明細書
擁壁工	1.000	式			第7号 明細書
舗装撤去工	1.000	式			第8号 明細書

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工	1.000	式			第9号 明細書
仮設工	1.000	式			第10号 明細書
直接工事費計	1.000	式			
共通仮設費	1.000	式			
共通仮設費計	1.000	式			
純工事費計	1.000	式			
現場管理費	1.000	式			
現場管理費計	1.000	式			
工事原価計	1.000	式			
一般管理費	1.000	式			

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費計	1.000	式			
工事価格計	1.000	式			
消費税等相当額	1.000	式			
本工事費計	1.000	式			

第 1 号明細書

構造 土工					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘(礫質土) バックホウ 山0.45(平0.35)m ³ 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	15.000	m ³			第1号 代価表
埋戻工 D種 W1<1m D種/排ガス対型(第1次基準値) [標準]	3.000	m ³			第2号 代価表
ダンプトラック運搬(礫質土) ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/良好	11.000	m ³			第3号 代価表
床掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B 床掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレイカ油圧式 1300kg級(排1次)	3.000	m ³			第4号 代価表
バックホウ積込(軟岩 I B) バックホウ 山0.45(平0.35)m ³ 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土 砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基 面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	2.000	m ³			第5号 代価表
ダンプトラック運搬(軟岩 I B) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/良好	2.000	m ³			第6号 代価表
ブルドーザ掘削・押土 ブルドーザ 普通15t級 10m 良好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ /粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)	13.000	m ³			第7号 代価表
計					

第 2 号 明細書

構 造 擁壁工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 設 置 150kg/個未満トラッククレーントラッククレーン油圧伸縮ジブ型16t(標準)設置/水抜パイプ・吸出防 止材を計上しない 裏込コンクリート厚を入力し自動算出 150kg未満(1.90m3) 標準作業 養生工なし 0m3 標 準作業 クラッシュラン 設 置/吸出防止材(全面)設置計上しない 設置/現場打コンクリート計上しない 設置/ 天端コンクリート工計上しない 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	15.100	m2			第8号 代価表
現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン打設 養生工なし 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	0.200	m3			第9号 代価表
間詰コンクリート 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員	0.600	m3			第10号 代価表
裏込材工 標準作業 クラッシュラン(標準) 山地(B) 普通作業員	2.300	m3			第11号 代価表
*硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50	3.000	m			
石積(張)工 積工 練石 玉石 水抜きパイプを計上しない 吸出防止材を計上しない 胴込・裏込コンクリート工を計上しない 裏込材工(クラッシュラン)を計上しない 石材単位: 個 個/単価マスタより選択 山地(B) 普通作業員	4.200	m2			第12号 代価表
胴込・裏込コンクリート工 積 工 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	1.300	m3			第13号 代価表
裏込材工(クラッシュラン) 積 工 山地(B) 普通作業員	0.700	m3			第14号 代価表
計					

第 3 号 明細書

構 造 舗装撤去工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版 20cm以下 日当り施工量を補正しない	6.800	m			第15号 代価表
舗装版破碎(直接掘削積込) 10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 日当り施工量を補正しない	2.000	m2			第16号 代価表
Co殻・As殻運搬 タンブトラック 2t積 DID区間無し 16.0km以下 As塊 良好	0.100	m3			第17号 代価表
アスファルト殻処分費 アスファルト塊(掘削)	0.100	m3			
計					

第 4 号明細書

構造 舗装復旧工					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 表層・中間層・基層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート プライムコート/砂散布なし 日当り施工量を補正しない	2.000	m2			第18号 代価表
計					

第 5 号 明細書

構 造 仮設工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
締切排水工(ポンプ据付・撤去)	1.000	箇所			第19号 代価表
ポンプ運転(作業時排水) 0~40m ³ /h (150*1) 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	3.000	日			第20号 代価表
土のう積工(m ²)小口・側面並べ 側面並べ 仕拵・積立・撤去	6.000	m ²			第21号 代価表
計					

第 6 号 明細書

構造 土工					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘(礫質土) バックホウ 山0.45(平0.35)m ³ 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	29.000	m ³			第1号 代価表
埋戻工 D種 W1<1m D種/排ガス対型(第1次基準値) [標準]	7.000	m ³			第2号 代価表
流用盛土	2.000	m ³			切土に含む 第22号 代価表
ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/良好	19.000	m ³			第23号 代価表
床掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B 床掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式 1300kg級(排1次)	10.000	m ³			第4号 代価表
バックホウ積込(軟岩 I B) バックホウ 山0.45(平0.35)m ³ 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土 砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基 面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	6.000	m ³			第5号 代価表
ダンプトラック運搬(軟岩 I B) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/良好	6.000	m ³			第6号 代価表
ブルドーザ掘削・押土 ブルドーザ 普通15t級 10m 良好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ /粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)	25.000	m ³			第7号 代価表
計					

第 7 号 明細書

構 造 擁壁工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 設 置 150kg/個未満トラッククレーン・トラッククレーン油圧伸縮ジブ型16t(標準)設置/水抜パイプ・吸出防 止材を計上しない 裏込コンクリート厚を入力し自動算出 150kg未満(1.90m ³) 標準作業 養生工なし 0m ³ 標 準作業 クラッシュラン 設 置/吸出防止材(全面)設置計上しない 設置/現場打コンクリート計上しない 設置/ 天端コンクリート工計上しない 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	56.600	m ²			第8号 代価表
現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン打設 養生工なし 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	0.750	m ³			第9号 代価表
間詰コンクリート 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員	2.250	m ³			第10号 代価表
エラストイト t=10mm	2.200	m ²			
裏込材工 標準作業 クラッシュラン(標準) 山地(B) 普通作業員	8.600	m ³			第11号 代価表
*硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50	9.500	m			
石積(張)工 積工 練石 玉石 水抜きパイプを計上しない 吸出防止材を計上しない 胴込・裏込コンクリート工を計上しない 裏込材工(クラッシュラン)を計上しない 石材単位: 個/単価マスタより選択 山地(B) 普通作業員	4.200	m ²			第12号 代価表
胴込・裏込コンクリート工 積 工 小型割増無し 山地(B) 普通作業員	1.300	m ³			第13号 代価表
裏込材工(クラッシュラン) 積 工 山地(B) 普通作業員	0.700	m ³			第14号 代価表
計					

第 8 号 明細書

構 造 舗装撤去工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版 20cm以下 日当り施工量を補正しない	17.800	m			第15号 代価表
舗装版破碎(直接掘削積込) 10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 日当り施工量を補正しない	5.500	m2			第16号 代価表
Co殻・As殻運搬 タンブトラック 2t積 DID区間無し 16.0km以下 As塊 良好	0.300	m3			第17号 代価表
アスファルト殻処分費 アスファルト塊(掘削)	0.300	m3			
計					

第 9 号明細書

構造 舗装復旧工					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 表層・中間層・基層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート プライムコート/砂散布なし 日当り施工量を補正しない	5.500	m2			第18号 代価表
計					

第 10 号 明細書

構 造 仮設工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
締切排水工(ポンプ据付・撤去)	1.000	箇所			第19号 代価表
ポンプ運転(作業時排水) 0~40m ³ /h (150*1) 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	4.000	日			第20号 代価表
土のう積工(m ²)小口・側面並べ 側面並べ 仕拵・積立・撤去	15.000	m ²			第21号 代価表
計					

代価表 第 1 号

床 掘(礫質土) バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第24号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 2 号

埋 戻 工 D種 W1<1m D種/排ガス対型(第1次基準値) [標準]					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3 (排1次)		時間			第25号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第26号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 3 号

ダンプトラック運搬(礫質土) ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/ハックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第27号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 4 号

床 掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型フレーカ油圧式1300kg級(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型フレーカ(排1次) 1300kg級		時間			第28号 代価表
*チセル 大型フレーカ (1300kg級)	0.010	本			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 5 号

バックホウ積込(軟岩 I B) バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)					
		100 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第24号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 6 号

ダンプトラック運搬(軟岩 I B) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/ハックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第27号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 7 号

ブルドーザ掘削・押土 ブルドーザ 普通15t級 10m 良 好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			第29号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 8 号

コンクリートブロック積工 設置 150kg/個未満トラッククレーン トラッククレーン油圧伸縮ジブ型16t(標準) 設置/水 抜パイプ・吸出防止材を計上しない 裏込コンクリート厚を入力し自動算出 150kg未満 (1.90m3) 標準作業 養生工なし 0m3 標準作業 クラッシュラン 設置/吸出防止材(全 面)設置計上しない 設置/現場打コンクリート計上しない 設置/天端コンクリート工計上しない 10 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
*コンクリート積ブロック JIS滑面150kg未満	10.000	m2			
胴込・裏込コンクリート工		m3			第30号 代価表
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 16t吊		日			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 9 号

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン打設 養生工なし 小型割増無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	10.600	m3			
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 16t吊		日			
諸雑費	1.000	式			

代価表 第 9 号

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン打設 養生工なし 小型割増無し 山地(B) 普通作業員					
10 m3当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1.0m3当り					

代価表 第 10 号

間詰コンクリート 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	10.600	m3			
養生工(一般養生)	10.000	m3			第31号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 11 号

裏込材工 標準作業 クラッシュラン(標準) 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*再生クラッシュラン RC-40	12.000	m3			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 12 号

石積(張)工 積工 練石 玉石 水抜きパイプを計上しない 吸出防止材を計上しない 胴込・裏込コンクリート工を計上しない 裏込材工(クラッシュラン)を計上しない 石材単位:個 個/単価マスタより選択 山地(B) 普通作業員					
		10 m2当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型16t		時間			第32号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 13 号

胴込・裏込コンクリート工 積 工 小型割増無し 山地(B) 普通作業員 10 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm ² 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	11.700	m ³			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 14 号

裏込材工(クラッシュラン) 積 工 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*再生クラッシュラン RC-40	12.000	m3			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 15 号

舗装版切断工 アスファルト舗装版 20cm以下 日当り施工量を補正しない					
		100 m当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
Coカッタ 走行式 フレート径45~56cm 機-23		日			第33号 代価表
*コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ		枚			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 16 号

舗装版破碎(直接掘削積込) 10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 日当り施工量を補正しない					
		100 m2当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 機-18		日			第34号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 17 号

Co殻・As殻運搬 ダンプトラック 2t積 DID区間無し 16.0km以下 As塊 良好					
		100 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 2t		日			第35号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 18 号

舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 表層・中間層・基層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) ア スファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート プライムコート/砂散布なし 日当 り施工量を補正しない 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生密粒度アスコン -13	12.570	t			
*アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ ハント'ガイド'式0.5~0.6t (舗装)		日			第36号 代価表
振動コンパクタ 前進型 40~60kg (舗装)		日			第37号 代価表
諸雑費	1.000	式			

代価表 第 18 号

舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 表層・中間層・基層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35)ア スファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート プライムコート/砂散布なし 日当 り施工量を補正しない 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
計					
1.0m2当り					

代価表 第 19 号

縮切排水工(ポンプ据付・撤去)					
1 箇所当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
計					
1.0箇所当り					

代価表 第 20 号

ポンプ運転(作業時排水) 0~40m ³ /h (150*1) 排ガス対型(第1次基準値) [標準]					
		1日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ	1.000	日			第38号 代価表
発動発電機	1.000	日			第39号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0日当り					

代価表 第 21 号

土のう積工(m2)小口・側面並べ 側面並べ仕拵・積立・撤去					
		10 m2当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*土のう 62×48		枚			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 22 号

流用盛土					
100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山10.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第24号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 23 号

ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 3km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第27号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 24 号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排=1)山0.45(平0.35)m3	1.000	時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 25 号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3 (排1次)					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排=1)山0.45(平0.35)m3	1.000	時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 26 号

タンパ締固め		100 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
タンパ 60~80kg		日			第40号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 27 号

ダンプトラック 普通 4t積					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
ダンプトラック ダンプトラック 4t	1.000	時間			
タイヤ損料(ダンプ) 4t 良好 タイヤ損料	1.000	時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 28 号

大型ブレーカ(排1次) 1300kg級					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3	1.000	時間			
さく岩機 大型ブレーカ油圧 1300kg		日			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 29 号

ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
ブルドーザ ブルドーザ(排-1)普通 15t	1.000	時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 30 号

胴込・裏込コンクリート工		10 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	11.700	m3			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 31 号

養生工(一般養生)					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 32 号

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型16t					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
トラッククレーン トラッククレーン 油圧ジブ型 16t	1.000	時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 33 号

Coカッタ 走行式 フレード径45~56cm 機-23					
		1 日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー		L			
コンクリート舗装機械 コンクリートカッタ(走行式) 45~56cm	1.000	日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 34 号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)機-18					
		1日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排=1)山0.45(平0.35)m3		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 35 号

ダンプトラック 普通 2t					
		1 日当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
ダンプトラック ダンプトラック 2t		日			
タイヤ損料(ダンプ) 2t 良好 タイヤ損料		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 36 号

振動ローラハンドガイト式0.5~0.6t (舗装)					
		1日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*軽油 1, 2号		L			
締固め機械 振動ローラハンドガイト 0.5~0.6t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 37 号

振動コンパクト 前進型 40~60kg (舗装)					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー		L			
締固め機械 振動コンパクト 前進型 40~60kg		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 38 号

工事用水中ポンプ					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
*工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kw		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 39 号

発動発電機					
		1日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
*軽油 1,2号		L			
*発動発電機(排-1)【ディーゼル駆動】 20KVA		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 40 号

タンパ 60~80kg					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー		L			
*タンパ(ランマ) 質量60~80kg		日			
計					
1.0日当り					