

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）				当初			
工 事 番 号				工 事 名					
2 3 - A 7 4 D				平成 2 3 年度道の駅「和」施設周辺整備工事					
施 工 箇 所		京丹波町坂原地内							
設 計 額			請負対象額		工 期				
請 負 額			精 算 額		今回支払額				
設 計 概 要									
		延長		45m					
		工 種				数 量		摘 要	
		アスファルト舗装工							
						41 m ²			
		インターロッキングブロック舗装							
						71 m ²			
		排水構造物（円形側溝・プレキャスト集水桝）							
						45m			
		縁石工（境界ブロック）							
				45m					
道路附属施設工									
				1式					
構造物撤去工									
				1式					

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
2 3 - A 7 4 D		平成 2 3 年度道の駅「和」施設周辺整備工事	
施 工 箇 所	京丹波町坂原地内		
積算条件	単価適用日	2011年11月1日	
	歩掛適用日	2011年8月25日	
	諸経費適用日	2011年8月25日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	船井郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース 3 （その他）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	大都市補正条件	-	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合（地方部）	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合（地方部）	

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
舗装					
道路土工					
掘削工					
土砂掘削	バックホー掘削積込及び積込				2 3 号仕訳表
		m3 16			
盛土					
盛土	2.5>W≧1.0m				1 号仕訳表
		m3 11			
残土処理工					
作業残土処理	残土受入施設 L=22.0km				2 号仕訳表
		m3 13			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工						
アスファルト舗装（車道）						
下層路盤工		路盤工（歩道） 下層路盤 再生クラッシャーラン（R C-30）仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ	m ² 41			2 4 号仕訳表
上層路盤工		路盤工（歩道） 上層路盤 再生粒度調整碎石 （RM-30）仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振 動ローラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ	m ² 41			2 5 号仕訳表
基層		アスファルト舗装工（人力） 車道又は路肩 再生粗 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚（mm）=50 mm	m ² 41			2 6 号仕訳表
表層		アスファルト舗装工（人力） 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚（mm）=50m m	m ² 41			2 7 号仕訳表
ブロック舗装工						
路盤工		路盤工（歩道） 上層路盤 再生クラッシャーラン（R C-30）仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ	m ² 71			2 8 号仕訳表
インターロッキングブロック工		インターロッキングブロック工〔市場単価〕 設置工（標 準品）直線配置 T=6cm 砂（クッション用）敷材料厚 さ=30mm	m ² 71			2 9 号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 (撤去・再設置)	インターロッキングブロック工 [市場単価] 撤去工 (再設置) 直線配置 T=6cm 砂 (クッション用) 敷材料厚さ=30mm				3 0 号仕訳表
		m ² 9			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				3 1 号仕訳表
		m ³ 16			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				3 2 号仕訳表
		m ³ 8			
側溝工					
円形側溝	特殊円形水路 φ 300mm				3 号仕訳表
		m 43			
集水桝工					
プレキャスト集水桝	特殊円形水路用 φ 300mm				4 号仕訳表
		箇所 2			

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縁石工						
縁石工						
境界ブロック（一般型）	境界ブロックH200 特殊円形水路用					5号仕訳表
			m 34			
境界ブロック（乗入型）	境界ブロックH100 特殊円形水路用					6号仕訳表
			m 11			
区画線工						
区画線工						
熔融式区画線（記号）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（熔融式・手動）矢印・記号・文字 15cm換算					33号仕訳表
			m 10			
熔融式区画線（記号）	車椅子マーク					
			箇所 1			
道路付属施設工						

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	作業土工						
	床掘り		バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				3 1 号仕訳表
				m3 20			
	埋戻し		埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				3 2 号仕訳表
				m3 20			
	照明設備工						
	照明移設工		駐車場照明（再利用）				1 号明細書
				式 1			
	付帯設備工						
	作業土工						
	床掘り		バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				3 1 号仕訳表
				m3 23			
	埋戻し		埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				3 2 号仕訳表
				m3 17			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	保護砂	スクリーニングス					7 号仕訳表
				m3 2			
	電線管路工						
	埋設管路	FEP50					8 号仕訳表
				m 23			
	埋設標識シート						9 号仕訳表
				m 23			
	ハンドホール工						
	ハンドホール移設工	発生品再利用					1 0 号仕訳表
				基 2			
	構造物撤去工						
	構造物撤去工						
	構造物取壊し工						

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断		舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=100mm				3 4 号仕訳表
				m 45			
	舗装版取壊し		舗装版破碎工 (ハックホリ直接掘削積込) 舗装版厚=100mm				3 5 号仕訳表
				m ² 102			
	排水構造物撤去工						
	円形水路側溝撤去		管(函)渠型側溝撤去 撤去 200mm以上400mm以下				3 6 号仕訳表
				m 45			
	ブロック舗装撤去工						
	インターロッキングブロック撤去		インターロッキングブロック工 [市場単価] 撤去工 (再設置)				3 7 号仕訳表
				m ² 9			
	運搬処理工						
	コンクリート殻運搬処理		コンクリート殻 (有筋・二次製品) L=19.3km				1 1 号仕訳表
				m ³ 7			
	コンクリート殻運搬処理		コンクリート殻 (無筋) L=18.0km				1 2 号仕訳表
				m ³ 0.5			

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻	L=13. 2km				1 3 号仕訳表
				m3 10			
	鋼材運搬処理	鉄蓋等	L=13. 8km				1 4 号仕訳表
				式 1			
直接工事費計							
共通仮設費対象額							
共通仮設費 (率)							
				式 1			
安全費							2 号明細書
				式 1			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費対象額							

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費						
				式 1			
工事原価							
一般管理費対象額							
一般管理費							
				式 1			
工事価格							
消費税相当額							
工事費計							

1号明細書		照明移設工			1式当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
既設照明撤去					1 7号仕訳表
		基 1			
道路照明設置	再利用				1 8号仕訳表
		基 1			
照明柱基礎移設	ベース式				1 9号仕訳表
		基 1			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し				6 0 号仕訳表
		人日 34			
計					

[illegible]

京丹波町

1 号仕訳表

2号仕訳表

作業残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			40号仕訳表
処分地費用	残土指定地処分	m3 1			
計					
1m3当り					

3号仕訳表

円形側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
円形側溝	φ 300	m 10			
管(函)渠型側溝据付（手間のみ）	据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m 10			4 1 号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.56			4 2 号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			4 3 号仕訳表
計					
1 m当り					

4号仕訳表

プレキャスト集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝	特殊円形水路用 φ300	基 1			
集水桝据付（手間のみ）	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石有り	基 1			4 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

[illegible]

京丹波町

5 号仕訳表

[illegible]

京丹波町

6 号仕訳表

7 号仕訳表		保護砂		10m3当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホの運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 6 号仕訳表
タンク運転	質量60～80kg	日			4 7 号仕訳表
スクリーニングス	2.5mm	m3 12.6			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8 号仕訳表

埋設管路

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP50	m 200			
計					
1 m当り					

9 号仕訳表

埋設シート

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
埋設シート	シングル	m 1			
計					
1 m当り					

10号仕訳表

ハンドホール移設工

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール撤去	撤去 2000kg/基以下	基 1			48号仕訳表
ハンドホール据付	本体：発生品 化粧用ハンドホール蓋：新材	基 1			15号仕訳表
計					
1基当り					

1 1 号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			4 9 号仕訳表
処分料金	処分地費用 コンクリート殻 (有筋)	m3 1			
計					
1 m3当り					

1 2 号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			5 0 号仕訳表
処分料金	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			
計					
1 m3当り					

1 3 号仕訳表

アスファルト殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			5 1 号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m³ 1			
計					
1 m3当り					

1 4 号仕訳表

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬	L=13.8km 鉄蓋等	回 1			1 6 号仕訳表
スクラップ	鉄蓋等	t 0.08			
計					
1 式当り					

1 5号仕訳表

ハンドホール据付

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール据付 (手間のみ)	据付 2000kg/基以下 基礎碎石有り 内径1000mm未満	基 1			6 5号仕訳表
化粧用ハンドホール蓋	インターロッキング用	枚 1			
計					
1 基当り					

1 6 号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			6 7 号仕訳表
計					
1 回当り					

1 7 号仕訳表		既設照明撤去			1基当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱	道路照明灯建柱 撤去	基 1			6 8 号仕訳表
照明器具取外し		台 1			2 0 号仕訳表
自動点滅器取外し		面 1			2 1 号仕訳表
接地撤去		極 1			2 2 号仕訳表
計					
1 基当り					

1 8 号仕訳表		道路照明設置			1基当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱	道路照明灯建柱 設置	基 1			6 9 号仕訳表
照明器具取付	照明器具取付	台 1			7 0 号仕訳表
自動点滅器取付 (ボｰル取付)	自動点滅器取付 (ボｰル取付)	面 1			7 1 号仕訳表
接地設置	D種接地	極 1			7 2 号仕訳表
計					
1 基当り					

1 9 号仕訳表

照明柱基礎移設

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝据付（手間のみ）	据付 800kg/基を超え1200kg/基以下 基礎碎石 有り	基 1			7 3 号仕訳表
計					
1 基当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車運転	高所作業車[トラック架装リフト・垂直型] 作業床高13.2×積載荷重1000×作業床幅4m	h			7 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 台当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 面当り					

2 2 号仕訳表

接地撤去

1極当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 極当り					

2 3 号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			5 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 4 号仕訳表

路盤工（歩道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン（RC-30） (5) 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ			(3) 仕上り	厚さ=150mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			5 3 号仕訳表
排出ガス対策型（第2次）小型バックホ運転	クローラ型・小型（ミニホ） 山積0.11m3（平積0.08m3）	日			5 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 5 号仕訳表

路盤工（歩道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生粒度調整碎石（RM-30） (5) 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=150mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石	RM-30	m3 19.05			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			5 3 号仕訳表
排出ガス対策型（第2次）小型バックホ運転	クロー型・小型（ミニホ） 山積0.11m3（平積0.08m3）	日			5 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 6 号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生粗粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粗粒度アスコン	(20)	t 12. 57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハットカイト式 質量0. 5～0. 6t 燃料=2L/日 損料=1. 23供用日/日	日			5 5 号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1. 4供用日/日	日			5 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 7 号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) タックコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12. 57			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
振動ローラ運転	ハットカイト式 質量0. 5～0. 6t 燃料=2L/日 損料=1. 23供用日/日	日			5 5 号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1. 4供用日/日	日			5 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 8 号仕訳表

路盤工（歩道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン（RC-30） (5) 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ			(3) 仕上り	厚さ=100mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			5 3 号仕訳表
排出ガス対策型（第2次）小型バックホ運転	クローラ型・小型（ミニホ） 山積0.11m3（平積0.08m3）	日			5 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置工 (標準品) (4) 敷材料厚さ=30mm	(2) 直線配置 T=6cm			(3) 砂 (クッション用)	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	㎡ 100			
砂	クッション用	m3 3.87			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去工 (再設置) (4) 敷材料厚さ=30mm	(2) 直線配置 T=6cm			(3) 砂 (クッション用)	
インターlockingブロック撤去工	再使用	㎡ 100			
砂	クッション用	m3 3.87			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1 号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2 号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 6 号仕訳表
タンバ〆運転	質量60～80kg	日			4 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm 換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm 換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m 当り					

3 4 号仕訳表

		舗装版切断		100m当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=100mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			5 7 号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=100mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3（平積0.35m3）	日			5 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 6 号仕訳表

管(函)渠型側溝撤去

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 200mm以上400mm以下				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能 力1.7t	日			5 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去工 (再設置)					
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	㎡ 100			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 8 号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 9 号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンパクト型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			6 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 0 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			6 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 200mm以上400mm以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日			5 9 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.4			
養生工（一般養生）		m3 10			6 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3 号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 4 号仕訳表

集水桝据付（手間のみ）

10基当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転（クレーン機能付）	山積0.45m3（平積0.35m3）	h			6 4 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

4 5 号仕訳表

ﾌﾞﾛｯｸ長600mmを超え1000mm以下の境界ﾌﾞﾛｯｸ据付(手間)

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ﾌﾞﾛｯｸ工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ° (ランマ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

4 8 号仕訳表

マンホール撤去

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 2000kg/基以下				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			6 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

4 9 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			6 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 0 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			6 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1 号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			6 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型ハックホ [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトゝガゝトゝ式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5～0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトゝガゝトゝ式]	質量0.5～0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40～60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) フレート	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿 式]	切削深20cm級 フレート 径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

5 8 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積	0.28m3 (平積0.2m3)	吊能力1.7t		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 37.8			
排ガス対策(第2次)バックホー[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 人日当り					

6 1 号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

6 2 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 42			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

6 3号仕訳表

		養生工（一般養生）		10m3当り	
名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3（平積0.35m3）					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 5 号仕訳表

マンホール据付（手間のみ）

10基当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 内径1000mm未満	(2) 2000kg/基以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転（クレーン機能付）	山積0.45m3（平積0.35m3）	h			6 4 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

6 6 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 76			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 4. 9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2. 0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 8 号仕訳表

道路照明灯建柱

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 道路照明灯建柱	(2) 撤去				
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

6 9 号仕訳表

道路照明灯建柱

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 道路照明灯建柱	(2) 設置				
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

7 0 号仕訳表

照明器具取付

10台当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 照明器具取付					
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車運転	高所作業車[トラック架装リフト・垂直型] 作業床高13.2×積載荷重1000×作業床幅4m	h			7 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 台当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 自動点滅器取付（ホール取付）					
電工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 面当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) D種接地					
電工		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 極当り					

7 3 号仕訳表

集水桝据付（手間のみ）

10基当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 800kg/基を超え1200kg/基以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転（クレーン機能付）	山積0.45m3（平積0.35m3）	h			6 4 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

7 4 号仕訳表

高所作業車運転

1 h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	(2) 作業床高13.2×積載荷重1000kg×作業床幅4m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 3.8			
高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	作業床高13.2m×積載荷重1000kg×作業床幅4m×長さ2m	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					