

* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

第1号様式

有害鳥獣防除施設設置設計書

平成23年度

工事番号: 23-A75S

【金額抜き】

| | | | |
|------|---------|------|----------------|
| 設置場所 | 京丹波町保井谷 | 事業名 | 有害鳥獣被害防止施設設置事業 |
| | | 施工延長 | 1工区:L=1,413m |

| | |
|------|------|
| 施行主体 | 京丹波町 |
|------|------|

第3号様式

2工区

工事費総括表

| 費目 | 金額 円 | 摘要 | 巾員 | m |
|----------|------|-----------------|--------------|-----------|
| 事業費 | | | 延長 | 1,413.0 m |
| 工事費 | | | 施行期間 | 日間 |
| 本工事費 | | 本工事費内訳表のとおり | 施行方法 | 直—管 請負 |
| 附帯工事費 | | 附帯工事費内訳表のとおり | 最急勾配 | % |
| 測量および試験費 | | 測量および試験費内訳表のとおり | 最緩勾配 平均勾配 | % % |
| 機械器具費 | | 第 号明細表のとおり | 最小曲線半径 | m |
| 営繕費 | | 第 号明細表のとおり | 実施額 | |
| 用地費 | | 第 号明細表のとおり | 請負率 | |
| 補償費 | | 第 号明細表のとおり | 区分 | 金額 円 |
| 工事雑費 | | 工事雑費内訳表のとおり | 請負額 | |
| 応急工事費 | | 第 号明細表のとおり | 測量及び試験費 | |
| 事務雑費 | | | 工事雑費 | |
| 指導監督費 | | | 事務雑費 | |
| | | | 計 | |

本 工 事 費 内 訳 表

| 費 目 | 工 種 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----------------|----------------|---------|-----|-----|------------|
| 直接工事費 | 1工区 金網フェンス資 | 1,413.0 | m | | | 第1号明細表のとおり |
| | 金網フェンス設置工 | 1,413.0 | m | | | 第2号明細表のとおり |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| | 直接工事費計 | | | | | |
| | 間接工事費 | 共通仮設費 | 率 計 上 分 | | | |
| 共通仮設費 | | 安 全 費 積 上 分 | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| 間接工事費計 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| 本工事費計 | | | | | | |

明 細 表

1工区 金網フェンス (L=1,413m)

| 名 称 | 種 別 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 単 価 表 号 | 備 考 |
|--------------|-------------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 格子金網 | SGクロスフェンス 同等以上 | 1146-6S 25m巻 | 57 | 巻 | 円 | 円 | | |
| 格子金網 | SGクロスフェンス 同等以上 | 943-6SSa 25m巻 | 57 | 巻 | | | | |
| C型支柱 | PH型 L-2800 | 40×25×2800 | 617 | 本 | | | | |
| 止金具 | | | 3,745 | 個 | | | | |
| アンカーピン | | φ9×440 | 1,785 | 本 | | | | |
| 補強用針金 | GS-4 | 2.6mm 120m巻 | 3 | 巻 | | | | |
| アングルアン カー | L-500 | 40×40 | 178 | 本 | | | | |
| C型支柱 控え | PH型 L-2500 | 40×25×2500 | 165 | 本 | | | | |
| C型ネカセ支柱 | PH型 L-687 | 40×25×687 | 165 | 本 | | | | |
| 4つ穴プレート | | | 330 | 本 | | | | |
| 結合コイル | | | 1,700 | 本 | | | | |
| ガイシ板セット | | 60° ガイシ板、ガイ シ4個、止金具 | 617 | セット | | | | |
| 電牧線 | GS-41.6mm | 4段 | 19 | 巻 | | | | |
| ガイシクリップ | | | 2,468 | 個 | | | | |
| スプリング | | | 564 | 本 | | | | |
| ゲートハンドル | | | 104 | 個 | | | | |

第 1-2 号

明 細 表

1工区 金網フェンス (L=1,413m)

| 名 称 | 種 別 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 単 価 表 号 | 備 考 |
|--------|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 電柵機 | AC-1200A | AC100V | 2 | 台 | 円 | 円 | | |
| 基礎ブロック | | 500×500×500 251kg/基 | 4 | 個 | | | | |
| 基礎ブロック | | 600×600×600 424kg/基 | 2 | 個 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

