

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号			工事名			
23-A77D			平成23年度 町道須知市森桃根線道路改修工事			
施工箇所	京丹波町 市森地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工 種			数 量		摘 要
	カルバート工			6m		
	重力式擁壁			7.1m		
	石積工			20m <sup>2</sup>		
	護床工			2m		
	舗装工			22m <sup>2</sup>		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A77D

平成23年度 町道須知市森桃根線道路改修工事

施 工 箇 所

京丹波町 市森地内

積算条件

単価適用日	2011年11月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改修					
道路土工					
作業残土処理工					
作業残土処理	寺尾道路 L=7.1km	m <sup>3</sup> 20			1号仕訳表
擁壁工					
作業土工					
基面整正	基面整正	m <sup>2</sup> 9			7号仕訳表
場所打擁壁工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 基礎碎石無し 均しコンクリート有り 目地材設	m3			8号仕訳表
		9			
カルバート工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m3			9号仕訳表
		42			
埋戻し	埋戻工	m3			10号仕訳表
		25			
基面整正	基面整正	m <sup>2</sup>			7号仕訳表
		6			
プレキャストカルバート工					
プレキャストボックス	1200×1200	式			1号明細書
		1			
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装打換え工					
下層路盤	路盤工（車道） 下層路盤 再生クラッシャーレン（R C-30）仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレーダ 、排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 16			1 1号仕訳表
上層路盤	路盤工（車道） 上層路盤 再生粒度調整砕石 （RM-30）仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグ レーダ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイ	m <sup>2</sup> 16			1 2号仕訳表
表層	アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m <sup>2</sup> 22			1 3号仕訳表
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削（土砂）	バックホ掘削積込及び積込	m <sup>3</sup> 5			1 4号仕訳表
盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
盛土 (流用土)	バックホ掘削積込及び積込				15号仕訳表
		m3 4			
法覆護岸工					
作業土工					
床掘り	バックホ床掘 排出ガス対策型バックホ				16号仕訳表
		m3 8			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホ				17号仕訳表
		m3 3			
石積(張)工					
石積(張)基礎	H=250				2号仕訳表
		m 9			
石積	控350				3号仕訳表
		m <sup>2</sup> 20			
天端コンクリート					4号仕訳表
		m 10			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
根固め工					
かご工					
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 4.0mm13×50×120	m 2			18号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	(有筋) 構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m <sup>3</sup> 1			19号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm	m 8			20号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m <sup>2</sup> 18			21号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工					
コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻 (有筋) L=5.8km	m3 1			5号仕訳表
アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻 L=3.0km	m3 0.9			6号仕訳表
仮設工					
仮設工					
水替工					
ポンプ運転 [縮切排水工]	ポンプ運転 [縮切排水工] 排出ガス対策型発動発電機	日			22号仕訳表
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去	箇所 1			23号仕訳表
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

プレキャストボックス

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート据付 (手間のみ)	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 PC鋼材による縦締め有り 基礎碎石有り 均しコンクリート有り 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	m 6			5 1号仕様表
PCボックスカルバート	1200*1200*2000	個 3			
差筋加工	インサートM12	箇所 52			
PC鋼より線	φ 12.7mm	m 21.8			
定着具	φ 12.7mm用	組 8			
アンカープレート	80×80×16	枚 8			
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					



2号仕訳表

石積(張)基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.8			2 5号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.5			2 6号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート 小運搬作業無し	m3 0.6			2 7号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			2 8号仕訳表
計					
1 m当り					

3号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工	雑割石	m <sup>2</sup> 10			29号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 1.75			30号仕訳表
裏込材工 (クラッシュラン)	RC-40	m <sup>3</sup> 0.35			31号仕訳表
計					
1㎡当り					









8号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石無し (7) 水抜きパイプ無し	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート有り (8) 吸出防止材無し			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			3 4号仕訳表
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



10号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			36号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			37号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 1 号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排ガス対策 (第1次) モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 9 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			4 0 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			4 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 2号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 9号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			4 0号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			4 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 3号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			4 2号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			4 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					





16号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			45号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

17号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			45号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			46号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

18号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 4.0mm	13×50×120			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	パネタイプ 4.0	13×50×120cm	m 10		
割栗石 (鉄線籠用)	150-200mm	m <sup>3</sup> 5.7			
排出カス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	h			36号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			47号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

2 1 号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			4 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

22号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			49号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

23号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					



2 5号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			5 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 雑割石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 10			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

裏込材工 (クラッシュラン)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
普通作業員		人			
再生クラッシュラン	RC-40	m3 12			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



33号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

34号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

35号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

36号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

37号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			55号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

39号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

タンパ<sup>o</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

工事用水中ポンプ<sup>°</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 口径150mm 揚程10m	(2) 使用しない				
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1号仕訳表

ボックスカルバート据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) PC鋼材による縦締め有り (7) 排ガス対策型ラフテレンクレーン	(2) 2.0m/個 (5) 基礎砕石有り			(3) $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ (6) 均しコンクリート有り	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石費		式 1			
均しコンクリート費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 3号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

トラッククレーン運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

5 5号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ<sup>o</sup> 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					