



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

平成23年度

災害復旧事業

京丹波町才原地区

才原畦畔災害復旧工事

23-A81S

金抜き設計書

(当初)

京丹波町

事業名	災害復旧事業 京丹波町才原地区
工事名	才原畦畔災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3,標準	59.000	m3			S単 1号
	埋戻 山0.28(平0.20)m3,標準	61.000	m3			S単 2号
	整形工(機械法面整形) 盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土	50.000	m ²			S単 5号
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯)	50.000	m ²			S単 7号
	搬入土	8.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) タンバ(),粘性土・礫質土	3.000	m3			S単 3号
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3,標準	4.000	m3			S単 1号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	11.000	m ²			S単 4号
	かご工 ふとんかご,階段式,50cm,,13cm,割栗石(径15cm~20cm)	18.000	m			S単 6号
	松丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	9.000	本			
	割栗石 15~20cm	10.000	m3			
	合計					
	単価					

事業名	災害復旧事業 京丹波町才原地区
工事名	才原畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		38.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)作業の種類 3)作業の内容	山0.28(平0.20)m3 地山の掘削積込 標準		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 運転手(特殊)	38.000	L 人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		44.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)作業の種類 3)作業の内容	山0.28(平0.20)m3 ﾌﾙｽﾞな状態の積込 標準		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 運転手(特殊)	38.000	L 人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) タンバ(),粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)施工区分 3)土質区分 4)締固め区分 特殊作業員	埋戻 はね付け+まき出し 粘性土・礫質土 タンバ()		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	整形工(基面整形)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整形) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)整形区分 2)施工区分 普通作業員	基面整形 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
			人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	災害復旧事業 京丹波町才原地区
工事名	才原畦畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(機械法面整形)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	整形工(機械法面整形) 盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)法面区分	盛土法面				
	2)施工区分	築立(土羽)整形				
	3)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		時間			
	軽油		L			
	バックホウ給油	72.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	かご工		m		10.000	歩A 当たり算出
	かご工 ふとんかご,階段式,50cm,,13cm,割栗石(径15cm~20cm)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	ふとんかご				
	2)施工方式	階段式				
	3)高さ	50cm				
	5)網目	13cm				
	6)材料区分(詰石)	割栗石(径15cm~20cm)				
	7)単価0円区分(詰石)	する				
	8)吸出防止材区分	計上しない				
	9)使用面積(m ²)	9.00				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) 50	10.000	m			
	割栗石(詰石用) 割栗石(径15cm~20cm)	5.700	m ³			
	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		時間			
	軽油		L			
	バックホウ給油	32.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
	【法面工(法面芝付工)】		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種	植生筋工				
	2)規格	人工芝(種子帯)				
	3)施工規模	300m ² 未満				
	4)時間的制約補正	-				
	植生筋 筋芝工 人工芝(種子帯)	1.350	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価					

