

設計数量総括表

【当初】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	摘 要
金網フェンス資材費							
	格子金網	S Gクロスフェンス同等以上	1146-6S 25m巻	巻	47	47	
	"	"	943-6SSa 25m巻	巻	47	47	
	C型支柱	P H型 L-2800	40×25×2800	本	494	494	
	止金具			個	3,054	3,054	
	アンカーピン		φ9×440	本	1,479	1,479	
	補強用針金	GS-4	2.6mm 120m巻	巻	3	3	
	アングルアンカー	L-500	40×40	本	147	147	
	C型支柱 控え	P H型 L-2500	40×25×2500	本	146	146	
	C型ネカセ支柱	P H型 L-687	40×25×687	本	146	146	
	4つ穴プレート			本	292	292	
	結合コイル			本	1,479	1,479	
	ガイシ板セット		60° ガイシ板、ガイシ4個、止金具	セット	494	494	
	電牧線	GS-41.6mm	4段	巻	16	16	
	ガイシクリップ			個	1,976	1,976	
	スプリング			本	458	458	

設計数量総括表

【当初】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	摘 要
	ゲートハンドル			個	108	108	
	基礎ブロック		500×500×500 251kg/基	個	6	6	

設計数量総括表

【当初】

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	摘 要
金網フェンス設置工							
	支柱打込み	40×25×2800		本	494	494	
	控え支柱取付け	40×25×2500		本	146	146	
	金網取付け	1146-6S + 943-6SSa		m	1,145	1,145	
	アンカー打込み	φ9×440		本	1,479	1,479	
	控え線取付け	アングルアンカー + 針金		カ所	147	147	
	ガイシ取付け	ガイシ板、ガイシ4個		カ所	494	494	
	電柵線張り	4段		m	1,145	1,145	
	強化門扉設置	W3.0×H1.9m 両開き		基	1	1	
	強化門扉設置	W3.5×H1.9m 両開き		基	2	2	
	強化門扉基礎設置	□500×500 251kg/基		基	6	6	