* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

第1号様式

有害鳥獣防除施設設置設計書

平成23年度

工事番号: 23-A82S

【金額抜き】

設置場所	京丹波町保井谷	事業名	有害鳥獣被害防止施設設置事業
		施工延長	2工区:L=1,145m

施行主体	京丹波町
------	------

第3号様式

2工区

工事費総括表

費目	金額 円	摘要	巾員	m
事業費			延長	1,145.0 m
工事費			施行期間	日間
本工事費		本工事費内訳表のとおり	施行方法	直—管 請負
附帯工事費		附帯工事費内訳表のとおり	最急勾配	%
測量および 試験費		測量および試験費内訳表の と お り	最緩勾配 平均勾配	% %
機械器具費		第 号明細表のとおり	最小曲線半径	m
営繕費		第 号明細表のとおり	実 施 額	
用地費		第 号明細表のとおり	請 負 率	
補償費		第 号明細表のとおり	区 分	金 額 円
工事雑費		工事雑費内訳表のとおり	請 負 額	
応急工事費		第 号明細表のとおり	測量及び試験費	
事務雑費			工 事 雑 費	
指導監督費			事 務 雑 費	
			計	

本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	2工区 金網フェンス資	1,145.0	m			第1号明細表のとおり
	金網フェンス設置工	1,145.0	m			第2号明細表のとおり
	計					
	直接工事費計					
	間接工事費	共通仮設費	率 計 上 分			
共通仮設費		安 全 費 積 上 分				
共通仮設費計						
現場管理費						
間接工事費計						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税相当額						
本工事費計						

明 細 表

2工区 金網フェンス (L=1,145m)

名 称	種 別	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価 表 号	備 考
格子金網	SGクロスフェンス 同等以上	1146-6S 25m巻	47	巻	円	円		
格子金網	SGクロスフェンス 同等以上	943-6SSa 25m巻	47	巻				
C型支柱	PH型 L-2800	40×25×2800	494	本				
止金具			3,054	個				
アンカーピン		φ9×440	1,479	本				
補強用針金	GS-4	2.6mm 120m巻	3	巻				
アングルアン カー	L-500	40×40	147	本				
C型支柱 控え	PH型 L-2500	40×25×2500	146	本				
C型ネカセ支柱	PH型 L-687	40×25×687	146	本				
4つ穴プレート			292	本				
結合コイル			1,479	本				
ガイシ板セット		60° ガイシ板、ガイ シ4個、止金具	494	セット				
電牧線	GS-41.6mm	4段	16	巻				
ガイシクリップ			1,976	個				
スプリング			458	本				
ゲートハンドル			108	個				

第 1-2 号

明 細 表

2工区 金網フェンス (L=1,145m)

名 称	種 別	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価 表 号	備 考
基礎ブロック		500×500×500 251kg/基	6	個	円	円		
計								
合計								

明 細 表

2工区 金網フェンス (L=1,145m)

名 称	形 状 寸 法	必要数	単 位	単位当りに 必要な要員	1m当りに必 要な要員	要 員	単 価	合 計	備 考
支柱打込み	40×25×2800	494	本			人			
控え支柱取付け	40×25×2500	146	本						
金網取付け	1146-6S + 943-6SSa	1,145	m						
アンカー打込み	φ9×440	1,479	本						
控え線取付け	+ 針金	147	カ所						
ガイシ取付け	ガイシ板、ガイシ4個	494	カ所						
電柵線張り	4段	1,145	m						
強化門扉設置	3.0m	1	基						
強化門扉設置	3.5m	2	基						
強化門扉基礎設置	□500×500 251kg/基	6	基						単価表1号
計									
合計									