土 工 ・ 構 造 物 総 括 表

土工

名 称		礫質土				軟岩 I B				盛 土	残土処分
		人 力	機 械	逸散10%	計	人 力	機 械	逸散10%	計	機 械	
路 体	崩 土		615.0	61.5	553.5						
	切 土										
	盛 土										
合計			615.0	61.5	553.5						553.5m3

法面保護工

法 面 保 護 工	切 土 法 面	種子散布工	450.6m2

側 溝 清 掃 工 (人 力)			20.0m
-------------------	--	--	-------

法面保護工数量計算表

切土法面					盛土法面							
測点	距離	法長	平均法長	面積	測点	距離	法長	平均法長	面積			
		0.0										
NO.0	2.50	16.6	8.30	20.8								
NO.0+3.0	3.00	19.3	17.95	53.9								
NO.0+10	7.00	20.0	19.65	137.6								
NO.0+14.5	4.50	20.6	20.30	91.4								
NO.0+27	12.50	2.9	11.75	146.9								
	29.5			450.6								