

## 数量総括表

工種	種別	細目	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
<b>【町道下山日吉線】</b>							
舗装工	舗装準備工						
		不陸整正	路盤材無し	m2	945.4	945.0	
	アスファルト舗装(車道)						
		表層工	再生密粒度 t=5cm	m2	945.4	945.0	
構造物撤去工	構造物取壊し工						
		舗装版切断	t=5cm	m	18.0	18.0	
		舗装版破碎工	t=5cm	m2	945.4	945.0	
	運搬処理工						
		アスファルト殻運搬処理①	アスファルト殻 L=5.4km	m3	47.3	47.0	金下建設
<b>【町道須知岡畑線】</b>							
舗装工	掘削工						
		掘削(土砂)	すきとり	m3	16.2	16.0	
	残土処理工						
		残土処理工	L=6.2km	m3	16.2	16.0	寺尾道路
	舗装準備工						
		不陸整正	路盤材無し	m2	324.8	324.0	
		不陸整正	路盤材有り(RC-30) t=50mm	m2	26.5	26.0	
	アスファルト舗装(車道)						
		上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-30) t=100mm	m2	324.8	324.0	
		表層工	再生密粒度 t=50mm	m2	324.8	324.0	

## 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	計 算 数 量	設 計 数 量	摘 要
	アスファルト舗装(歩道)						
		表層工	再生密粒度 t=30mm	m2	26.5	26.0	
	排水構造工						
		作業土工	床堀	m3	1.0	1.0	
			埋戻し	m3	0.3	0.3	
		街渠工	街渠工(平型) テーパー付	m	10.4	10.0	
	区画線工						
		熔融式区画線(外側線)	熔融式, W=0.15, 白色, 実線	m	130.0	130.0	
		熔融式区画線(中央線)	熔融式, W=0.15, 白色, 破線	m	10.0	10.0	
		熔融式区画線(停止線・横断歩道)	熔融式, W=0.45, 白色, 実線	m	20.2	20.0	
構造物撤去工	構造物取壊し工						
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.1	0.1	
		舗装版切断	t=50mm以下	m	41.9	41.0	
		舗装版破碎工	t=50mm以下	m2	351.3	351.0	
	運搬処理工						
		コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻 L=2.2km	m3	0.1	0.1	共栄建設
		アスファルト殻運搬処理②	アスファルト殻 L=4.7km	m3	17.0	17.0	寺尾道路
<b>【町道安井南谷線】</b>							
舗装工	舗装準備工						
		不陸整正	路盤材無し	m2	522.5	522.0	
	アスファルト舗装(車道)						









## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測点	距離 (m)	不陸整正			車道表層(5cm)								
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0		4.40			4.40								
NO. 1 + 0.0	20.00	3.85	4.13	82.50	3.85	4.13	82.50						
NO. 2 + 0.0	20.00	4.05	3.95	79.00	4.05	3.95	79.00						
NO. 3 + 0.0	20.00	3.90	3.98	79.50	3.90	3.98	79.50						
NO. 4 + 0.0	20.00	4.30	4.10	82.00	4.30	4.10	82.00						
NO. 4 + 10.0	10.00	4.30	4.30	43.00	4.30	4.30	43.00						
NO. 5 + 0.0	10.00	4.40	4.35	43.50	4.40	4.35	43.50						
NO. 6 + 0.0	20.00	4.20	4.30	86.00	4.20	4.30	86.00						
NO. 7 + 0.0	20.00	3.70	3.95	79.00	3.70	3.95	79.00						
NO. 8 + 0.0	20.00	4.15	3.93	78.50	4.15	3.93	78.50						
NO. 9 + 0.0	20.00	4.10	4.13	82.50	4.10	4.13	82.50						
NO. 10 + 0.0	20.00	4.15	4.13	82.50	4.15	4.13	82.50						
NO. 11 + 0.0	20.00	3.70	3.93	78.50	3.70	3.93	78.50						
NO. 11 + 1.0	1.00	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70						
計	221.00			900.20			900.20						









## As 舗装取壊工数量計算書

測点	距離 (m)	As舗装取壊(t=5cm)											
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0		4.40											
NO. 1 + 0.0	20.00	3.85	4.13	82.50									
NO. 2 + 0.0	20.00	4.05	3.95	79.00									
NO. 3 + 0.0	20.00	3.90	3.98	79.50									
NO. 4 + 0.0	20.00	4.30	4.10	82.00									
NO. 4 + 10.0	10.00	4.30	4.30	43.00									
NO. 5 + 0.0	10.00	4.40	4.35	43.50									
NO. 6 + 0.0	20.00	4.20	4.30	86.00									
NO. 7 + 0.0	20.00	3.70	3.95	79.00									
NO. 8 + 0.0	20.00	4.15	3.93	78.50									
NO. 9 + 0.0	20.00	4.10	4.13	82.50									
NO. 10 + 0.0	20.00	4.15	4.13	82.50									
NO. 11 + 0.0	20.00	3.70	3.93	78.50									
NO. 11 + 1.0	1.00	3.70	3.70	3.70									
計	221.00			900.20									









## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測点	距離 (m)	不陸整正			車道表層(5cm)			上層路盤工			長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )			
NO. 0 - 2.7		0.00			0.00			0.00					
NO. 0 + 0.0	2.70	9.50	4.75	12.83	9.50	4.75	12.83	9.50	4.75	12.83			
NO. 0 + 5.2	5.20	7.10	8.30	43.16	7.10	8.30	43.16	7.10	8.30	43.16			
NO. 1 + 0.0	4.80	7.00	7.05	33.84	7.00	7.05	33.84	7.00	7.05	33.84			
NO. 2 + 0.0	10.00	7.00	7.00	70.00	7.00	7.00	70.00	7.00	7.00	70.00			
NO. 3 + 0.0	10.00	7.00	7.00	70.00	7.00	7.00	70.00	7.00	7.00	70.00			
NO. 3 + 5.0	5.00	7.00	7.00	35.00	7.00	7.00	35.00	7.00	7.00	35.00			
NO. 3 + 5.0		4.00			4.00			4.00		0.00			
NO. 4 + 0.0	5.00	4.00	4.00	20.00	4.00	4.00	20.00	4.00	4.00	20.00			
NO. 5 + 0.0	10.00	4.00	4.00	40.00	4.00	4.00	40.00	4.00	4.00	40.00			
計	52.70			324.83			324.83			324.83			

## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測点	距離 (m)	不陸整正			車道表層(3cm)								
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0 +		2.90			2.90								
NO. 0 + 1.9	1.90	2.30	2.60	4.94	2.30	2.60	4.94						
NO. 0 + 1.9		2.90	2.60	0.00	2.90	2.60	0.00						
NO. 0 + 3.0	1.10	2.60	2.75	3.03	2.60	2.75	3.03						
NO. 0 + 3.0		3.00	2.80	0.00	3.00	2.80	0.00						
NO. 0 + 4.9	1.90	2.70	2.85	5.42	2.70	2.85	5.42						
NO. 0 + 7.0	2.10	2.90	2.80	5.88	2.90	2.80	5.88						
NO. 0 + 9.5	2.50	2.90	2.90	7.25	2.90	2.90	7.25						
計	9.50			26.51			26.51			0.00			









## 舗装版取壊し集計表

項 目	算 式	単 位	数 量	備 考
コンクリート構造物撤去				
街渠撤去 無筋コンクリート	$V = \{1/2 * (0.20 + 0.17) * 0.50 + 0.11 * 0.23\} * 1.2$	m <sup>3</sup>	0.14	
舗装切断工				
車 道 アスファルト t=50	$L = 9.1 + 5.4 + 3.0 + 15.0 + 4.0 = 36.5$	m	36.50	
歩 道 アスファルト t=30	$L = 2.5 * 2.9$	m	5.40	
舗装版取壊し				
車 道 アスファルト t=50	別紙計算書	m <sup>2</sup>	324.83	
歩 道 アスファルト t=30	別紙計算書	m <sup>2</sup>	26.51	
殻運搬処理				
コンクリート(無筋)殻	$V = 0.14$	m <sup>3</sup>	0.1	
アスファルト殻	$V = 324.83 * 0.05 + 26.51 * 0.03 = 17.0$	m <sup>3</sup>	17.0	

## As 舗装取壊工数量計算書

測点	距離 (m)	As舗装取壊(t=5cm)											
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0 - 2.7		0.00											
NO. 0 + 0.0	2.70	9.50	4.75	12.83									
NO. 0 + 5.2	5.20	7.10	8.30	43.16									
NO. 1 + 0.0	4.80	7.00	7.05	33.84									
NO. 2 + 0.0	10.00	7.00	7.00	70.00									
NO. 3 + 0.0	10.00	7.00	7.00	70.00									
NO. 3 + 5.0	5.00	7.00	7.00	35.00									
NO. 3 + 5.0		4.00											
NO. 4 + 0.0	5.00	4.00	4.00	20.00									
NO. 5 + 0.0	10.00	4.00	4.00	40.00									
計	52.70			324.83									





# 舗 装 工 数 量 計 算 書

測点	距離 (m)	不陸整正			車道表層(5cm)								
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0		2.80			2.80								
NO. 1 + 0.0	50.00	2.50	2.65	132.50	2.50	2.65	132.50						
NO. 2 + 0.0	50.00	2.70	2.60	130.00	2.70	2.60	130.00						
NO. 3 + 0.0	50.00	2.60	2.65	132.50	2.60	2.65	132.50						
NO. 4 + 0.0	50.00	2.50	2.55	127.50	2.50	2.55	127.50						
計	200.00			522.50			522.50						





## As 舗装取壊工数量計算書

測点	距離 (m)	As舗装取壊(t=5cm)											
		長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )	長さ(m)	平均	数量(m <sup>2</sup> )
NO. 0		2.80			2.80								
NO. 1 + 0.0	50.00	2.50	2.65	132.50	2.50	2.65	132.50						
NO. 2 + 0.0	50.00	2.70	2.60	130.00	2.70	2.60	130.00						
NO. 3 + 0.0	50.00	2.60	2.65	132.50	2.60	2.65	132.50						
NO. 4 + 0.0	50.00	2.50	2.55	127.50	2.50	2.55	127.50						
計	200.00			522.50									