

工 事 設 計 書

項 目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直接工事費				
	二次製品費				
		運搬費（率）			
		準備費			
		技術管理費			
		営繕損料			
		労務者輸送費			
		安全費（率）			
	共通仮設費				
	純工事費				
		現場管理費			
	工事原価				
		一般管理費			
	工事価格				
	工事価格（改め）				
	消費税				
	工事費				

事業名 平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
 工事名 浄化槽設置 (2 3 - 1) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・ 8 7 - 1 ポンプ槽 (7 人槽 構造基準型)	1.000	式			
・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 1 号
基版基礎工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 2 号
浄化槽設置工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 3 号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 4 号
電気配線工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 5 号
管渠土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 6 号
管渠布設工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 7 号
合 計					
・ 8 7 - 2 7 人槽 構造基準型	1.000	式			
・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 8 号
基版基礎工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 9 号
浄化槽設置工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 10 号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 11 号
管渠土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 12 号
管渠布設工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 13 号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 14 号
合 計					
・ 8 7 - 6 邸 5 人槽 構造基準型	1.000	式			
・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 15 号
基版基礎工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 16 号
浄化槽設置工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 17 号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 18 号
管渠土工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 19 号
管渠布設工	1.000	式			歩 A ・ 単 A B 単 20 号
合 計					
・ 8 7 - 7 邸 7 人槽 構造基準型	1.000	式			

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・補助					
土工	1.000	式			
基版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 22号
	1.000	式			歩A・単A B単 23号
合計					
・単独					
電気配線工	1.000	式			
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 24号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 25号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 26号
	1.000	式			歩A・単A B単 27号
合計					
・仮設工					
1.000	式				
・単独					
水替え工	1.000	式			
	1.000	式			歩A・単A B単 28号
合計					

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コバクタ(),砂・砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 残土整地工(ブルドーザ)					
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 振動ローリ(搭乗式・タデム型・排対型(1次))					
	振動ローリ(搭乗式・タデム型・排対型(1次)) 質量3-5t		時間			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 小型バックホウ(加圧型・排対型(1次))					
	小型バックホウ(加圧型・排対型(1次)) 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0		日			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** トラックローリ(油圧伸縮ジブ型)					
	トラックローリ(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊		日			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 工用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 電工					
	電工		人			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満		kWh			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 廃棄物処理費(Con)					
	廃棄物処理費(Con)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** コンクリート取壊し					
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 基礎材(基礎砕石工)					
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャリ,RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** コンクリート人力打設					

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物 *** S単 - 23号 ***		m3			歩A・単A
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物 *** S単 - 24号 ***		m3			歩A・単A
	コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物 *** S単 - 25号 ***		m3			歩A・単A
	型枠工 型枠工 均し基礎コンクリート *** S単 - 26号 ***		m ²			歩A・単A
	型枠工 型枠工 鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 27号 ***		m ²			歩A・単A
	養生 養生 一般養生,無筋構造物 *** S単 - 28号 ***		m3			歩A・単A
	養生 養生 一般養生,鉄筋構造物 *** S単 - 29号 ***		m3			歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満 *** S単 - 30号 ***		ton			歩A・単A
	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) *** T単 - 1号 ***		m ²			歩A・単A
	埋戻 *** T単 - 2号 ***		m3			歩A・単A
	防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む *** T単 - 3号 ***		箇所			歩A・単A
	管布設工(ゴム輪受け口) 100 *** T単 - 4号 ***		m			歩A・単A
	埋戻 流用土 *** T単 - 5号 ***		m3			歩A・単A
	集柵設置工 200 90一方向 塩ビ蓋 *** T単 - 6号 ***		箇所			歩A・単A
	集柵設置工 200 90三方向 鉄蓋 *** T単 - 7号 ***		個			歩A・単A
	路盤工 RC-40 10cm *** T単 - 8号 ***		m ²			歩A・単A
	水替え工		式			歩A・単A

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	地山の掘削積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油	22.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		23.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	ル-ズな状態の積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油	22.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S単-3号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	28.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	3.510	供用日			
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0t積	3.510	供用日			
	軽油	75.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(一般)	3.000	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	6.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	1.520	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.520	供用日			
	軽油 バード給油	33.000	L			
	運転手(一般)	1.300	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	アスファルト殻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	5.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	1.670	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.670	供用日			
	軽油 バード給油	36.000	L			
	運転手(一般)	1.430	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	15.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	2.690	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	2.690	供用日			
	軽油 バード給油	58.000	L			
	運転手(一般)	2.300	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コパクタ(),砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	はね付け(投入)				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動コパクタ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.430	人		
	諸雑費 7%		0.070			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分 2)施工区分 普通作業員	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
		0.200	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
	残土整地工(ブルド-ザ)		m ³		100.000	歩A 当たり算出
	残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)土質区分	残土整地 土砂				
	ブルド-ザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t		0.780	時間		
	軽油		14.000	L		
	軽油 バルド-#給油					
	運転手(特殊)		0.150	人		
	合計					算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 10号 ***					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)]		時間		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	質量3~5t				
	3)単価の入力					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t		1.000	時間		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m ³ (平積0.0)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準バックホウ容量 山積0.11m ³ (平積0.0)				
	3)単価の入力					
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m ³ (平積0.0)		1.000	日		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	4.9t吊				
	3)単価の入力					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		1.000	日		

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	口径150mm 全揚程 10m				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	電工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	廃棄物処理費 (Con)		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	廃棄物処理費 (Con)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	廃棄物処理費 (Con)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)低騒音・低振動対策	機械施工 無筋 10m3未満 - 無し する				
	構造物取壊し(無筋構造物) 機械施工	1.430	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ³		155.000m ³	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッツァン,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m) 2)材料区分 3)規格区分	0.10m 再生クワッツァン RC-40 40~0mm				
	再生クワッツァン RC-40 40~0mm	18.600	m3			
	土木一般世話役	0.600	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クワ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	供用日			
	軽油 ハトリ給油	41.000	L			
	運転手(特殊)	0.580	人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 3 - 1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	18-8-25 生コンクリート(高炉B) 無筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	18-8-40 生コンクリート(高炉B) 無筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	24-8-25 生コンクリート(高炉B) 鉄筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	10.200	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工 均し基礎コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用 土木一般世話役	均し基礎コンクリート しない				
		1.000	人			
	型わく工	10.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	諸雑費	0.180				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用 土木一般世話役	鉄筋・無筋構造物 しない				
		3.100	人			
	型わく工	15.700	人			
	普通作業員	10.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物				
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費 17	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 28号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 鉄筋構造物				
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費 33	0.330				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 29号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)規格区分	SD345		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 30号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)				
	2)舗設厚(cm)	10cm				
	生コンクリート(高炉B)					
	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	10.600	m ³			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品					
	2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・87-1 ポンプ槽(7人槽 構造基準型)	1.000	式			
・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	27.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	20.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下	27.000	m3			歩A・単A S単 3号
残土整地工(ブルド-ザ)	27.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	27.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 2号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤ,RC-40 40~0mm	4.000	m ²			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 24号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 25号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.800	m ²			歩A・単A S単 26号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.043	ton			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生,無筋構造物	0.500	m3			歩A・単A S単 27号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 28号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 3号
7人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合計					
・・単独					
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 4号
ポンプ槽(7人槽・構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 5号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1 0 m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 6号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	0.800	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	0.400	m3			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.400	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下	0.600	m3			歩A・単A S単 3号
残土整地工(ブルド-ザ)	0.600	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	0.600	m3			歩A・単A
			計		

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 3 - 1) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
管渠布設工					1式当たり B単 7号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	0.930	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 100	0.200	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 一般管VP 径40 長4.0m	1.500	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管TS継手 エルボ A形 径40	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 200 90一方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 5号
硬質塩化ビニール管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			歩A・単A
			計		
合計					
・87-2 7人槽 構造基準型 ・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 8号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外 埋戻	22.000	m3			歩A・単A S単 1号
	15.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下	22.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	22.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	22.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 9号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クラッシュ,RC-40 40~0mm	4.000	m ²			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 24号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 25号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.700	m ²			歩A・単A S単 26号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.043	ton			歩A・単A S単 29号
マンホールカラー 600 H300	3.000	個			歩A・単A
養生 一般養生,無筋構造物	0.500	m3			歩A・単A S単 27号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 28号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 10号
7人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合計					
・・単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 11号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 12号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	0.200	m3			歩A・単A S単 1号

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 3 - 1) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻	0.500	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	0.090	m3			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	0.500	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下	0.100	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	0.100	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	0.100	m3			歩A・単A
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 13号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	4.200	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管TS継手 エルボ A形 径150	1.000	個			歩A・単A
集積設置工 200 90一方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 5号
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.050	本			歩A・単A
硬質塩化ビニル管TS継手 エルボ A形 径150	1.000	個			歩A・単A
縦型インバート 150	0.090	個			歩A・単A
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 14号
コンクリート取壊し 無筋,10m3未満	1.300	m3			歩A・単A S単 20号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下	1.300	m3			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	1.300	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	9.000	m ²			歩A・単A S単 30号
路盤工 RC-40 10cm	9.000	m ²			歩A・単A T単 7号
			計		
合 計					
・ 8 7 - 6 邸 5人槽 構造基準型 ・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 15号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	19.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	14.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	3.000	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	19.000	m3			歩A・単A S単 6号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	19.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	19.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 16号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クラッシャー,RC-40 40~0mm	3.000	m ³			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 24号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.300	m ²			歩A・単A S単 25号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²			歩A・単A S単 26号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.030	ton			歩A・単A S単 29号
マンホールカラー 600 H300	3.000	個			歩A・単A

事業名 平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
 工事名 浄化槽設置(23-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
養生 一般養生,無筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 27号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 28号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 17号
5人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 単独					
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 18号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 19号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	2.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	1.000	m3			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	3.000	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	1.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	1.000	m3			歩A・単A
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 20号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	1.300	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 100	0.320	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 一般管VP 径100 長4.0m	2.070	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) 100	1.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニール管DV継手 45° 継手 径100(mm)	1.000	個			歩A・単A
集枘設置工 200 90一方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 5号
硬質塩化ビニール管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.080	本			歩A・単A
			計		
合 計					
・ 87-7邸 7人槽 構造基準型	1.000	式			
・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 21号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	25.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	18.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	25.000	m3			歩A・単A S単 6号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	25.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	25.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 22号

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(23-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤシ,RC-40 40~0mm	4.000	m ²			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m ³			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.300	m ³			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.400	m ³			歩A・単A S単 24号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 25号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.700	m ²			歩A・単A S単 26号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.043	ton			歩A・単A S単 29号
マンホールカラー 600 H300	3.000	個			歩A・単A
養生 一般養生,無筋構造物	0.500	m ³			歩A・単A S単 27号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.400	m ³			歩A・単A S単 28号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 23号
7人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合計					
・・単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 24号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 25号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ ,上記以外	1.200	m ³			歩A・単A S単 1号
埋戻	0.700	m ³			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	0.600	m ³			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.600	m ²			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ ,6.0km以下	0.500	m ³			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ)	0.500	m ³			歩A・単A S単 9号
残土整地 廃棄物処理費(残土)	0.500	m ³			歩A・単A
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 26号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	5.100	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.200	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) 100	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 200 90三方向 鉄蓋	1.000	個			歩A・単A T単 6号
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			歩A・単A
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 27号
コンクリート取壊し 無筋,10m3未満	0.400	m ³			歩A・単A S単 20号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ ,5.5km以下	0.400	m ³			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	0.400	m ³			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	3.000	m ²			歩A・単A S単 30号
路盤工 RC-40 10cm	3.000	m ²			歩A・単A T単 7号
			計		

