

## 工 事 設 計 書

項 目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直接工事費				
	二次製品費				
		運搬費（率）			
		準備費			
		技術管理費			
		営繕損料			
		労務者輸送費			
		安全費（率）			
	共通仮設費				
	純工事費				
		現場管理費			
	工事原価				
		一般管理費			
	工事価格				
	工事価格（改め）				
	消費税				
	工事費				

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事 ( 2 3 - 2 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・ 8 8 - 3 邸 5人槽 コンパクト型 ・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
基版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ 8 8 - 4 邸 ポンプ槽 ( 5人槽 コンパクト型 荷重型 ) ・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
基版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 14号
合 計					
・ 8 8 - 5 邸 ポンプ槽 ( 5人槽 コンパクト型 荷重型 ) ・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
基版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 22号
合 計					



事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コバクタ( ),砂・砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 残土整地工(ブルドーザ)					
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 振動ローリ[搭乗式・タデム型・排対型(1次)]					
	振動ローリ[搭乗式・タデム型・排対型(1次)] 質量3-5t		時間			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)]					
	小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0		日			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** トラックローリ[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックローリ[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 電工					
	電工		人			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満		kWh			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 廃棄物処理費(Con)					
	廃棄物処理費(Con)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** コンクリート取壊し					
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** コンクリート取壊し(柵)					
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** 基礎材(基礎砕石工)					

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事 ( 2 3 - 2 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャ,RC-40 40~0mm *** S単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	コンクリート人力打設 コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物 *** S単 - 24号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	コンクリート人力打設 コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物 *** S単 - 25号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	コンクリート人力打設 コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物 *** S単 - 26号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	型枠工 型枠工 均し基礎コンクリート *** S単 - 27号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	型枠工 型枠工 鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	円形型枠 型枠工(円形型枠) 鉄筋構造物 *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	養生 養生 一般養生,無筋構造物 *** S単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	養生 養生 一般養生,鉄筋構造物 *** S単 - 31号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満 *** S単 - 32号 ***		ton			歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満 *** S単 - 33号 ***		ton			歩A・単A
	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B) *** T単 - 1号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	埋戻		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 防水コンセント設置					歩A・単A
	VVF 2mm c配線 1.0m程度含む *** T単 - 3号 *** 管布設工(ゴム輪受け口)		箇所			歩A・単A
	100 *** T単 - 4号 *** 埋戻		m			歩A・単A
	流用土 *** T単 - 5号 *** 集枅設置工		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	200 90一方向 塩ビ蓋 *** T単 - 6号 *** 集枅設置工		箇所			歩A・単A
	200 90三方向 鉄蓋 *** T単 - 7号 *** 集水枅設置工		個			歩A・単A
	200 ストレート 鉄蓋 *** T単 - 8号 *** 路盤工		箇所			歩A・単A
	RC-40 10cm *** T単 - 9号 *** 水替え工		m <sup>2</sup>			歩A・単A
			式			歩A・単A

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	地山の掘削積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油	22.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		23.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	ル-ズ な状態の積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油	22.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S単-3号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	28.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	3.510	供用日			
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	3.510	供用日			
	軽油	75.000	L			
	バ トル給油					
	運転手(一般)	3.000	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	6.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	1.520	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.520	供用日			
	軽油 バッド給油	33.000	L			
	運転手(一般)	1.300	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 5.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	アスファルト殻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	5.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	1.670	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.670	供用日			
	軽油 バッド給油	36.000	L			
	運転手(一般)	1.430	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 15.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	15.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積	2.690	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	2.690	供用日			
	軽油 バッド給油	58.000	L			
	運転手(一般)	2.300	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コパクタ( ), 砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	はね付け(投入)				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動コパクタ( )				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.430	人		
	諸雑費 7%		0.070			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	整形工(基面整正)		m <sup>2</sup>		10.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分 2)施工区分 普通作業員	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
		0.200	人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 9号 ***					
	残土整地工(ブルド-ザ)		m <sup>3</sup>		100.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)土質区分	残土整地 土砂				
	ブルド-ザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t		0.780	時間		
	軽油		14.000	L		
	ハト-#給油 運転手(特殊)		0.150	人		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 10号 ***					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)]		時間		1.000各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	質量3~5t				
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t		1.000	時間		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	小型ハックル[クレーン型・排対型(1次)]		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	小型ハックル[クレーン型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.0)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準ハックル容量 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.0)				
	小型ハックル[クレーン型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.0)		1.000	日		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	4.9t吊				
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		1.000	日		



事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	口径150mm 全揚程 10m				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	電工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	廃棄物処理費 (Con)		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	廃棄物処理費 (Con)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	廃棄物処理費 (Con)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)低騒音・低振動対策	機械施工 無筋 10m3未満 - 無し する				
	構造物取壊し(無筋構造物) 機械施工	1.430	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	コンクリート取壊し(枅)		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)低騒音・低振動対策	機械施工 無筋 10m3未満 - 無し する				
	構造物取壊し(無筋構造物) 機械施工	1.430	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m <sup>2</sup>		155.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャリ,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m) 2)材料区分	0.10m 再生クワッチャリ				

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格区分	RC-40 40~0mm				
	再生クワッパ RC-40 40~0mm	18.600	m3			
	土木一般世話役	0.600	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.790	供用日			
	軽油 バックホウ給油	41.000	L			
	運転手(特殊)	0.580	人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	24-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	鉄筋構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	10.200	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	型枠工 均し基礎コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	均し基礎コンクリート しない				
	土木一般世話役	1.000	人			
	型わく工	10.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	諸雑費	0.180				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	鉄筋・無筋構造物 しない				
	土木一般世話役	3.100	人			
	型わく工	15.700	人			
	普通作業員	10.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	円形型枠		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	型枠工(円形型枠) 鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	鉄筋構造物 しない				
	土木一般世話役	4.400	人			
	型わく工	20.600	人			
	普通作業員	17.500	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	養生		m <sup>3</sup>		10.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事(23-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	養生 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物				
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費 17	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	養生		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 鉄筋構造物				
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費 33	0.330				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般作業 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 32号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D10 一般作業 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D10	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 33号 ***					





事業名 平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業  
 工事名 浄化槽工事(23-2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・88-3邸 5人槽 コンパクト型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	15.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	11.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下	15.000	m3			歩A・単A S単 3号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	15.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	15.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 2号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤシ,RC-40 40~0mm	2.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.070	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 24号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 25号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.200	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.200	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 27号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.022	ton			歩A・単A S単 31号
養生 一般養生,無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 30号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 3号
5人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	2.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 4号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 5号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	0.400	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	0.300	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	0.200	m3			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	0.600	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下	0.200	m3			歩A・単A S単 3号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	0.200	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	0.200	m3			歩A・単A
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 6号



事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事 ( 2 3 - 2 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
管布設工 (ゴム輪受け口) 1 0 0	2.400	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 1 0 0	0.600	本			歩A・単A
集枳設置工 2 0 0 9 0 三方向 鉄蓋	1.000	個			歩A・単A T単 6号
硬質塩化ビニール管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.040	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 T S 継手 エルボ A形 径150	1.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.080	本			歩A・単A
			計		
合 計					
・ 8 8 - 4 邸 ポンプ槽 ( 5 人槽 コンパクト型 荷重型 ) ・ ・ 補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 7号
機械土工 ( 小規模土工 ) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外 埋戻	23.000	m3			歩A・単A S単 1号
	18.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工 ( 基面整正 ) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業 ダンプトラック運搬 ( 小規模土工 ) 山0.13(平0.10)m3, 6.0km以下	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 8号
	23.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工 ( プルト'-ガ ) 残土整地	23.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費 ( 残土 )	23.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 8号
基礎材 ( 基礎砕石工 ) 0.10m, 再生クワックツァ, RC-40 40~0mm	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート ( 高炉 B ) , 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25, 生コンクリート ( 高炉 B ) , 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 25号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.400	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.900	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 27号
円形型枠 鉄筋構造物	6.400	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 28号
【鉄筋工】 SD345, D10, 一般作業, 10t未滿	0.110	ton			歩A・単A S単 32号
【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未滿	0.110	ton			歩A・単A S単 31号
養生 一般養生, 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生, 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 30号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 9号
5 人槽 ( コンパクト型 ) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 4 5 0 H 3 0 0	3.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 6 0 0 H 3 0 0	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 10号
ポンプ槽 ( 5 人槽 ・ コンパクト型 ) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 4 5 0 1 0 0 0 K	3.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 6 0 0 1 0 0 0 K	1.000	枚			歩A・単A

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事 ( 2 3 - 2 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 11号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 12号
埋戻	0.200	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 13号
管布設工(ゴム輪受け口) 1.0.0	0.900	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 1.0.0	0.230	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 一般管VP 径30 長4.0m	0.300	本			歩A・単A
硬質塩化ビニール管 T S継手 エルボ A形 径30	1.000	個			歩A・単A
集水枡設置工 2.0.0 ストレート 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 7号
硬質塩化ビニール管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.040	本			歩A・単A
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 14号
コンクリート取壊し 無筋,10m3未満	1.100	m3			歩A・単A S単 20号
コンクリート取壊し(枡) 無筋,10m3未満	0.800	m3			歩A・単A S単 21号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下	1.900	m3			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	1.900	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	8.700	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 33号
路盤工 RC-40 10cm	8.700	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 8号
			計		
合 計					
・ 8 8 - 5 邸 ポンプ槽 ( 5 人槽 コンパクト型 荷重型 ) ・ ・ 補助	1.000	式			
	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 15号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	25.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻	19.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	25.000	m3			歩A・単A S単 6号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	25.000	m3			歩A・単A S単 9号
廃棄物処理費(残土)	25.000	m3			歩A・単A
			計		
基版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 16号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワックワ,RC-40 40~0mm	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 23号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.600	m3			歩A・単A S単 25号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.400	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.900	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 27号
円形型枠 鉄筋構造物	6.800	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 28号
【鉄筋工】 SD345.D10,一般作業,10t未満	0.111	ton			歩A・単A S単 32号

事業名	平成23年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽工事 ( 2 3 - 2 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋工】					歩A・単A
SD345.D13,一般作業,10t未満	0.113	ton			S単 31号
養生					歩A・単A
一般養生,無筋構造物	0.200	m3			S単 29号
養生					歩A・単A
一般養生,鉄筋構造物	1.600	m3			S単 30号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 17号
5人槽(コンパクト型)					歩A・単A
労務費込み	1.000	基			
マンホールカラー 450 H300	3.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・・単独					
	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 18号
ポンプ槽(5人槽・コンパクト型)					歩A・単A
労務費込み	1.000	基			
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	3.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	1.000	枚			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 19号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 20号
埋戻	0.200	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 21号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	0.300	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.090	本			歩A・単A
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	0.350	本			歩A・単A
排水用塩ビ製継手(DV) 45°エルボ 30	1.000	個			歩A・単A
排水用塩ビ製継手(DV) 90°エルボ 30	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 200 90一方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 5号
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.070	本			歩A・単A
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 22号
コンクリート取壊し 無筋,10m3未満	1.200	m3			歩A・単A S単 20号
コンクリート取壊し(枳) 無筋,10m3未満	0.800	m3			歩A・単A S単 21号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下	2.100	m3			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	2.100	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 33号
路盤工 RC-40 10cm	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 8号
			計		
合 計					
・仮設工	1.000	式			

