

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
23-A98D		準用河川根直川河川災害復旧工事				
施工箇所	京都府船井郡京丹波町鎌谷奥地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年3月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 21.6m					
	工種			数量		摘要
	コンクリートブロック積			10m ²		
	石積（現地採取50%、控35cm）			22m ²		
	小口止工			6基		
	袋詰玉石（2t型）			1袋		
	ポンプ排水			4箇所		
	工事用道路工（敷鉄板）			37m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A98D

準用河川根直川河川災害復旧工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町鎌谷奥地内

積算条件

単価適用日	2011年12月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込及び積込				1 6 号仕訳表
		m3 8			
掘削 (岩盤)					1 号仕訳表
		m3 0.3			
盛土工					
築堤盛土					2 号仕訳表
		m3 2			
河床盛土					3 号仕訳表
		m3 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)	m ² 7			1 7号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m ³ 10			4号仕訳表
発生材処理		m ³ 1			5号仕訳表
法覆護岸工					
土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m ³ 22			1 8号仕訳表
床掘 (岩盤)		m ³ 0.8			6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホ				19号仕訳表
		m3 10			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 粗面ブロック				20号仕訳表
		m ² 10			
裏込砕石	胴込・裏込材工 (砕石) RC-40				21号仕訳表
		m3 4			
石積(張)工					
石積	石積工				7号仕訳表
		m ² 22			
胴込コンクリート	胴込・裏込コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下				22号仕訳表
		m3 3			
裏込砕石工	裏込材工 (クラッシュラン) RC-40				23号仕訳表
		m3 7			
ペーラインコンクリート	小型構造物人力打設 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 一般養生				24号仕訳表
		m3 0.1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎工					
岩着基礎工	H=500	m 2			8号仕訳表
普通基礎工	H=250	m 11			9号仕訳表
小口止工					
小口止工1		基 2			10号仕訳表
小口止工2		基 2			11号仕訳表
小口止工3		基 2			12号仕訳表
すりつけ工					
すりつけ工		箇所 2			13号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
根固め工					
根固めブロック工					
袋詰玉石	袋詰玉石工 2t用 購入材 中詰材使用量(10袋当り)=12.4m ³ /10袋 排出ガス対策型ラフレックレン	袋 1			25号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊工					
石積取壊	人力による石積とりこわし 石積(練) 控35~45cm	m ² 14			26号仕訳表
仮設工					
仮設工					
工事用道路	敷鉄板設置撤去 設置 排出ガス対策型ラフレックレン	m ² 111			27号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事用道路	敷鉄板設置撤去 撤去 排出ガス対策型リフテーク クレーン				28号仕訳表
		m ² 111			
敷鉄板賃料					
		枚・日 12			
敷鉄板整備料					
		枚 12			
締切盛土					14号仕訳表
		m ³ 48			
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去				29号仕訳表
		箇所 4			
ポンプ運転	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型発 動発電機				30号仕訳表
		日			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬（往路）		t 19.2			
仮設材積み込み・取り卸		t 19.2			
仮設材運搬（復路）		t 19.2			
計					

1号仕訳表

掘削 (岩盤)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレイカ掘削 (I)		m3 1			3 1号仕訳表
バックホウ掘削積込及び積込		m3 1			3 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

築堤盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			3 3号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハンドガイド式	m3 1			3 4号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

河床盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込及び積込		m3 1			3 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			35号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

5号仕訳表

発生材処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			36号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

床掘 (岩盤)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレイカ掘削 (I)		m3 1			3 1号仕訳表
バックホウ掘削積込及び積込		m3 1			3 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 5			
トラックレン運転	油圧伸縮ゾブ型 16t吊	h			3 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

8号仕訳表

岩着基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.649			24号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬 作業無し	m3 0.35			38号仕訳表
計					
1m当り					

9号仕訳表

普通基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m ³ 0.828			39号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m ³ あたり) 小運搬 作業無し	m ³ 0.63			38号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			40号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

小口止工1

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.595			4 1号仕訳表
型枠		m ² 4.708			4 2号仕訳表
計					
1基当り					

1 1号仕訳表

小口止工 2

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.715			4 1号仕訳表
型枠		m ² 5.658			4 2号仕訳表
計					
1 基当り					

1 2号仕訳表

小口止工3

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.643			4 1号仕訳表
型枠		m ² 5.087			4 2号仕訳表
計					
1 基当り					

1 3号仕訳表

すりつけ工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m ² 1.103			1 5号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.129			2 2号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 4号仕訳表

締切盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			3 3号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			4 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

1 5号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 5			
トラックレン運転	油圧伸縮ゾブ型 16t吊	h			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

16号仕訳表

バックホ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			44号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

17号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			45号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			46号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			46号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			47号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 粗面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 1号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 3号仕訳表

裏込材工 (クラッシュラン)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
普通作業員		人			
再生クラッシュラン	RC-40	m3 12			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

24号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

25号仕訳表

袋詰玉石工

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 2t用 (4) 排出ガス対策型ラフテレシクレーン	(2) 購入材				(3) 中詰材使用量(10袋当り)=12.4m ³ /10袋
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
袋材	2t用	袋 10			
中詰材	購入材	m ³ 12.4			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日			49号仕訳表
排ガス対策(第1次)ラフテレシクレーン [油圧伸縮シブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 石積(練) 控35~45cm					
特殊作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

30号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			50号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運 転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

3 1号仕訳表

大型ブレード掘削 (I)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレード運転	ブレード 油圧式 1300kg級	日			5 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

バックホ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

34号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

35号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

トラッククレーン運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

38号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

現場打基礎コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		5 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 3号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			5 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0. 8m3[平積0. 6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

46号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 117			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 口径150mm 揚程10m	(2) 使用しない				
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

大型ブレーカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレーカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 135			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	ブレーカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

トラッククレーン運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					