

H23 配水管布設実施設計業務箇所

<区名>	区間名(府道、町道)	口径 _{mm}	総延長 _m	うち水管橋 m(箇所)	管路部 _m	平面除 _m	
<大簾地内>							
1	出合橋から新取水場方面 (町道)	150	610	0	610	250	
2	出合橋から鎌倉谷方面 (府道)	100	500	0	500	50	
<広野地内>							
3	広野 公民館から立木駅方面 (府道)	100	400	0	400	0	
計			1510	0	1510	300	
内 訳		全体	100	900	0	900	50
		布設替	100	610	0	610	50
		新設	100	290	0	290	0
		全体	150	610	0	610	250
		布設替	150	610	0	610	250

1 4級基準点	$(1,510-300) \div 50 + 4 =$	28 点
2 仮BM	$(1,510-300) \div 1000 =$	1.2 km
3 縦断	$(1,510-300) \div 1000 =$	1.2 km
4 横断	$(1,510-300) \div 1000 =$	1.2 km
5 平面測量	$(1,510-300) \times 15 \div 1000000 =$	0.0181 km ²