

設 計 概 要

区分・項目	設計条件等
1 業務概要 (1) 業務名称 (2) 工期 (3) 業務場所	平成 2 3 年度町有施設解体工事設計業務 契約日の翌日 から 6 0 日以内 旧和知第二小学校校舎及び給食棟
2 施設の概要	所在地 京丹波町篠原ドウノ下 4 5 番地 2 構造等 校 舎：木造 2 階建瓦葺 1, 5 0 2. 8 m ² 給食棟：鉄骨鋼板葺平家建 1 3 4. 5 6 m ²
3 設計業務 (1) 設計範囲 (2) 数量計算 (3) 設計図 (4) 共通仕様書 (5) 積算書 (6) その他	別紙平面図に示した、校舎（一部存続）及び給食棟施設内の建築物、設備及び施設内の構造物全ての解体撤去とし、解体後は整地を行う。 校舎（解体部分）及び給食棟解体撤去に伴う設計積算一式 校舎切取部に伴う補強設計積算一式 その他設計協議時、必要と判断される施設等の解体撤去等に伴う設計積算一式 資材別に算出するとともに、算出根拠を明示すること。 各設計図面との整合を図るとともに、解体工事範囲を明確に明示すること。 設計図、数量計算書及び積算書と整合を図るとともに、廃棄物の適正な処理方法を明示すること。 特殊な資材単価及び施工費については、2 ～ 3 社の見積を徴集し、仕分書及び図面等により明示すること。 1) 現場周辺の土地利用、占用物件及び道路状況等調査し適正な建設機械及び施工方法の選定を行うこと。 2) 安全対策や必要な措置内容については、仕様書及び図面等により明示すること。