

基本步掛

基本協議

第1号仕訳表

1業務当り

項目	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	人員計	備考
第1回打合せ	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	
中間打合せ	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	中間1回
最終打合せ	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	
合計(人)		2.0	3.0	1.0			6.0	

基本歩掛

配水管設計(小口径 布設替詳細設計)

第2号仕訳表

1km当り

項 目	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	人員計
現地調査	—	0.50	1.50	3.00	3.00	2.80	10.80
設計計画	—	—	—	—	—	—	0.00
図面作成	—	0.40	1.20	2.90	2.90	2.40	9.80
数量計算	—	0.40	1.50	3.20	3.20	3.00	11.30
審査	—	0.40	0.90	1.30	1.30	—	3.90
合計 (人)		1.70	5.10	10.40	10.40	8.20	35.80

[補正]	1. 管径による補正	: $\Phi 150$ (詳細設計・床付深さ一定2.0m未満)	0.91
	2. 延長による補正	: $L=200m$ ($L=300m$ 未満)	0.60
	3. 設計条件による補正	: 地域環境1 道路幅員3 埋設物1 計5	0.70
	4. 工事案件数による補正	: $1 + 0.1 \times (1-1)$	1.00
	5. 仮設配管による補正	: $1 + 0.5 \times (0/200)$	1.00
	補正計	$0.91 \times 0.60 \times 0.70 \times 1.00 \times 1.00 =$	0.382

1km当りの技術者数	0.6	1.9	3.9	3.9	3.1	—
------------	-----	-----	-----	-----	-----	---