

平成23年度 瑞穂中学校配膳施設増築及び受電設備増設工事等設計業務  
〔設計業務概要書〕

京丹波町教育委員会

1 整備目的

中学校の完全給食の実施に伴い受配校として配膳施設の整備を行なうと共に、経年経過により老朽化した校舎棟の施設及び構内設備の一部について改修を行なうものである。

2 整備計画の概要

〔1〕配膳施設棟の増築

①増築方法 増築（エキスパンジョイントによる区画）

②構造・規模 鉄骨造 平屋建

③延床面積 約 50㎡

〔2〕その他工事

①受電設備 キュービクル受電方式に設備変更

②外構改修 正面玄関階段の改修及び下記取壊し建物跡の整備等

③取壊し 木造建築物平屋建の一部（約45㎡）の切取取壊しを行なう

2 設計条件

〔1〕配膳施設棟

①建築場所については、別図による。

②地盤調査については、スウェーデン式サウンディング調査を2箇所（HL=5.0m以上）実施すること。

③建築計画に当っては、建築確認・消防設備・特定まちづくり施設設置・下水道排水設備等に関し関係機関と事前協議を行うと共に、必要な申請若しくは図書の整備を行なうこと。

注）建築確認申請（敷地形形状変更を含む）及び構造計算（ルート1）を要する。

〔2〕その他工事

①工事範囲は別図による。

②配膳施設計画により改修が必要な既存施設についても、改修図面の整備を行なうこと。