

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
24-A05D	平成24年度 下山地区地すべり災害復旧工事

施工箇所	京丹波町下山地内			
設計額	請負対象額		工期	
請負額	精算額		今回支払額	

設計概要	延長 80m		
	工種	数量	摘要
	土工（頭部排土工）	1式	
	アンカー工	34本	
	受圧板工（現場打）	34基	
	集水ホーリング工	9箇所	
	構造物復旧工（ブロック積・排水構造物・舗装・緑石・防護柵）	1式	
	仮設工（工事用道路・敷鉄板）	107m	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A05D

平成24年度 下山地区地すべり災害復旧工事

施 工 箇 所

京丹波町下山地内

積算条件

単価適用日	2012年2月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	砂防・地すべり等工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
斜面对策					
土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				4 3 号仕訳表
		m ³ 9,600			
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)				4 4 号仕訳表
		m ² 800			
発生土運搬工					
発生土運搬 (隣接地)	運搬距離 : L=0.8km				1 号仕訳表
		m ³ 6,700			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
残土処理	運搬距離：L=3.0km 富田町所有地	m ³ 2,240			2号仕訳表
法面工					
植生工					
植生基材吹付	法面工 [市場単価] 植生基材吹付工 厚5cm	m ² 800			4 5号仕訳表
抑止杭・アンカー工					
抑止アンカー工					
削孔 (埴質土)	削孔 (埴質土) 二重管方式	m 356.7			4 6号仕訳表
削孔 (軟岩)	削孔 (軟岩) 二重管方式	m 384.2			4 7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アンカー材料	φ15.2×6				1号明細書
		式 1			
アンカー鋼材加工・組立、挿入	アンカー鋼材加工・組立、挿入 二重防食 PC鋼線 より線 設計荷重 (f)=865.8kN				48号仕訳表
		本 8			
アンカー鋼材加工・組立、挿入	アンカー鋼材加工・組立、挿入 二重防食 PC鋼線 より線 設計荷重 (f)=865.8kN				49号仕訳表
		本 26			
グラウト注入打設	W/C=50% 24N/mm ²				3号仕訳表
		m ³ 25			
緊張・定着・頭部処理	緊張・定着・頭部処理 400(40.8t) ≤ f < 1300kN(132.7t)				50号仕訳表
		本 34			
ホーリングマシン移設	ホーリングマシン移設 排出ガス対策型ホイールクレーン				51号仕訳表
		回 2			
足場(アンカー)	足場工(アンカー工) 排出ガス対策型ホイールクレーン				52号仕訳表
		空m ³ 740			
受圧板工					
現場打受圧板	2100×2100				4号仕訳表
		基 34			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
山腹水路工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				5 3号仕訳表
		m ³ 31			
埋戻し	埋戻工				5 4号仕訳表
		m ³ 14			
基面整正	基面整正				5 5号仕訳表
		m ² 40			
排水工					
小段排水	BF300ケット付				5号仕訳表
		m 35			
法尻排水	BF300ケット付				6号仕訳表
		m 60			
縦排水	BF300ケット付				7号仕訳表
		m 12			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縦排水 (小段部)	BF300ソケット付				8号仕訳表
		m 21			
縞鋼板蓋	法肩・法尻				9号仕訳表
		枚 5			
集水柵工					
集水柵 (1号)	500×500×500 縞鋼板蓋 小段部				10号仕訳表
		箇所 1			
集水柵 (2号)	500×500×500 縞鋼板蓋				11号仕訳表
		箇所 1			
集水柵 (3号)	500×500×500 縞鋼板蓋				12号仕訳表
		箇所 1			
地下水排除工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				56号仕訳表
		m3 0.9			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集排水ボーリング工					
削孔（地表）	削孔（地表） 地表 呼び径90mm 排出ガス対策型発動発電機	m 244.2			5 7号仕様表
削孔（地表）	削孔（地表） 地表 呼び径90mm 排出ガス対策型発動発電機	m 85.8			5 8号仕様表
保孔管	保孔管加工挿入（地表） 地表 VP-40	m 330			5 9号仕様表
機械据付撤去	機械据付撤去（地表） 地表	回 9			6 0号仕様表
足場工	足場設置撤去	空m3 140			6 1号仕様表
保護管	導水管・流末処理	式 1			2号明細書
孔口保護工	1000×1000	箇所 9			1 3号仕様表
施設復旧					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				4 3号仕訳表
		m3 59			
片切掘削 (土砂)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				6 2号仕訳表
		m3 52			
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り	バックホ床掘				5 3号仕訳表
		m3 13			
埋戻し	埋戻工				5 4号仕訳表
		m3 33			
基面整正	基面整正				5 5号仕訳表
		m ² 19			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	現場打基礎コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 養生工 (一般養生)	m3 3			6 3号仕訳表
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック	m ² 106			6 4号仕訳表
胴込・裏込材工	胴込・裏込材工 (碎石) RC-40	m3 27			6 5号仕訳表
天端コンクリート	現場打天端コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 養生工 (一般養生) 排出ガス対策型ラフレックレン	m3 2			6 6号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m3 32			5 3号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 31			5 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	基面整正				5 5号仕訳表
		m ² 82			
側溝工					
プレキャストU型側溝 (ロングU240)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m ³ /m				6 7号仕訳表
		m 5			
プレキャストU型側溝 (ロングU240)	撤去・復旧 (再利用)				1 4号仕訳表
		m 6			
プレキャストU型側溝 (PU180)	L=600 間詰コンクリートt=100				1 5号仕訳表
		m 80			
プレキャストU型側溝 (PU600)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.08m ³ /m				6 8号仕訳表
		m 3			
プレキャストU型側溝 (PU600)	撤去・復旧 (再利用)				1 6号仕訳表
		m 70			
舗装工					
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤロー	m ²			69号仕訳表
		297			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤ	m ²			70号仕訳表
		297			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ロー	m ²			71号仕訳表
		297			
縁石工					
作業土工					
基面整正	基面整正	m ²			55号仕訳表
		16			
縁石工					
地先境界ブロック	120×120	m			17号仕訳表
		97			
防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路肩防護柵					
防護柵設置・撤去	Gr-C-2B	m 78			18号仕訳表
防護柵設置・撤去	Gr-C-4E	m 9			19号仕訳表
防護柵基礎工					
基礎ブロック撤去・復旧	□400-H400	基 42			20号仕訳表
防止柵工					
立入防止柵 (金網撤去)	ネットフェンス H=1200 支柱・胴縁再利用	m 53			21号仕訳表
立入防止柵	ネットフェンス H=1200	m 28			22号仕訳表
付帯工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
隣接地盛土					
盛土	ブルドーザ敷均し、締固め	m ³ 6,700			7 2号仕訳表
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m ³ 23			5 3号仕訳表
基面整正	基面整正	m ² 240			5 5号仕訳表
側溝工					
プレキャストU型側溝 (PU240)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.04m ³ /m	m 310			7 3号仕訳表
プレキャストU型側溝 (PU300)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	m 74			7 4号仕訳表
プレキャストU型側溝 (PU600)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.08m ³ /m	m 68			6 8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 (BF300) BF300ソケット付		m			2 3号仕訳表
		38			
管渠工					
硬質塩化ビニル管	VP φ200mm	m			2 4号仕訳表
		5			
集水桝・マンホール工					
集水桝 (4号)	500×500×900 グレーチング再利用	箇所			2 5号仕訳表
		1			
桝嵩上げ (1)	500×500 グレーチング再利用	箇所			2 6号仕訳表
		2			
桝嵩上げ (2)	700×700 グレーチング再利用	箇所			2 7号仕訳表
		3			
沈砂池					
沈砂池嵩上げ	□3800-H500	箇所			2 8号仕訳表
		2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し (有筋)	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m3 33			7 5号仕訳表
コンクリート構造物取壊し (無筋)	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 67			7 6号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m ² 297			7 7号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm	m 5			7 8号仕訳表
運搬処理工					
殻運搬処理 (有筋)	コンクリート殻 (有筋) L=10.0km	m3 33			2 9号仕訳表
殻運搬処理 (無筋)	コンクリート殻 (無筋) L=10.0km	m3 67			3 0号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理	アスファルト殻 L=5.1km				3 1号仕訳表
		m3 14			
現場発生品運搬処理	鋼材：ネットフェンス L=2.7km				3号明細書
		式 1			
仮設工					
仮設工					
工事用道路工					
工事用道路	W=3.0				4号明細書
		式 1			
敷鉄板					5号明細書
		式 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					
		式 1			
運搬費					6号明細書
		式 1			
準備費					7号明細書
		式 1			
安全費					8号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

アンカー材料

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アンカー鋼材	PC鋼より線 φ15.2×6				
		m 795			
専用ウエッジ	φ15.2用				
		組 34			
アンカーディスク	M150-P6				
		個 34			
背面スペーサー	φ105				
		枚 34			
グラウト注入ホース	φ21.5-φ16				
		m 795			
ジョイント管	φ179 L=230 亜鉛メッキ				
		個 34			
止液ゴム	φ122				
		個 34			
止水樹脂（発泡レジン）	Bサイズ				
		個 34			
止水チューブ	L=150				
		組 34			

1号明細書

アンカー材料

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
結束テープ	H=24				
		m 166			
アンカー体長部スペーサー	φ76 硬質ポリエチレン				
		個 238			
結束タイ	インシュロックタイ				
		個 510			
先端キャップ	φ64 L=132 硬質ポリエチレン				
		個 34			
防錆キャップ	φ292 L=208				
		個 34			
防錆材					
		k g 91.8			
グラウド防止キャップ	L=500				
		個 204			
エポキシ補修用塗料					
		缶 2.1			
角度調整台座					
		組 12			

1号明細書

アンカー材料

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
カラー付支圧板		個 12			
補鋼板	□370-45	枚 34			
箱抜き管	SGP150	m 21			
計					

2号明細書

保護管

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 一般管	VP-75				
		m 18			
エルボ管 (45°)	VP-75				
		個 9			
高密度ポリエチレン管	φ75 シングル				37号仕訳表
		m 32			
止め金具	D13				38号仕訳表
		本 21			
計					

3号明細書

現場発生品運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		回 1			39号仕様表
スクラップ	H4	t 0.45			
計					

4号明細書

工事用道路

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込					4 3号仕訳表
		m3 300			
盛土工	流用土				4 0号仕訳表
		m3 130			
切土法面整形 (機械による切土整形)					4 4号仕訳表
		m ² 220			
大型土のう製作・据付 (バックホウ据付)	流用土				1 3 2号仕訳表
		袋 171			
バックホウ掘削積込					4 3号仕訳表
		m3 36			
盛土工					1 3 3号仕訳表
		m3 200			
盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)					1 3 4号仕訳表
		m ² 420			
大型土のう撤去	6m以下				1 3 5号仕訳表
		袋 171			
計					

5号明細書

敷鉄板

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去	設置・撤去				4 1号仕訳表
		m ² 334			
敷鉄板賃料					
		枚・日 36			
敷鉄板整備料					
		枚 36			
計					

6号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 57.7			1 3 6号仕訳表
仮設材積込、取卸費	搬入・搬出時	t 57.7			
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 57.7			1 3 6号仕訳表
計					

7号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
伐木(粗)又は(密)					137号仕訳表
		m ² 3,370			
除根					138号仕訳表
		m ² 2,700			
集積(機械施工)					139号仕訳表
		m ² 3,370			
計					

8号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 32			140号仕訳表
計					

1号仕訳表

発生土運搬 (隣接地)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			79号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

現場打受圧板

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物クレーン車打設	24-8-40 高炉 W/C=55%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m3 2.2			8 3号仕訳表
型枠		m ² 7.9			8 4号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 SD345 D13	t 0.012			8 5号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 SD345 D22	t 0.283			8 6号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 SD345 D25	t 0.018			8 7号仕訳表
計					
1基当り					

5号仕訳表

小段排水

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 10			88号仕訳表
接合材料	ベンチリュム300用	本 5			
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m3 0.2			89号仕訳表
型枠		m ² 1			90号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

法尻排水

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 10			9 1号仕訳表
接合材料	ベンチリュム300用	本 5			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			9 2号仕訳表
型枠		m ² 1			9 0号仕訳表
計					
1m当り					

7号仕訳表

縦排水

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 10			9 3号仕訳表
接合材料	ベンチリュム300用	本 5			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			9 2号仕訳表
型枠		m ² 2			9 0号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

縦排水 (小段部)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 10			9 1号仕訳表
接合材料	ベンチリュム300用	本 5			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			9 2号仕訳表
型枠		m ² 2			9 0号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

集水桝 (1号)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			92号仕訳表
型枠		m ² 3.2			90号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			94号仕訳表
蓋版 [市場単価]		枚 1			33号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 1号仕訳表

集水桝 (2号)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			9 2号仕訳表
型枠		m ² 2.7			9 0号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			9 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]		枚 1			3 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 2号仕訳表

集水桝 (3号)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			9 2号仕訳表
型枠		m ² 2.9			9 0号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			9 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]		枚 1			3 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

17号仕訳表

地先境界ブロック

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			100号仕訳表
地先境界ブロック	A 12×12×60	個 16.6			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 1.7			101号仕訳表
計					
1m当り					

21号仕訳表

立入防止柵（金網撤去）

10m当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
金網	H=1200 3.2×40 着色塗装	m ² 12			
金網工設置（手間のみ）	設置	m 10			108号仕訳表
金網工撤去	撤去	m 10			109号仕訳表
計					
1m当り					

2 2号仕訳表

立入防止柵

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス	H=1200 3.2×40 着色塗装	m 10			
立入り防止柵工設置		m 10			3 4号仕訳表
立入り防止柵工撤去		m 10			3 5号仕訳表
計					
1 m当り					

2 5号仕訳表

集水桝 (4号)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			9 2号仕訳表
型枠		m ² 5.3			9 0号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			9 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			1 1 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

26号仕訳表

柵嵩上げ(1)

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			92号仕訳表
型枠		m ² 2.7			90号仕訳表
差筋	D13	孔 10			36号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			111号仕訳表
計					
1箇所当り					

27号仕訳表

柵嵩上げ(2)

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			92号仕訳表
型枠		m ² 3.1			90号仕訳表
差筋		孔 14			36号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			111号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
縞鋼板蓋	600*600 t=4.5mm	kg 12.7			
等辺山形鋼	L-50*50*6	kg 4.3			
構造用丸鋼	SS400 径13	kg 1.1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

34号仕訳表

立入り防止柵工設置

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
支柱工設置 (手間のみ)	設置	本 50			145号仕訳表
金網工設置 (手間のみ)	設置	m 100			108号仕訳表
円形空洞型枠設置	φ75	m 10			42号仕訳表
計					
1m当り					

39号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			152号仕訳表
計					
1回当り					

4 2号仕訳表

円形空洞型枠設置

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
型枠材料	ボイド	m 105			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			1 1 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 5号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生基材吹付工	(2) 厚5cm				
法面工 (植生基材吹付)	厚5cm	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 6号仕訳表

削孔 (埴質土)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 二重管方式					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
シャンクロット [°]	φ 90mm用、φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.04			
クリーニングアダプタ [°]	φ 115mm用	個 0.03			
エキステンションロット [°]	φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.04			
トリルパイプ [°]	φ 115mm用 (1.5m)	本 0.2			
インナーロット [°]	φ 115mm用 (1.5m)	本 0.22			
リングビット	φ 115mm用	個 0.2			
インナービット	φ 115mm用	個 0.16			
ウォータースリーブ	φ 115mm 二重管用	個 0.02			

京丹波町

4 6号仕訳表

4 7号仕訳表

削孔（軟岩）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 二重管方式					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
シャンクロット [°]	φ 90mm用、φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.05			
クリーニングアダプタ [°]	φ 115mm用	個 0.04			
エキステンションロット [°]	φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.05			
トリルパイプ [°]	φ 115mm用 (1.5m)	本 0.29			
インナーロット [°]	φ 115mm用 (1.5m)	本 0.34			
リングビット	φ 115mm用	個 0.24			
インナービット	φ 115mm用	個 0.16			
ウォータースリーブ	φ 115mm 二重管用	個 0.02			

京丹波町

4 7号仕訳表

48号仕訳表

アンカー鋼材加工・組立、挿入

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 二重防食	(2) PC鋼線より線			(3) 設計荷重 (f)=865.8kN	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

49号仕訳表

アンカー鋼材加工・組立、挿入

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 二重防食	(2) PC鋼線より線			(3) 設計荷重 (f)=865.8kN	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

50号仕訳表

緊張・定着・頭部処理

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 400(40.8t) ≤ f < 1300kN(132.7t)					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

5 1 号仕訳表

ホ-リンクマシヨ移設

10回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ホイールクレーン					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 回当り					

5 2号仕訳表

足場工(アンカー工)

100空m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ホイールクレーン					
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1空m3当り					

5 4号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			1 1 8号仕訳表
刃ハ 締固		m3 100			1 1 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

56号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			120号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 7号仕訳表

削孔（地表）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 地表	(2) 呼び径90mm				(3) 排出ガス対策型発動発電機
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
シャンクロット	φ 90mm用、φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.04			
クリーニングアダプタ	φ 90mm用	個 0.03			
エキステンションロット	φ 90mm用	個 0.04			
トリルハ イ	φ 90mm用（1.5m）	本 0.2			
インナーロット	φ 90mm用（1.5m）	本 0.22			
リングビット	φ 90mm用	個 0.2			
インナービット	φ 90mm用	個 0.16			
ウォータースライベル	φ 90mm 二重管用	個 0.02			

京丹波町

5 7号仕訳表

58号仕訳表

削孔（地表）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 地表	(2) 呼び径90mm				(3) 排出ガス対策型発動発電機
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
シャンクロット	φ 90mm用、φ 115mm用、φ 135mm用	個 0.05			
クリーニングアダプタ	φ 90mm用	個 0.04			
エキステンションロット	φ 90mm用	個 0.05			
トリルパイプ	φ 90mm用（1.5m）	本 0.29			
インナーロット	φ 90mm用（1.5m）	本 0.34			
リングビット	φ 90mm用	個 0.24			
インナービット	φ 90mm用	個 0.16			
ウォータースリーブ	φ 90mm 二重管用	個 0.02			

京丹波町

58号仕訳表

58号仕訳表

削孔（地表）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ホーリングマシン設備運転（地表）	地表 排出ガス対策型発動発電機	日			121号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 地表	(2) VP-40				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニル管 一般管	VP-40	m 10.3			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 地表					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1回当り					

6 1 号仕訳表

足場設置撤去

100空m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 空m3当り					

6 2号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 2 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

現場打基礎コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 4号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 5号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 6号仕訳表

現場打天端コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				(3) 排出ガス対策型ラフレレンクレーン
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
養生工 (一般養生)		m ³ 10			1 2 3号仕訳表
排ガス対策(第1次)ラフレレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m ³ /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 8号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.08m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシュラン	RC-40	m ³ 0.1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 9号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			1 2 4号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 2 5号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 2 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

70号仕訳表

路盤工(車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m ³ 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			124号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			125号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			126号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 1号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			1 2 7号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			1 2 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 2号仕訳表

バルト^ス敷均し、締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バルト ^ス 運転	普通 21t級	日			1 2 9号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.04m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.05			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			130号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

78号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			131号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

8 2号仕訳表

グラウト注入打設 (手間のみ)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8 3号仕訳表

小型構造物クレーン車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 24-8-40 高炉 W/C=55%以下 (4) 排出ガス対策型トラッククレーン	(2) トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3 10.6			
排ガス対策(第1次)トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16t吊	日			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8 4号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8 5号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物	(2) SD345			(3) D13	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

86号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物	(2) SD345			(3) D22	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D22	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

87号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物	(2) SD345			(3) D25	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D25	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

89号仕訳表

小型構造物クレーン車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 排出ガス対策型トラッククレーン	(2) トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
排ガス対策(第1次)トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16t吊	日			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

90号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

9 2号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

9 4 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 4 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) L=4000 (K4)				
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m ³ /m	(2) L=4000	(K4)		(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.025m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

9 9号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.08m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

100号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

101号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			143号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 部材撤去	(2) レール撤去 (耐雪型含む)				(3) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用A・B・C (歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 部材設置	(2) 路側用	A・B・C種			
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置手間	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			144号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			144号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

110号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200～400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

111号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

112号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			141号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

113号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			141号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

114号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			141号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

115号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

116号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

118号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

119号仕訳表

クハ^ハ締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^ハ 運転	質量60~80kg	日			149号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

120号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

121号仕訳表

ボ-リングマシン設備運転（地表）

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 地表	(2) 排出ガス対策型発動発電機				
ボ-リングマシン[ロータリパーカッション式・スキッド型]	55kW級	日			
クワットポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量200L/min	日			
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) (給水用)	口径50mm 全揚程30m	日			
排出ガス対策型発動発電機運転	125kVA	日			150号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

122号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

1 2 3 号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

124号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

125号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

126号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

127号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 21t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 181			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	21t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

130号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

132号仕訳表

大型土のう製作・据付(バックホウ据付)

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 流用土					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう	H=1.08m, W=1.1m	袋 10			
土砂[流用土] (ほぐした土量)		m3 10			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			155号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

134号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			116号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

135号仕訳表

大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6m以下					
世話役		人			
特殊作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			156号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

138号仕訳表

除根

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ベースマシン)運転	0.7m級 排出ガス対策型バックホウ	h			159号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ベースマシン)運転	0.7m級 排出ガス対策型バックホウ	h			159号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

141号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

142号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

143号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

144号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

145号仕訳表

支柱工設置 (手間のみ)

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

147号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=13mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			160号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

148号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

149号仕訳表

クハ^ハ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

京丹波町

149号仕訳表

150号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 125kVA					
軽油	1, 2号	L 140			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	125KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径50～150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

152号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

153号仕訳表

3tフルト-サ 敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルト-サ 運転	普通 3t級	日			161号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

154号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			162号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

155号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

156号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 83			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 0.7m級	(2) 排出ガス対策型バックホウ				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]	h			
掴み装置	0.7m級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 3t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	3t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					