

工事名称 平成24年度山村開発センター防水改修工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町大朴

直接仮設	
枠組本足場	214m <sup>2</sup>
防水改修	
シート防水	1,605m <sup>2</sup>
外壁改修	
アルミ笠木	274m
内装改修	
天井材貼替	43.6m <sup>2</sup>
塗装改修	
A E 塗装	38.1m <sup>2</sup>
発生材処分	1式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 5%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		









直接工事費 細目別内訳

本館棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
折板屋根部						
高圧洗浄、ケレン清掃	錆部タッチアップ	536	m <sup>2</sup>			
棟段差出隅部	積層鋼板取付	67	m			
水下端部	積層鋼板取付	67	m			
ケレン端部	積層鋼板取付	32	m			
塩t°系シート防水 t=1.5	平場 機械固定 (S-M2) 断熱材 t=50 固定用下地鉄板 t=1.2共	536	m <sup>2</sup>			
小計						
折板屋根周辺アスファルト防水部						
高圧洗浄、ケレン清掃		237	m <sup>2</sup>			
緩衝フォーム敷込	t=1.0	237	m <sup>2</sup>			
改修用堅引ドレイン	100φ	6	か所			
入り隅部 積層鋼板取付	10×55	280	m			
立上り端末部 積層鋼板取付	10×55 シール共	87	m			
笠木端部 積層鋼板取付	10×55	106	m			
塩t°系シート防水 t=1.5	平場 機械固定 (S-M2)	237	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

本館棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
煙突天端 ケレン塗膜防水	下地処理共	1	か所			
小計						
下屋露出アスファルト部						
高圧洗浄、ケレン清掃		721	m <sup>2</sup>			
緩衝フォーム敷込	t=1.0	721	m <sup>2</sup>			
改修用堅引ドレイン	100φ	5	か所			
改修用横引ドレイン	100φ	2	か所			
入り隅部 積層鋼板取付	10×55	280	m			
立上り端末部 積層鋼板取付	10×55 シール共	82.9	m			
立上り端末部 積層鋼板取付	10×90 シール共	3.2	m			
笠木端部 積層鋼板取付	10×55	106	m			
塩t°系シート防水 t=1.5	平場 機械固定 (S-M2)	573	m <sup>2</sup>			
塩t°系シート防水 t=1.5	立上り 密着工法 (S-M2)	148	m <sup>2</sup>			
ケレン塗膜防水	モルタル笠木 下地処理共	50.5	m			
小計						

直接工事費 細目別内訳

本館棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
庇部						
高压洗浄、クレン清掃		69.4	m <sup>2</sup>			
端部水切り目地新設		1.7	m			
緩衝フォーム敷込	t=1.0	69.4	m <sup>2</sup>			
改修用堅引ドレン	100φ	4	か所			
入り隅部積層鋼板取付	10×55	78.2	m			
立上り端末部積層鋼板取付	10×55 シール共	40.1	m			
笠木端部積層鋼板取付	10×55	40.1	m			
塩ビ系シート防水 t=1.5	平場 機械固定 (S-M2)	38.1	m <sup>2</sup>			
塩ビ系シート防水 t=1.5	立上り 密着工法 (S-M2)	31.3	m <sup>2</sup>			
小計						
2階屋根部						
高压洗浄、クレン清掃		41.6	m <sup>2</sup>			
端部水切り目地新設		30.6	m			
エポ撤去、既存下地不良箇所へツリ撤去	樹脂モルタル補修	1	式			

直接工事費 細目別内訳

本館棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
緩衝フォーム敷込	t=1.0	32.1	m <sup>2</sup>			
改修用堅引ドレン	100φ	1	か所			
入り隅部積層鋼板取付	10×55	55.3	m			
立上り端末部積層鋼板取付	10×55 シール共	55.3	m			
塩ビ系シート防水 t=1.5	平場 機械固定 (S-M2)	32.1	m <sup>2</sup>			
塩ビ系シート防水 t=1.5	立上り 密着工法 (S-M2)	9.5	m <sup>2</sup>			
クレタ塗膜防水	モルタル笠木 下地処理共	47.5	m			
役物防水処理	一部クレタ塗膜防水併用共	1	式			
小計						
シーリング	変成シリコン(2成分形) MS-2 15×10	118	m			
小計						
計						









本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-001
墨出し (屋上防水改修)		1,372	m <sup>2</sup>			
計						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,372	m <sup>2</sup>			
計						
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-003
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	67.4	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-004
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	64.7	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費別紙明細

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-005
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,372	m <sup>2</sup>			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	1	式			別紙 00-006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	214	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満	214	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	214	m <sup>2</sup>			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	1	式			別紙 00-007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	46.5	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	46.5	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	46.5	m			
計						



