





## 西部浄水場原水槽及び配水池(本体)築造工事 内訳書

## 第 1 号内訳書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
資材費 受台工	溝形鋼	SS400 C-200×90×8	kg	2,667						
	溝形鋼	SS400 C-100×50×5	kg	886						
	亜鉛メッキ	Zn 2種HDZ55	kg	3,553						
	工場加工		kg	3,553						
	ケミカルアンカー	SUS304 M24×370L	本	30						
底板工	底板	SUS445J1 1054×3015×t2.5	枚	12						
	底板	SUS445J1 1054×2015×t2.5	枚	7						
	底板	SUS445J1 1054×2515×t2.5	枚	2						
	底板	SUS445J1 1054×1515×t2.5	枚	1						
	底板	SUS445J1 527×1515×t2.5	枚	1						
	底板	SUS445J1 527×2015×t2.5	枚	2						
	底板	SUS445J1 527×2515×t2.5	枚	1						
側板工	1段目側板	SUS445J1 1000×2000×t2.5	枚	22						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	1段目側板	SUS445J1 500×1000×t2.5	枚	4						
	2段目側板	SUS329J4L 1000×1000×t1.5	枚	22						
	2段目側板	SUS329J4L 500×1000×t1.5	枚	2						
	3段目側板	SUS329J4L 1000×1500×t1.5	枚	22						
	3段目側板	SUS329J4L 500×1000×t1.5	枚	2						
	3段目側板	SUS329J4L 500×500×t1.5	枚	2						
	1段目仕切板	SUS445J1 1000×1000×t2.5	枚	15						
	1段目仕切板	SUS445J1 500×1000×t2.5	枚	1						
	2段目仕切板	SUS445J1 1000×1000×t2.5	枚	15						
	2段目仕切板	SUS445J1 500×1000×t2.5	枚	1						
	3段目仕切板	SUS329J4L 1000×1000×t1.5	枚	15						
	3段目仕切板	SUS329J4L 500×1000×t1.5	枚	1						
	4段目仕切板	SUS329J4L 1000×1500×t1.5	枚	15						
	4段目仕切板	SUS329J4L 500×1000×t1.5	枚	1						
	4段目仕切板	SUS329J4L 500×500×t1.5	枚	1						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	コーナーR	SUS445J1 R1000×1000×t2.5	枚	8						
	コーナーR	SUS329J4L R1000×1000×t2.0	枚	4						
	コーナーR	SUS329J4L R1000×750×t2.0	枚	8						
天井工	天井板	SUS329J4L 1000×1000×t1.5	枚	52						
	天井板	SUS329J4L 500×1000×t1.5	枚	8						
	天井板	SUS329J4L 天井R1000×t3.0	枚	4						
内部補強工	ブレース材	SUS304 L-50×50×6	kg	145						
	ブレース材	SUS329J4L L-30×30×3	kg	27						
	ブレース材	SUS329J4L L-30×30×3	kg	36						
	引張材	SUS304 L-50×50×6	kg	403						
	引張材	SUS329J4L L-30×30×3	kg	43						
	梁材	SUS329J4L C-80×40×3	kg	220						
	側柱	SUS304 L-180×75×6	kg	911						
	側柱	SUS329J4L L-100×50×3	kg	284						
	内柱	SUS304 L-150×150×6	kg	119						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	内柱	SUS329J4L L-150×150×3	kg	67						
	天井柱	SUS329J4L L-40×40×3	kg	84						
	工場加工		kg	2,339						
附帯工	人口蓋	SUS329J4L φ 600	個	4						
	通気口	SUS329J4L 100A 防虫網付	個	10						
	外梯子	20A 4.5H用 SUS304 背カゴ付	個	1						
	内梯子	L30×30×3 SUS 4.5H用	個	4						
	手摺	SUS304 20A×1100H	m	30						
	ひさし	SUS444 t1.5(ひさし)	m	30						
	集水ピット	SUS444 500×800×470H	個	4						
	水位計口	SUS+VU 200A 防波筒付	本	2						
	電極口	SUS+VU 100A 防波筒付	本	2						
内部配管工	浄水移送管	SUS329J4L 直管ラップパロ 100A×2300L	本	2						
	浄水移送管	SUS304 1F直管 100A×1697L	本	2						
	浄水移送管	SUS304 2F直管 100A×402.5L	本	2						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	浄水移送管	SUS304 2F曲管 100A×397L×700L	本	2						
	越流管	SUS329J4L 直管ラップパロ 100A×2400L	本	2						
	越流管	SUS316 1F直管 100A×1697L	本	2						
	越流管	SUS316 2F直管 100A×402.5L	本	2						
	越流管	SUS316 2F曲管 100A×397L×700L	本	2						
	越流管	SUS316 3Fチーズ 100A×397L×184L	本	2						
	排水管	SUS304 1F曲管 100A×130L×397L	本	2						
	排水管	SUS304 2F直管 100A×2800L	本	2						
	排水管	SUS304 2F曲管 100A×160L×160L	本	2						
	配水管	SUS304 1F直管 150A×647L	本	2						
	配水管	SUS304 2F直管 150A×3800L	本	2						
	連通管	SUS304 2F直管 100A×572L	本	1						
	連通管	塩ビ ラップパロ 100A	個	2						
	連通管	SUS 延長軸BOX含む	式	1						
	仕切弁	塩ビ 100A(連通管用)	基	1						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	仕切弁	SUS 100A(排水管用)	基	2						
	継手材	SUS304 100A 上水F	組	13						
	継手材	SUS316 100A 上水F(越流管用)	組	8						
	継手材	SUS304 150A 上水F	組	2						
	配管支持架台	SUS304 100A用	個	8						
	配管支持架台	SUS304 150A用	個	4						
	導水管	SUS329J4L 直管ラップパロ 100A×2300L	本	2						
	導水管	SUS304 1F直管 100A×1697L	本	2						
	導水管	SUS304 2F直管 100A×402.5L	本	2						
	導水管	SUS304 2F曲管 100A×397L×700L	本	2						
	越流管	SUS329J4L 直管ラップパロ 100A×2400L	本	2						
	越流管	SUS316 1F直管 100A×1697L	本	2						
	越流管	SUS316 2F直管 100A×402.5L	本	2						
	越流管	SUS316 2F曲管 100A×397L×700L	本	2						
	越流管	SUS316 3Fチーズ 100A×397L×184L	本	2						



工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	排水管	SUS304 1F曲管 100A×130L×397L	本	2						
	排水管	SUS304 2F直管 100A×3300L	本	2						
	排水管	SUS304 2F曲管 100A×160L×160L	本	2						
	ろ過原水管	SUS304 1F直管 100A×647L	本	2						
	ろ過原水管	SUS304 2F直管 100A×3300L	本	2						
	連通管	SUS304 2F直管 100A×572L	本	1						
	連通管	塩ビ ラップ口 100A	個	2						
	連通管	SUS 延長軸BOX含む	式	1						
	仕切弁	塩ビ 100A(連通管用)	基	1						
	仕切弁	FCD 100A(排水管用)	基	2						
	継手材	SUS304 100A 上水F	組	15						
	継手材	SUS316 100A 上水F(越流管用)	組	8						
	配管支持架台	SUS304 100A用	個	12						
	計									

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
労務費 受台工	組立工		kg	3,553						
底板工	組立工		m <sup>2</sup>	60						
側板工	組立工		m <sup>2</sup>	209						
天井工	組立費		m <sup>2</sup>	60						
内部補強工	組立工		kg	2,339						
附帯工	据付工	人孔蓋	個	4						
	据付工	通気口	個	10						
	据付工	外梯子	個	1						
	据付工	内梯子	個	4						
	据付工	手摺	m	30						
	据付工	ひさし	m	30						
	据付工	集水ピット	個	4						
	据付工	水位計	本	2						
	据付工	電極口	本	2						
内部配管工	吊込工	鋼管吊込み据付工 100A	m	42.2						

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	吊込工	鋼管吊込み据付工 150A	m	8.8						
	継手工	フランジ継手工 100A-7.5k	組	44						
	継手工	フランジ継手工 150A-7.5k	組	2						
	設置工	仕切弁設置工 100A	基	4						
	設置工	合成樹脂弁設置工 100A	基	2						
	計									
	合計									



共通仮設費								
	共通仮設費率 13.5	×	対象額	^	共通仮設費率 -0.0353	=	×	=

現場管理費								
	現場管理費率 21.1	×	現場管理費対象額	^	現場管理費率 -0.0164	=	×	=
			対象額		共通仮設費			
	現場管理費対象額 =			+		=		

一般管理費								
	-2.57651	×	Log	一般管理費対象額	+	31.63531	=	
		×					=	
		×	契約保証に係る補正係数 0.04				=	
	一般管理費対象額 =		直接工事費	+	共通仮設費	+	現場仮設費	=