





## 西部浄水場 場内造成工事 内訳書

### 第 1 号内訳書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(場内) 資材費	VU管	○300	本	1.0						
	鉄筋コンクリートU形	U-300	個	77						
	改良柵	□450	個	3						
	生コンクリート	胴込+裏込コン 18-8-40	m <sup>3</sup>	81						
	間知ブロック	控え350	m <sup>2</sup>	195	-	-				材料共
	計									

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(場内) 労務費	切土工	BH0.60m3(人力併用) 礫交土	m <sup>3</sup>	780						排出ガス対策型
	切土工(泥岩)	BH0.60m3(人力併用) 礫交土	m <sup>3</sup>	280						排出ガス対策型
	盛土工	BH0.60m3	m <sup>3</sup>	23						排出ガス対策型
	土砂運搬工	10t車 40 km 軟岩	m <sup>3</sup>	280						
	土砂運搬工	10t車 40 km 土砂	m <sup>3</sup>	820						
	法面整形工	土波整形 盛土法面	m <sup>2</sup>	7						
	法面整形工	土波整形 切土法面	m <sup>2</sup>	111						
	種子散布工		m <sup>2</sup>	82						
	繊維ネット工	肥料無し	m <sup>2</sup>	82						
	土砂処分地費	土砂	m <sup>3</sup>	820						
	土砂処分地費	軟岩	m <sup>3</sup>	280						
	小計									

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
集水桝	掘削工	BH0.20m <sup>3</sup> 礫交土	m <sup>3</sup>	5						排出ガス対策型
	基礎砕石工	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	2						敷均厚0~20cm
	型枠工		m <sup>2</sup>	7						製作・設置・撤去
	コンクリート工	18-8-40 小型構造物	m <sup>3</sup>	1						一般養生
	埋戻工	機械 流用土	m <sup>3</sup>	3						排出ガス対策型
	残土処理工	4t車 40km 土砂 BH0.20m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2						
	残土処分地費	4t車 40km 土砂	m <sup>3</sup>	2						
	改良柵設置工	□450 50kg/個	箇所	3						
	グレーチング設置工	□600 柵用T-25 62.9kg/枚	枚	1						材料共
	底打コンクリート工	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.03						一般養生
	均しコンクリート工	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.1						一般養生
	小計									

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
VU布設	布設工	φ 300	m	2.2						
	掘削工	BH0.20 m <sup>3</sup> 礫交土	m <sup>3</sup>	1						排出ガス対策型
	埋め戻し工	BH0.20 m <sup>3</sup> サンドクッション	m <sup>3</sup>	1						
	埋め戻し工	BH0.20 m <sup>3</sup> 流用土	m <sup>3</sup>	1						
	残土処理工	4t車 40km 土砂 BH0.20m3	m <sup>3</sup>	1						
	残土処分地費	土砂	m <sup>3</sup>	1						
	小計									

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
U字溝据付	据付工	U-300(L=600mm) 60超300kg/個以下	m	46						
	掘削工	BH0.20 m <sup>3</sup> 礫交土	m <sup>3</sup>	15						排出ガス対策型
	基礎碎石	RC-40 t=10cm	m <sup>3</sup>	2						材料費のみ
	埋め戻し工	BH0.20 m <sup>3</sup> 流用土	m <sup>3</sup>	6						
	残土処理工	4t車 40km 土砂 BH0.20m3	m <sup>3</sup>	9						
	残土処分地費	土砂	m <sup>3</sup>	9						
	小計									

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
擁壁工	掘削工	平積0.35m <sup>3</sup> 礫交土	m <sup>3</sup>	65						
	不陸整正工	人力	m <sup>2</sup>	30						
	基礎砕石工	RC-40 t=20	m <sup>2</sup>	30						
	基礎コンクリート型枠	基礎均し	m <sup>2</sup>	30						
	基礎コンクリート	18-8-40 小型構造物	m <sup>3</sup>	11						
	裏込砕石工	材料より	m <sup>3</sup>	117						
	コンクリートブロック積工	材料より	m <sup>2</sup>	195						
	埋戻工	BH0.35m <sup>3</sup> 流用土	m <sup>3</sup>	10						
	残土処理工	10t車 40 km 土砂	m <sup>3</sup>	55						
	残土処分地費	土砂	m <sup>3</sup>	55						
	小計									
	計									
	合計									



## 西部浄水場 原水層及び配水池基礎工事 内訳書

### 第 2 号内訳書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
労務	基礎砕石工	RC40 t=150 本体部	m <sup>2</sup>	80.00						
	均しコンクリート工	18-8-40 無筋構造物 本体部	m <sup>3</sup>	8.00						
	コンクリート工	24-8-40 鉄筋構造物(人力打設)	m <sup>3</sup>	42.00						
	均し型枠工	均し型枠 本体	m <sup>2</sup>	4.00						
	型枠工	鉄筋無筋構造物	m <sup>2</sup>	62.00						
	鉄筋工	SD345 D13 鉄筋加工組立共	t	2.00						
	金ゴテ仕上工	金ゴテ 本体	m <sup>2</sup>	77.00						
	合計									





共通仮設費							
	共通仮設費率 13.5	×	対象額	共通仮設費率 -0.0353	=	×	=
	対象額×3% < 処分費計						
	-		+		=		=

現場管理費							
	現場管理費率 21.1	×	現場管理費対象額	現場管理費率 -0.0164	=	×	=
	現場管理費対象額 =		対象額	共通仮設費	=		=
			+				

一般管理費							
	-2.57651	×	Log	一般管理費対象額	+	31.63531	=
		×					=
	契約保証に係る補正係数 0.04	×					=
	一般管理費対象額 =		直接工事費	共通仮設費	+	現場仮設費	=