

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
24-A31D		平成24年度 町道北山線（第11工区）道路改良工事				
施工箇所	京都府船井郡京丹波町上大久保地内					
設計額		請負対象額		工期	平成25年3月15日限り200日間	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 137m 幅員 5m					
	工種			数量		摘要
	掘削工			1,890m3		
	植生工			530m2		
	ブロック積工			274m2		
	U型側溝			125m		
	アスファルト舗装工（表層）			735m2		
	仮設防護柵工			52m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A31D

平成24年度 町道北山線（第11工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町上大久保地内

積算条件

単価適用日	2012年6月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				19号仕訳表
		m3 420			
掘削 (軟岩)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				20号仕訳表
		m3 1,300			
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				21号仕訳表
		m3 170			
路床盛土工					
路床 (発生土)					1号仕訳表
		m3 12			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(切土部)【土砂】	切土法面整形(機械による切土整形)	m <sup>2</sup> 250			2 2号仕訳表
法面整形(切土部)【軟岩】	切土法面整形(機械による切土整形)	m <sup>2</sup> 280			2 3号仕訳表
残土処理工					
残土処理(土砂)		m <sup>3</sup> 580			2号仕訳表
残土処理(軟岩)		m <sup>3</sup> 300			3号仕訳表
残土処理(軟岩)		m <sup>3</sup> 1,000			4号仕訳表
法面工					
植生工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生シート	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 標準品				2 4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 250			
植生マット	法面工 [市場単価] 植生マット工 (肥料袋付)				2 5号仕訳表
		m <sup>2</sup> 280			
擁壁工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				2 6号仕訳表
		m <sup>3</sup> 29			
	基面整正				2 7号仕訳表
		m <sup>2</sup> 8			
埋戻し	埋戻工				2 8号仕訳表
		m <sup>3</sup> 18			
残土処理					5号仕訳表
		m <sup>3</sup> 8			
場所打擁壁工 (構造物単位)					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材	m3			29号仕訳表
		8			
間詰コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3			30号仕訳表
		0.5			
ブロック塀工					
空洞ブロック		m <sup>2</sup>			6号仕訳表
		6			
均しコンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬作業無し	m3			31号仕訳表
		0.1			
モルタル充填	モルタル 1:3高炉	m3			
		0.3			
植栽盛土	人力盛土 (埋戻し)	m3			32号仕訳表
		0.7			
石・ガブロック積(張)工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘				26号仕訳表
		m3 66			
埋戻し	埋戻工				33号仕訳表
		m3 41			
残土処理					7号仕訳表
		m3 20			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎					8号仕訳表
		m 65			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				34号仕訳表
		m <sup>2</sup> 274			
裏込砕石	胴込・裏込材工 (砕石) RC-40				35号仕訳表
		m3 81			
天端コンクリート1					9号仕訳表
		m 15			
天端コンクリート2					10号仕訳表
		m 17			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				30号仕訳表
		m3 3			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				26号仕訳表
		m3 36			
	基面整正				27号仕訳表
		m <sup>2</sup> 87			
埋戻し	埋戻工				33号仕訳表
		m3 31			
残土処理					11号仕訳表
		m3 1			
側溝工					
プレキャストU型側溝					12号仕訳表
		m 125			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
管渠工					
パイコン台付管	D300	m 6			1 3号仕訳表
P3-D300		m 1			1 4号仕訳表
集水柵・マンホール工					
集水柵 2		箇所 1			1 5号仕訳表
排水工					
小段排水 1		m 32			1 6号仕訳表
小段排水 2		m 27			1 7号仕訳表
仮設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設防護柵工					1 8号仕訳表
		式 1			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 702			3 6号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 702			3 7号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 735			3 8号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型振動ロー	m <sup>2</sup> 7			3 9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 21			40号仕訳表
防止柵工					
転落(横断)防止柵	防護柵設置(横断・転落防止柵) [市場単価] 防護柵(横断・転落防止柵)設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	m 25			41号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
アスファルト舗装切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=40mm	m 12			42号仕訳表
アスファルト舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=40mm	m <sup>2</sup> 509			43号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				4 4号仕訳表
		m3 29			
運搬処理工					
Asガラ運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻				4 5号仕訳表
		m3 20			
Asガラ処分					
		m3 20			
Co(無筋)ガラ運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻(無筋)				4 6号仕訳表
		m3 29			
Co(無筋)ガラ処分					
		m3 29			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
準備費					1号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
運搬費					3号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
立木伐採					
		式 1			
根処分					
		t 15			
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

3号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬 (往路)		t 9			
積込・取卸	基地～現場～基地	t 9			
仮設材運搬 (復路)		t 9			
計					

1号仕訳表

路床（発生土）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			3 2号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 ハツガレ式	m3 1			4 7号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			48号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			49号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			50号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			51号仕訳表
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			4 8号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

## 6号仕訳表

## 空洞ブロック

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
軽量コンクリートブロック積(手間のみ) [コンクリートブロック工]	390×190×100mm	㎡ 1			5 2号仕訳表
建築用空洞ブロック		個 13			
セメント	高炉B ハﾟラ	t 0.0131			
山砂 (サントクッション用)	真砂	m <sup>3</sup> 0.03			
鉄筋 D10	SD295	kg 3.7			
計					
1㎡当り					

7号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			48号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎 コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m <sup>3</sup> 1.363			5 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 7.5			5 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.136			5 5号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7.5			2 7号仕訳表
計					
1 m当り					

9号仕訳表

天端コンクリート1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m <sup>3</sup> 0.97			5 6号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.097			5 5号仕訳表
計					
1 m当り					

10号仕訳表

天端コンクリート2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m <sup>3</sup> 1.5			5 6号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.15			5 5号仕訳表
計					
1 m当り					

1 1 号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			4 8 号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

プレキャストU型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 30×30×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m <sup>3</sup> /m	m 10			5 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 18			5 8号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2			5 9号仕訳表
計					
1m当り					

13号仕訳表

バイコン台付管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎砕石有り	m 10			60号仕訳表
バイコン台付管	BZ300	本 5			
計					
1m当り					

1 4号仕訳表

P3-D300

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径300mm 外圧管1種	m 10			6 1号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径300mm 360° 巻き 基礎碎石有り 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 2.118			6 2号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 地下構造物 (T2) SD345 D13	t 0.015			6 3号仕訳表
計					
1 m当り					

1 5号仕訳表

集水柵2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.274			6 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.157			6 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.81			6 6号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			6 7号仕訳表
計					
1箇所当り					

16号仕訳表

小段排水1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			68号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.29			64号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.077			65号仕訳表
計					
1m当り					

17号仕訳表

小段排水2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			68号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.26			64号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.414			65号仕訳表
計					
1m当り					

18号仕訳表

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)	設置	m <sup>2</sup> 129			69号仕訳表
切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)	撤去	m <sup>2</sup> 129			70号仕訳表
鋼製山留材	H250～H400 80～200kg/m	t 9			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 72			30号仕訳表
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12上	m <sup>3</sup> 129			
バックホウ床掘		m <sup>3</sup> 55			26号仕訳表
埋戻工		m <sup>3</sup> 36			28号仕訳表
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m <sup>3</sup> 72			44号仕訳表
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m <sup>3</sup> 72			71号仕訳表
処分費 (Co)		m <sup>3</sup> 72			
計					
1式当り					

19号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			72号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型ブレイカ運転	ブレイカ 油圧式 1300kg級	日			73号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



2 2号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

23号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 標準品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生マット工 (肥料袋付)					
法面工 (植生マット)	肥料袋付	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			77号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			78号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			79号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

29号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			80号仕訳表
基礎砕石		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
1 m3当り					

30号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		81号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

3 1 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運搬作業無し	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			8 2号仕訳表
クハ 締固		m3 100			7 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 5号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			83号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			84号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			85号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			83号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			84号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			85号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			86号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			87号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

39号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			89号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

防護柵設置(横断・転落防止柵) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵(横断・転落防止柵)設置	(2) コンクリート建込			(3) ビーム式・パネル式	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m 1			
材料費		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=40mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			9 1号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=40mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			9 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			9 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

46号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			93号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			94号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 8 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			9 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



50号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			93号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルターザン運転	普通 15t級	h			9 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

軽量コンクリートブロック積(手間のみ) [コンクリートブロック工]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 390×190×100mm					
建築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 3号仕訳表

現場打基礎コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	m <sup>2</sup> 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>2</sup> 当り					

5 6号仕訳表

現場打天端コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

57号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m <sup>3</sup> /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 300A 30×30×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	300A 30×30×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

60号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h			98号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

6 1号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 300×30×2000	本 5			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h			9 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 2号仕訳表

ヒューム管用巻きコンクリート施工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 管径300mm (4) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 360° (5) 一般養生	巻き		(3) 基礎	碎石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
基礎碎石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 地下構造物 (T2)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 地下構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

6 4号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 6号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

69号仕訳表

切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレックレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	10t吊	日			
高所作業車運転	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m	日			99号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

70号仕訳表

切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレックレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	10t吊	日			
高所作業車運転	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m	日			99号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

京丹波町

70号仕訳表

7 1 号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			9 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

73号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 92			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

## 78号仕訳表

## 振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

79号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			100号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

80号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

8 3号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

84号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

85号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

87号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

88号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

89号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 4号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 8 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

99号仕訳表

高所作業車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 26			
高所作業車賃料	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

100号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					