

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
24-A36D	平成24年度電源立地地域対策交付金事業 町道西河内中上林線舗装工事

施工箇所	京丹波町西河内地内			
設計額	請負対象額		工期	平成24年11月30日限り60日間
請負額	精算額		今回支払額	

設計概要	延長 155m			
	工 種	数 量	摘 要	
	表層工（再生密粒度アスコン） t=4cm	710m <sup>2</sup>		
	不陸整正（補足材t=3cm）	680m <sup>2</sup>		
	重力式擁壁（H=1.65～2.45m）	4m		
	プレキャストL型擁壁（H=1.80～2.70m）	8m		
	防護柵工	11m		
	既設側溝蓋掛工	47m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

## 積算条件

工事番号

工事名

24-A36D

平成24年度電源立地地域対策交付金事業 町道西河内中上林線舗装工事

施工箇所

京丹波町西河内地内

積算条件

単価適用日	2012年6月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
路体盛土工					
路体 (流用土)					1号仕訳表
		m3 30			
路床盛土工					
路床 (流用土)					2号仕訳表
		m3 25			
作業土工					
土工					

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				15号仕訳表
		m3 68			
残土処理					3号仕訳表
		m3 3			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				16号仕訳表
		m3 2			
擁壁工					
場所打擁壁工 (構造物単位)					
重力式擁壁 (H=1.65m)	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材				17号仕訳表
		m3 1			
重力式擁壁 (H=2.45m)	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石無し 均しコンクリート有り 目地材設				18号仕訳表
		m3 3			
プレキャスト擁壁工					
プレキャストL型擁壁 (L=2.70m)	プレキャスト擁壁設置 2.0mを越え3.5m以下 基礎砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ-ンクレーン				19号仕訳表
		m 6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	プレキャストL型擁壁(L=1.80~2.70m) プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 2			20号仕訳表
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=30mm 排出ガス対策型モータ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 680			21号仕訳表
アスファルト舗装工					
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイ	m <sup>2</sup> 30			22号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 710			23号仕訳表
アスカーフ	アスカーフ 設置工 細粒度アスコン再生材	m 10			24号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール (重力式等用)					4号仕訳表
		m 4			
円形空洞型柵					5号仕訳表
		箇所 2			
ガードレール (L型用)	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装				25号仕訳表
		m 7			
張りコンクリート工					
張りコンクリート					
張りコンクリート					6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
底打ちコンクリート					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
底打ちコンクリート					7号仕訳表
		m 8			
既設側溝蓋掛工					
コンクリート蓋設置工					8号仕訳表
		m 47			
側溝側壁工					9号仕訳表
		箇所 1			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し					
無筋コンクリート構造物取壊し 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物					26号仕訳表
		m3 2			
舗装版取壊し (As) t=4cm 舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 舗装 版厚=40mm					27号仕訳表
		m <sup>2</sup> 710			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (As)	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=40mm	m			28号仕訳表
		14			
As殻運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3			29号仕訳表
		28			
As殻処分		m3			
		28			
舗装版切断 (Co)	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=75mm	m			30号仕訳表
		199			
Co殻運搬	ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m3			31号仕訳表
		2			
Co殻処分		m3			
		2			
石積み取壊し	バックホウ掘削積込及び積込	m3			32号仕訳表
		5			
石積み処分運搬		m3			10号仕訳表
		5			
道路施設撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B				3 3号仕訳表
		m 3			
仮設工					
迂回路					
敷鉄板設置撤去					
敷鉄板設置 (22×914×1829)					1 1号仕訳表
		枚 9			
敷鉄板撤去 (22×914×1829)					1 2号仕訳表
		枚 9			
敷鉄板賃料					1 3号仕訳表
		日			
整備費					
		枚 9			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
運搬費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	安全費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
交通誘導員B					
		人			
計					

2号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費（復路）		t 2			
運搬費（往路）		t 2			
積み取り卸		t 2			
計					

1号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			3 4号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			3 5号仕訳表
計					
1 m3当り					

## 2号仕訳表

## 路床（流用土）

## 1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			34号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			36号仕訳表
計					
1m3当り					



3号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			37号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			38号仕訳表
計					
1m3当り					

4号仕訳表

ガードレール (重力式用)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 10			25号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.014			39号仕訳表
計					
1m当り					

5号仕訳表

円形型枠

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
		m 0.4			1 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

6号仕訳表

張りコンクリート

1㎡当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.1			40号仕訳表
計					
1㎡当り					

7号仕訳表

底打ちコンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.66			40号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 4.4			41号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	枚 20			4 2号仕訳表
無収縮モルタル		kg 14.063			
計					
1m当り					

9号仕訳表

側溝側壁工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D1 0	t 0.0004			4 3号仕訳表
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10mm	孔 3			4 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.021			4 5号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.28			4 6号仕訳表
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

石積み処分運搬

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			37号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			38号仕訳表
計					
1m3当り					



11号仕様表

敷鉄板設置 (22×914×1829)

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去	設置 排出ガス対策型ラフレックスクリーン	m <sup>2</sup> 1.67			47号仕様表
計					
1枚当り					

1 2号仕訳表

敷鉄板撤去 (22×914×1829)

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去	撤去 排出ガス対策型ラフレックスクリーン	m <sup>2</sup> 1.67			4 8号仕訳表
計					
1枚当り					

13号仕訳表

敷鉄板賃料

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板日当り使用(賃料)枚数		枚・日 9			
計					
1日当り					

1 4号仕訳表

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
円形型枠 φ 175		m 105			
計					
1 m当り					

15号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			49号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			49号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			50号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

17号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			51号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1 m3当り					



18号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石無し (7) 水抜きパイ有り	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート有り (8) 吸出防止材有り			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			51号仕訳表
均しコンクリート		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 2.0mを超え3.5m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

20号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 2.0mを超え3.5m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2 1号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型モータグレーダ	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=30mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
排ガス対策(第1次)モータグレーダ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

23号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			55号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			56号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

アスカーブ設置工

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 細粒度アスコン再生材					
世話役		人			
普通作業員		人			
再生細粒度アスコン	(13)	t 4.58			
アスファルトカーブ運転		日			58号仕訳表
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

27号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=40mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版) =40mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			61号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

29号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

30号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=75mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			61号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

3 1号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			6 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

バックホ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



33号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

34号仕訳表

3tフルトナー数均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルトナー運転	普通 3t級	日			64号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

35号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3~4t	日			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

残土受入地での処理

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルターザン運転	普通 15t級	h			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

39号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

40号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		68号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					



4 1 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			6 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			(3) 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B300 [58kg]	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 3号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D10	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D10	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 4 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=10mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			7 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

4 5号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

47号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

48号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



49号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

クハ<sup>o</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



57号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

アスファルトカーハ<sup>®</sup> 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 7			
アスファルトカーハ <sup>®</sup>	能力4.0~4.5m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 27			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	0.45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4 号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 3t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	3t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

6 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					