

平成24年度

畑川ダム管理棟給水管布設工事  
(下山地内)

数量計算書

京丹波町水道課

< 本設給水管布設工事 >







給水管布設工事		材料数量表 (PEφ30、φ25)						計	摘要
名称	形状・寸法	単位	平面図(1)	平面図(1)	平面図(1)	平面図(2)			
ポリエチレン管	二層管 φ30(軟質)	m	191.00	39.00		53.00		283.0	
ポリエチレン管	二層管 φ25(軟質)	m			13.00			13.0	
PP継手(チーズ)	φ30×φ25	ヶ							
PP継手(分止水栓用)	φ30	ヶ	1					1	
PP継手(ソケット)	φ30	ヶ	2					2	
PP継手(径違いソケット)	φ30×φ20	ヶ							
PP継手(エルボ)	φ30	ヶ	3					3	
PP継手(45°エルボ)	φ30	ヶ		2		2		4	
PP継手(外ネジ)	φ30	ヶ	4					4	
PP継手(外ネジ)	φ25	ヶ			3			3	
VLPブッシング	φ50×φ25	ヶ			1			1	
MCユニオンナット	φ30(GP)	ヶ	1	1				2	
スリースバルブ	φ30	ヶ	2					2	
スリースバルブ	φ25	ヶ			1			1	
サトル付分水栓	HPPE用 φ100×φ30	ヶ	1					1	
仕切弁ボックス	D24蓋付枠	ヶ	2		1			3	FCD
仕切弁ボックス	25C30	ヶ	2		1			3	コンクリート製
仕切弁ボックス	スラブ60	ヶ	2		1			3	コンクリート製
埋設シート	アルタン付 W=150	m	191.00	39.00		53.00		283.0	2倍折込み
<土工延長>									
③		m	191.00		13.00			204.00	BH 0.10m <sup>3</sup> 204.00
④		m		39.00				39.00	BH 0.10m <sup>3</sup>
⑤		m				53.00		53.00	BH 0.20m <sup>3</sup>
⑥		m							











