

設計数量総括表

【当初】

工種	種別	規格	単位	設計数量	計算数量
工事延長					
	門扉含む	178.9+618.1+122.2+90.2+144.5+156+71.2+98.5+58.5+35.3+312.0+61.9+128.7+6	m	2,082	2,082
	門扉含まず	175.9+609.1+116.2+87.2+135.5+149.0+69.2+92.5+55.5+35.3+296.0+58.9+119.7	m	2,000	2,000
金網フェンス資材費					
	格子金網	結束部縦ズレ強度 600N以上 25m巻	巻	82	82
	〃	結束部縦ズレ強度 600N以上 25m巻	巻	82	82
	支柱	40×25×2800	本	820	820
	止金具		個	4,785	4,785
	アンカーピン	φ9×440	本	2,466	2,466
	補強用針金	2.6mm 120m巻	巻	1	1
	控え支柱	40×25×2500	本	187	187
	ネカセ支柱	40×25×687	本	178	178
	4つ穴プレート		枚	356	356
	結合コイル		本	2,466	2,466
	アングルアンカー	40×40×500	本	14	14
	簡易門扉設置	H2.0×W2.0 両開き	基	2	2
	簡易門扉設置	H2.0×W3.0 両開き	基	22	22
	簡易門扉設置	H2.0×W4.0 両開き	基	3	3

設計数量総括表

【当初】

工種	種別	規格	単位	設計数量	計算数量
金網フェンス設置工					
	支柱打込み工		本	817	817
	支柱打込み工	急傾斜地 (7.5m)	本	3	3
	控え支柱取付け工		本	176	176
	控え支柱取付け工	急傾斜地 (7.5m)	本	2	2
	金網取付け工		m	3,970	3,970
	金網取付け工	急傾斜地 (7.5m)	m	15	15
	アンカー打込み工		本	2,457	2,457
	アンカー打込み工	急傾斜地 (7.5m)	本	9	9
	控え線取付け工		カ所	14	14
	簡易門扉設置	H2.0×W2.0 両開き	基	2	2
	簡易門扉設置	H2.0×W3.0 両開き	基	22	22
	簡易門扉設置	H2.0×W4.0 両開き	基	3	3
	切込門扉設置工	H2.0×W1.0 片開き	基	4	4
	切込門扉設置工	H2.0×W1.5 片開き	基	1	1
	切込門扉設置工	H2.0×W2.0 片開き	基	1	1
	切込門扉設置工	H2.0×W2.5 片開き	基	2	2
	切込門扉設置工	H2.0×W3.0 片開き	基	1	1

門 扉 数 量 表

	延長(門扉含む)	延長(門扉含まず)	簡易門扉(規格)	簡易門扉(基)	簡易門扉(延長)	切込門扉(規格)	切込門扉(基)	切込門扉(延長)
NO.1	178.9m	175.9m	3.0m	1基	3.0m	2.5m	1基	2.5m
NO.2	618.1m	609.1m	3.0m	3基	9.0m	1.0m	2基	2.0m
						2.5m	1基	2.5m
						3.0m	1基	3.0m
NO.3	122.2m	116.2m	3.0m	2基	6.0m			
NO.4	90.2m	87.2m	3.0m	1基	3.0m			
NO.5	144.5m	135.5m	3.0m	3基	9.0m			
NO.6	156.0m	149.0m	3.0m	1基	3.0m			
			4.0m	1基	4.0m			
NO.7	71.2m	69.2m	2.0m	1基	2.0m	2.0m	1基	2.0m
NO.8	98.5m	92.5m	3.0m	2基	6.0m			
NO.9	58.5m	55.5m	3.0m	1基	3.0m			
NO.10	35.3m	35.3m				1.0m	1基	1.0m
NO.11	312.0m	296.0m	3.0m	4基	12.0m	1.5m	1基	1.5m
			4.0m	1基	4.0m			
NO.12	61.9m	58.9m	3.0m	1基	3.0m			
NO.13	128.7m	119.7m	2.0m	1基	2.0m	1.0m	1基	1.0m
			3.0m	1基	3.0m			
			4.0m	1基	4.0m			
NO.14	6.0m		3.0m	2基	6.0m			
	2082.0m	2000.0m		27基	82.0m		9基	15.5m