

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
24-A44D		平成24年度 大倉地区林地開発行為に伴う整地工事				
施工箇所	船井郡京丹波町大倉地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年11月30日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 320m					
	工種			数量		摘要
	土砂掘削			10,000m3		
	盛土			10,200m3		
	水路			263m		
	沈砂池			1箇所		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A44D

平成24年度 大倉地区林地開発行為に伴う整地工事

施 工 箇 所

船井郡京丹波町大倉地内

積算条件

単価適用日	2012年8月30日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	公園緑地工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	0円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
基盤整備					
敷地造成工					
掘削工					
土砂掘削	バックホウ掘削積込				6号仕訳表
		m3 10,000			
ダンプトラック運搬	ダンプトラック運搬				7号仕訳表
		m3 10,080			
盛土工					
敷均し	ブルドーザ敷均し				8号仕訳表
		m3 10,200			
締固め	タイヤロー締固め 排出ガス対策型タイヤロー				9号仕訳表
		m3 10,200			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形 (掘削部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m ² 960			1 0 号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘	m ³ 170			1 1 号仕訳表
ダンプトラック運搬	ダンプトラック運搬	m ³ 170			1 2 号仕訳表
法面整形工					
法面整形 (切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m ² 270			1 0 号仕訳表
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m ² 190			1 3 号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打水路工					
1号水路					1号仕訳表
		m 73			
2号水路					2号仕訳表
		m 131			
5号水路					3号仕訳表
		m 9			
集氷柵・マンホール工					
3号沈砂池					4号仕訳表
		箇所 1			
沈砂柵					5号仕訳表
		箇所 1			
構造物取壊し工					
構造物取壊し工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	(無筋) 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				1 4号仕訳表
		m3 5			
無筋Co殻運搬	ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)				1 5号仕訳表
		m3 5			
無筋Co殻	処分地費用 コンクリート殻				
		m3 5			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

