

平成 24 年度

管 理 者	副 管 理 者	収 入 役	庶 務 課 長	工 務 課 長	施 設 係 長	建 設 係 長	管 理 係 長

施 工 地 名 京都府船井郡京丹波町 戸津川 地内

統合簡易水道整備事業

戸津川地区配水管布設替工事

工事金 円
(業務価格 円 消費税額 円)

工 事 日 数	起 工 理 由	設 計 概 要
	統合簡易水道整備事業において配水管・導水管 の布設替を行う事を目的とする。	工事延長
		配水管仮設 ϕ 75～30 L=297.0m
		導水管仮設 ϕ 50 L= 61.2m
施 工 方 法		同、撤去 一式
請 負		配水管布設 ϕ 100～50 L=739.3m
		配水管布設 ϕ 40～25 L= 36.6m
		減圧弁設備 一式
		給水設備 一式

京 丹 波 町

本 工 事 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘 要
本工事費								
	仮設	配水管布設	φ 50	式	1.0			
	仮設	配水管布設	φ 30	式	1.0			
	仮設	消火栓設備	φ 75	式	1.0			
	仮設	給水管布設	φ 13	式	1.0			
	仮設	導水管布設	φ 50	式	1.0			
	本設	配水管布設	φ 100	式	1.0			
	本設	配水管布設	φ 75	式	1.0			
	本設	配水管布設	φ 50	式	1.0			
	本設	河川横断工	50A	式	1.0			
	本設	配水管布設	φ 30	式	1.0			
	本設	消火栓設備	φ 75	式	1.0			
	本設	給水管布設	φ 20	式	1.0			
	本設	減圧弁設備	φ 75	式	1.0			
	本設	通水試験工	φ 100～φ 20	式	1.0			

京 丹 波 町

本工事費内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	本設	舗装復旧	As	式	1.0			
直接工事費								
改め計								

京 丹 波 町

本 工 事 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	共通仮設費							
		共通仮設費	(率)	//	1.0			
		//	(積上)	//	1.0			リース材運搬費
		小計						
		安全費	(積上)	式	1.0			
		小計						
		計						

本 工 事 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘 要
純工事費								
		現場管理費		式	1.0			
工事原価								
	一般管理費			式	1.0			
工事価格								
消費税相当額				式	1.0			
工事費計								

PE φ50 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	PE直管	リース材 φ50×4.0m	個	42	円	円		円	円	見積
	PE直管	リース材 φ50×3.0m	個	5						見積
	PE直管	リース材 φ50×2.0m	個	17						見積
	PE直管	リース材 φ50×1.0m	個	9						見積
	PE直管	リース材 φ50×0.5m	個	13						見積
	PEフレキ管	リース材 φ50×1.0m	個	22						見積
	PEエルボ	リース材 φ50	個	19						見積
	PEチース	リース材 φ75×75	個	2						見積
	PEチース	リース材 φ50×50	個	2						見積
	PEレジューサー	リース材 φ75×50	個	4						見積
	PE接続短管(フレイント)	リース材 φ50	個	1						見積
	PE接続短管(フランジ)	リース材 φ50	個	1						見積
	PE分水チース	リース材 φ50×30	個	1						見積

PE φ50 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	PE 分水チース	リース材 φ50×13	個	9	円	円		円	円	
	ホールハブ	リース材 φ50	基	5						
	HIVP(TS) 硬質塩化ビニル管	φ50×4.0m	本	1						
	鋳鉄製フランジ付チース	内面紛体塗装・離脱防止付 φ50×50	個	1						
	VSジョイント	φ50	個	2						
	トレスサンジョイント	φ50×40	個	1						
	両受仕切弁	φ50	基	1						
	ソフトシール仕切弁	φ50	基	1						
	フランジ継手材	上水 φ50	組	2						
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	2						
	仕切弁ブロック	25C30	個	2						
	スラブ	60	個	2						

PE φ50 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ50	m	267.6	円	円		円	円	
	PE ジョイント工	φ75	口	4						
	PE ジョイント工	φ50	口	146						
	バルブ設置工	φ50	基	5						
	塩ビ管据付工	φ50	m	2.4						
	鋳鉄製異形管継手工	φ50	口	9						
	フランジ継手工	上水F φ50	口	2						
	仕切弁設置工	φ50	基	2						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	2						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	2.5						
	管明示テープ	φ50 W=50	m	2.5						
	小 計									

PE φ50 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
撤去	ポリエチレン管撤去工	φ50	m	267.6	円	円		円	円	
	PE ジョイント取外工	φ75	口	4						
	PE ジョイント取外工	φ50	口	146						
	バルブ撤去工	φ50	基	5						
	小 計									

PE φ50 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	51	円	円		円	円	
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m ²	13						
	舗装版取壊し工	As t=4cm	m ²	13						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	7						
	人力掘削工	人力	m ³	2						
	人力床均工		m ²	12						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	5						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m ³)	m ³	3						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m ³)	m ³	0.1						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m ³	1						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	6						
	舗装仮復旧工	再生密粒度As t=4cm	m ²	26						

PE	φ 50	仮設配水管布設	工事費明細表
----	------	---------	--------

[illegible]

PE φ30 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	軟質1種 ポリエチレン管	φ30	m	26.9	円	円		円	円	
	PE 鋼管用オス	φ30	個	3						
	PE エルブ	φ30	個	1						
	PE チース	φ30×13	個	2						
	PE ソケット	φ30×13	個	1						
	スリースハルフ	φ30	基	1						
	小 計									

PE φ30 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ30	m	26.9	円	円		円	円	
	ポリエチレン管継手工	φ30	口	10						
	ポリエチレン管継手工	φ13	口	3						
	スリースパルブ設置工	φ30	基	1						
	小 計									

PE φ30 仮設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
撤去	ポリエチレン管撤去工	φ30	m	26.9	円	円		円	円	
	ポリエチレン管継手取外工	φ30	口	10						
	ポリエチレン管継手取外工	φ13	口	3						
	バルブ撤去工	φ30	基	1						
	小 計									
	合 計									

仮設消火栓設備 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	PE 仮設消火栓	リース材 φ 75×65	個	2	円	円		円	円	
	小 計									

仮設消火栓設備 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	仮設消火栓設置工	単口	基	2	円	円		円	円	
	PE ジョイント工	φ75	口	2						
	小 計									

仮設消火栓設備 工事費明細表	
----------------	--

[illegible]

仮設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	軟質1種 ポリエチレン管	φ 13	m	188.0	円	円		円	円	
	PE 鋼管用オス	φ 13	個	57						
	PE エルブ [°]	φ 13	個	12						
	PE メーター用	φ 13×90°	個	12						
	スリースハ [°] ルブ [°]	φ 13	基	24						
	小 計									

仮設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ 13	m	188.0	円	円		円	円	
	ポリエチレン管継手工	φ 13	口	93						
	スリースパルブ設置工	φ 13	基	24						
	小 計									
撤去	ポリエチレン管撤去工	φ 30	m	188.0						
	ポリエチレン管継手取外工	φ 13	口	93						
	パルブ撤去工	φ 13	基	24						
	小 計									

仮設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t≤10cm	m	11	円	円		円	円	
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m ²	3						
	舗装版取壊し工	As t=4cm	m ²	3						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	1						
	人力掘削工	人力	m ³	0.3						
	人力床均工		m ²	3						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	1						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m ³	0.3						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	1						
	舗装仮復旧工	再生密粒度As t=4cm	m ²	6						
	路盤工	粒調碎石 t=11cm	m ²	3						
	小 計									
	合 計									

PE φ50 仮設導水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	PE直管	リース材 φ50×4.0m	個	9	円	円		円	円	
	PE直管	リース材 φ50×2.0m	個	4						
	PE直管	リース材 φ50×0.5m	個	3						
	PEフレキ管	リース材 φ50×1.0m	個	7						
	PEエルボ [°]	リース材 φ50	個	6						
	PEチース [°]	リース材 φ50×50	個	1						
	PE接続短管(フランジ [°])	リース材 φ50	個	2						
	ホ [°] ールハ [°] ルブ [°]	リース材 φ50	基	1						
	PEジョイント	リース材 φ50	個	32						
	HIVP(TS)硬質塩化ビニル管	φ50×4.0m	本	2						
	鋳鉄製フランジ [°] 付チース [°]	内面紛体塗装・離脱防止付 φ50×50	個	2						
	VSジョイント	φ50	個	4						
	両受仕切弁	φ50	基	2						

PE φ50 仮設導水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	ソフトシル仕切弁	φ50	基	2	円	円		円	円	
	フランジ継手材	上水 φ50	組	4						
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	4						
	仕切弁ブロック	25C30	個	4						
	スラブ	60	個	4						
	小 計									

PE φ50 仮設導水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ50	m	55.2	円	円		円	円	
	PE ジョイント工	φ50	口	32						
	バルブ設置工	φ50	基	1						
	塩ビ管据付工	φ50	m	5.2						
	鋳鉄製異形管継手工	φ50	口	16						
	フランジ継手工	上水F φ50	口	4						
	仕切弁設置工	φ50	基	4						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	4						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	5.4						
	管明示テープ	φ50 W=50	m	5.4						
	小 計									

PE φ50 仮設導水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
撤去	ポリエチレン管撤去工	φ50	m	55.2	円	円		円	円	
	PE ジョイント取外工	φ50	口	32						
	バルブ撤去工	φ50	基	1						
	小 計									

PE φ50 仮設導水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	Con t≤10cm	m	8	円	円		円	円	代価表
	舗装版取壊し工	Con t=10cm	m ²	2						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	3						
	人力掘削工	人力	m ³	1						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	0.5						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m ³)	m ³	3						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m ³)	m ³	0.4						
	残土処理工 (Con殻)	4t車 20.0km未満	m ³	0.3						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	1						
	舗装復旧工	Con t=10cm	m ²	2						
	小 計									
	合 計									

PE φ100 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	水道用耐震型ポリエチレン管 受口付直管	φ100×5.0m	本	90	円	円		円	円	
	水道用耐震型ポリエチレン管 プレエンド直管 φ100×5.0m	φ100×5.0m	本	2						
	EF ソケット	φ100	個	2						
	EF 片受レデューサー	φ100×75	個	1						
	EF 両受ベンド	φ100×45°	個	2						
	EF 片受ベンド	φ100×45°	個	1						
	EF 両受ベンド	φ100×22° 1/2	個	1						
	PE 挿口付ソフトシール弁	φ100	基	1						
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	1						
	仕切弁ブロック	25C30	個	1						
	スラブ	60	個	1						

PE φ100 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
					円	円		円	円	
	小 計									

PE φ100 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ100	m	456.7	円	円		円	円	
	PE融着継手工	2口 φ100	箇所	5						
	PE融着継手工	1口 φ100	箇所	92						
	仕切弁設置工	φ100	基	1						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	1						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	456.7						
	管明示テープ	φ100 W=50	m	456.7						
	小 計									

PE φ100 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	600	円	円		円	円	
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m ²	150						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	120						
	人力掘削工	人力	m ³	65						
	人力床均工		m ²	150						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	22						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m ³)	m ³	30						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m ³)	m ³	45						
	埋戻工	発生土 (人力)	m ³	39						
	埋戻工	山砂 (人力)	m ³	24						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m ³	8						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	85						
	残土処理工 (土砂)	人力積込 4t車 37.0km未満	m ³	25						

PE	φ 100	本設配水管布設	工事費明細表
----	-------	---------	--------

[illegible]

PE φ75 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	水道用耐震型ポリエチレン管 受口付直管	φ75×5.0m	本	36	円	円		円	円	
	EF ソケット	φ75	個	9						
	EF 片受レデューサー	φ75×50	個	1						
	EF 両受ベンド	φ75×90°	個	2						
	EF 両受ベンド	φ75×45°	個	2						
	EF 片受ベンド	φ75×45°	個	2						
	EF 片受ベンド	φ75×22° 1/2	個	2						
	EF チーズ	本管両受 φ75×75	個	2						
	EF チーズ	本管両受 φ75×50	個	3						
	PE 挿口付鋳鉄製T字管	フランジ付 φ75×75	個	2						
	PE 挿口付ソフトシール弁	φ75	基	6						
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	6						
	仕切弁ブロック	25C30	個	6						

PE φ75 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	スラブ	60	個	6	円	円		円	円	
	PCジョイント	内面紛体塗装・離脱防止付 φ75	個	2						
	小 計									

PE φ75 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ75	m	184.5	円	円		円	円	
	PE融着継手工	2口 φ75	箇所	18						
	PE融着継手工	1口 φ75	箇所	41						
	PE継手工	メカニカル型 φ75	口	2						
	特殊 メカニカル継手工	φ75	口	2						
	仕切弁設置工	φ75	基	6						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	6						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	184.5						
	管明示テープ	φ100 W=50	m	184.5						
	小 計									

PE φ75 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	290	円	円		円	円	
	舗装版切断工	Con t ≤ 10cm	m	12						
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m2	72						
	舗装版取壊し工	Con t=10cm	m2	3						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m3)	m3	55						
	人力掘削工	人力	m3	16						
	人力床均工		m2	74						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m3)	m3	11						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m3)	m3	15						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m3)	m3	21						
	埋戻工	発生土 (人力)	m3	11						
	埋戻工	山砂 (人力)	m3	6						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m3	4						

PE φ75 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	残土処理工 (Con殻)	4t車 20.0km未満	m3	0.3	円	円		円	円	
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m3	40						
	残土処理工 (土砂)	人力積込 4t車 37.0km未満	m3	6						
	舗装復旧工	Con t=10cm	m2	3						
	舗装仮復旧工	再生密粒度As t=4cm	m2	72						
	路盤工	粒調碎石 t=11cm	m2	72						
	小 計									
	合 計									

PE φ50 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	水道用耐震型ポリエチレン管 受口付直管	φ50×5.0m	本	16	円	円		円	円	
	EF ソケット	φ50	個	13						
	PE ベンド	φ50×90°	個	3						
	PE ベンド	φ50×45°	個	1						
	EF 両受ベンド	φ50×45°	個	5						
	EF 両受ベンド	φ50×22° 1/2	個	2						
	EF チーズ	本管両受 φ50×50	個	1						
	EF スクリュージョイント	オネジ φ50	個	2						
	HIVP(TS) シモク, ガイドナット	φ50	個	2						
	PE 挿口付ソフトシール弁	φ50	基	6						
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	6						
	仕切弁ブロック	25C30	個	6						
	スラブ	60	個	6						

PE φ50 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	PVジョイント	内面紛体塗装・離脱防止付 φ50	個	3	円	円		円	円	
	小 計									

PE φ50 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ50	m	82.7	円	円		円	円	
	PE融着継手工	2口 φ50	箇所	21						
	PE融着継手工	1口 φ50	箇所	18						
	PE融着継手工	機械型 φ50	口	2						
	鋳鉄製異形管継手工	φ50	口	2						
	仕切弁設置工	φ50	基	6						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	6						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	82.7						
	管明示テープ	φ50 W=50	m	82.7						
	小 計									

PE φ50 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	162	円	円		円	円	
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m ²	41						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	31						
	人力床均工		m ²	43						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	6						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m ³)	m ³	10						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m ³)	m ³	11						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m ³	2						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	21						
	舗装仮復旧工	再生密粒度As t=4cm	m ²	41						
	路盤工	粒調碎石 t=11cm	m ²	41						
	小 計									
	合 計									

VLP-VD 50A 河川横断 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	VLP-VD(SGP-VD) ビニルライニング鋼管	50A×4.0m	m	6.4	円	円		円	円	
	鋳鉄製ベンド	内面紛体塗装・離脱防止付 φ50×45°	個	4						
	耐凍型空気弁	ボール補修弁・防寒カバー付 φ13	基	1						
	空気弁用パッキン	密着型含む φ50×20°	個	1						
	小 計									

VLP-VD 50A 河川横断 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	鋼管据付工	50A	m	6.4	円	円		円	円	
	鋳鉄製異形管継手工	φ 50	口	8						
	鋼管切断工	φ 50	口	5						
	空気弁設置工	単口 φ 13	基	1						
	サドルバンド取付工	φ 50×20	口	1						
	耐凍工	φ 50	m	5.3						
	コンクリート工	人力打設 18-8-40	m3	0.2						
	型枠工	無筋構造物	m2	1						
	碎石基礎工	RC-40	m2	1						
	石積取壊し工		m3	0.03						
	小 計									
	合 計									

PP φ30 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	HIVP(TS) 硬質塩化ビニル管	φ40×4.0m	本	1	円	円		円	円	
	HIVP(TS) 硬質塩化ビニル管	φ25×4.0m	本	1						
	軟質1種 ポリエチレン管	φ30	m	34.5						
	HIVP(TS) エルボ	φ25×90°	個	2						
	HIVP(TS) 違径ソケット	φ50×40	個	1						
	HIVP(TS) 違径ソケット	φ50×25	個	1						
	トリッサージョイント	内面紛体塗装・離脱防止付 φ40	個	1						
	トリッサージョイント	内面紛体塗装・離脱防止付 φ25	個	1						
	PP エルボ	φ30	個	2						
	PP チース	φ30×20	個	2						
	PP 鋼管用オス	φ30	個	4						
	PP 分・止水栓用	φ30	個	1						
	埋設用仕切弁	φ30	基	2						

PP φ30 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	分水栓付EFサドル	φ75×30	個	1	円	円		円	円	
	仕切弁ブロック	D24鉄蓋付	個	2						
	仕切弁ブロック	25C30	個	2						
	スラブ	60	個	2						
	HIVP(TS) チース	φ40×20	個	1						
	MCユニオン	φ40	個	1						
	小 計									

PP φ30 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	塩ビ管据付工	φ40	m	0.9	円	円		円	円	
	塩ビ管据付工	φ25	m	1.7						
	ポリエチレン管据付工	φ30	m	34.5						
	塩ビ管継手工	TS φ50	口	2						
	塩ビ管継手工	TS φ40	口	7						
	塩ビ管継手工	TS φ25	口	7						
	ポリエチレン管継手工	φ30	口	13						
	ポリエチレン管継手工	φ20	口	2						
	仕切弁設置工	φ30	基	2						
	PE用分水栓取付工	φ75×30	箇所	1						
	仕切弁室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	2						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	37.1						
	塩ビ管継手工	TS φ20	口	1						

PP φ30 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
					円	円		円	円	
	小 計									

PP φ30 本設配水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	74	円	円		円	円	
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m ²	18						
	機械掘削工	機械 (BH=0.20m ³)	m ³	13						
	人力床均工		m ²	18						
	埋戻工	RC-40 (BH=0.20m ³)	m ³	3						
	埋戻工	発生土 (BH=0.20m ³)	m ³	4						
	埋戻工	山砂 (BH=0.20m ³)	m ³	5						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m ³	1						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m ³	9						
	舗装仮復旧工	再生密粒度As t=4cm	m ²	18						
	路盤工	粒調碎石 t=11cm	m ²	18						
	小 計									
	合 計									

本設消火栓設備 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	FCD製 地下式単口消火栓	φ 75×65	基	2	円	円		円	円	
	補修弁	φ 75×150H	基	2						
	フランジ継手材	上水 φ 75	組	4						
	消火栓ブロック	鉄蓋付 35×45	個	2						
	消火栓ブロック	単口 C	個	2						
	スラブ	80	個	2						
	小 計									

本設消火栓設備 工事費明細表	
----------------	--

[illegible]

本設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	軟質1種 ポリエチレン管	φ 20	m	156.9	円	円		円	円	
	PE用 分水栓付EFサドル	φ 75×20	箇所	6						
	PE用 分水栓付EFサドル	φ 50×20	箇所	1						
	PP継手 (分止水栓用)	φ 20	個	18						
	PP継手 (鋼管用オス)	φ 20	個	20						
	VP(TS) ソケット	φ 13	個	11						
	PP エルボ	φ 20	個	21						
	直結止水栓	φ 20×13	個	11						
	スリースバルブ	φ 20	個	10						
	量水器	φ 13	個	11						
	共用ボックス	φ 20	個	11						
	仕切弁ブロック	D16鉄蓋付	個	10						
	スラブ	50	個	10						

本設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	SGP 鋼管	40A×4.0m	本	2	円	円		円	円	
	PP チース	φ20×20	個	1						
	小 計									

本設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	ポリエチレン管据付工	φ 20	m	156.9	円	円		円	円	
	PP継手工	PP φ 20	口	83						
	塩ビ管継手工	TS φ 13	口	22						
	PE用 分水栓建込工	φ 75×20	箇所	6						
	PE用 分水栓建込工	φ 50×20	箇所	1						
	止水栓設置工	φ 20	箇所	21						
	止水栓室工	H=0.6m(積高=0.5m)	箇所	10						
	量水器設置工	φ 13	箇所	11						
	量水器 ボックス設置工	φ 20	箇所	11						
	鋼管据付工	40A	m	4.2						
	耐凍工	φ 40	m	4.2						
	埋設標示シート	150幅 ダブル型	m	18.5						

本設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務					円	円		円	円	
	小 計									

本設給水管布設 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	舗装版切断工	As t ≤ 10cm	m	35	円	円		円	円	
	舗装版切断工	Con t ≤ 10cm	m	88						
	舗装版取壊し工	As t=5cm	m2	9						
	舗装版取壊し工	Con t=10cm	m2	22						
	機械掘削工	機械 (BH=0. 20m3)	m3	24						
	人力床均工		m2	75						
	埋戻工	RC-40 (BH=0. 20m3)	m3	1						
	埋戻工	発生土 (BH=0. 20m3)	m3	19						
	埋戻工	山砂 (BH=0. 20m3)	m3	2						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17. 0km未満	m3	0. 4						
	残土処理工 (Con殻)	4t車 20. 0km未満	m3	2						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37. 0km未満	m3	5						
	舗装復旧工	Con t=10cm	m2	22						

本設配水管移設 工事費明細表	
----------------	--

[illegible]

減圧弁設備 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
資材	減圧弁	内面粉体塗装 φ 75	基	1	円	円		円	円	
	ストレーナー	内面粉体塗装 φ 75	基	1						
	伸縮管	安全ボルト付 φ 75×200L	個	1						
	DK 短管2号	φ 75	個	2						
	減圧弁室	一式	個	1						
	GF フランジ継手材	B・N, SUS304 φ 75	組	4						
	小 計									

減圧弁設備 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
労務	鋳鉄管据付工	φ 75	m	1.4	円	円		円	円	
	減圧弁設置工	φ 75	基	1						
	ストレーナー設置工	φ 75	基	1						
	減圧弁室工		箇所	1						
	フランジ継手工	φ 75	口	4						
	砕石基礎工	C-40, t=15cm	m2	1						
	コンクリート工	均しコンクリート 18-8-40	m3	0.1						
	コンクリート工	小型Ⅱ 18-8-40	m3	0.01						
	型枠工	均しコンクリート	m2	0.2						
	型枠工	無筋	m2	0.2						
	小 計									

減圧弁設備 工事費明細表

[illegible]

舗装本復旧 工事費明細表

工種	名称	形状寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土工	As 舗装取壊工	t =4cm	m2	319	円	円		円	円	
	すき取り		m3	3						
	不陸整正		m2	319						
	残土処理工 (As殻)	4t車 17.0km未満	m3	13						
	残土処理工 (土砂)	4t車 37.0km未満	m3	3						
	舗装復旧工	再生密粒度As t=5cm	m2	319						
	合 計									