

工事名称	平成24年度 旧和知第二小学校解体工事
工事場所	船井郡京丹波町 篠原 地内

建物解体工事

教室棟	木造 2 階建	1,105.9m ²
給食棟	鉄骨造平屋建	122.8m ²
器具庫	軽量鉄骨造平屋建	20.0m ²
フロン庫	ブロック造平屋建	2.0m ²
倉庫	ブロック造平屋建	4.2m ²
渡り廊下	軽量鉄骨造平屋建	69.0m ²

改修工事

屋根改修		12.2m ²
外壁改修		91.7m ²

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 5%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		

直接工事費 細目別内訳

解体工事		解体材処分		教室棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート処分	無筋	63.4	m3			
木材処分		164	t			
ガラス処分		6	t			
がれき類処分		44.3	t			
繊維くず		1.2	t			
コンクリート類 集積、積込み	機械	91.1	m3			
内装材 積込み	機械	303	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	63.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 49.5km以下	27.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	299	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 22.5km以下	4.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 49.5km以下	2.4	m3			
スクラップ控除	7%ミ	1.3	t			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体工事		解体材処分		給食棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート処分	無筋	45.6	m3			
木材処分		30.6	t			
ガラス処分		0.6	t			
廃石綿等		4.5	t			
がれき類		3.2	t			
金属くず		0.1	t			
廃プラスチック		0.1	t			
繊維くず		80	kg			
コンクリート類 集積、積込み	機械	36.9	m3			
内装材 積込み	機械	57.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	45.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 49.5km以下	1.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	55.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 22.5km以下	2.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 49.5km以下	0.2	m3			

解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
跡整地	機械 施工規模1000㎡	1,893	㎡			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体工事		改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
垂木	材工共 60×45 杉	1	式			別紙 00-002
野地板	材工共 杉	1	式			別紙 00-003
アスファルトルーフィング*	940	12.2	㎡			
ガルバリウム鋼板	t=0.4 水切り・棟包み含む	1	式			
軒裏 ケイ酸カルシウム版張	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 5 突付け	5	㎡			
破風板	材工共 90×25 桧	1	式			
間柱	材工共 30×120 杉	1	式			別紙 00-004
胴縁	材工共 40×18 杉	103	㎡			
板張り	材工共 150×15 杉	11.2	㎡			
合成樹脂調合 ベイト塗り(SOP)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種	11.2	㎡			
羽目板張り	材工共 板厚15mm 本実張り	91.7	㎡			
カラー鉄板軒樋	径100 半割	4	m			
木材保護塗料		91.7	㎡			
計						

直接工事費別紙明細

解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,036	m ²			
仮設材運搬 (シート・初類)		1,036	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	86.3	m			
計						

直接工事費別紙明細

解体工事		改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
垂木	材工共 60×45 杉	1	式			別紙 00-002
造作施工手間		0.1	m3			
造作材	杉代用材 1等 平割材	0.1	m3			
計						
野地板	材工共 杉	1	式			別紙 00-003
野地板	屋根面 施工手間	12.2	m ²			
野地板材料	t=9 杉	12.2	m ²			
計						
間柱	材工共 30×120 杉	1	式			別紙 00-004
構造施工手間		0.06	m3			
杉 1等		0.06	m3			
計						

