

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
24-A53D		平成24年度町道市場大倉線改修工事				
施工箇所	京丹波町 大倉地内					
設計額		請負対象額		工期	平成25年3月15日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 45.2m					
	工種			数量		摘要
	土工			1式		
	コンクリートブロック積			116㎡		
	プレキャストボックス			24.5m		
	溜柵工			1箇所		
	構造物撤去工			1式		
	仮設工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A53D

平成24年度

町道市場大倉線改修工事

施 工 箇 所

京丹波町 大倉地内

積算条件

単価適用日	2012年10月1日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込	m3 1,800			2 5号仕訳表
路体盛土工					
路体 (流用土)		m3 570			1号仕訳表
路床盛土工					
路床 (流用土)		m3 100			2号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m ² 95			2 6号仕訳表
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m ² 270			2 7号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m ³ 980			3号仕訳表
法面工					
植生工					
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工	m ² 400			2 8号仕訳表
かご工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
じゃかご	じゃかご設置 設置 4.0mm15×45cm (#8)				29号仕訳表
		m 11			
止杭工	止杭打込				30号仕訳表
		本 6			
吸出し防止材	吸出防止材設置 珪繊維系不織布 厚10mm				31号仕訳表
		m ² 4			
擁壁工					
作業土工					
埋戻工	埋戻工				32号仕訳表
		m ³ 31			
基面整正	基面整正				33号仕訳表
		m ² 8			
ウイング工 (現場打擁壁工)					
重力式擁壁工	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 基礎碎石有り 均シコンクリート無し 目地材設				34号仕訳表
		m ³ 12			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘				3 5号仕訳表
		m ³ 24			
埋戻	埋戻工				3 6号仕訳表
		m ³ 20			
基面整正	基面整正				3 3号仕訳表
		m ² 26			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				3 7号仕訳表
		m ² 116			
裏込砕石工	胴込・裏込材工 (砕石) RC-40				3 8号仕訳表
		m ³ 46			
基礎工					4号仕訳表
		m 41			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小口止工					1号明細書
		式 1			
根固め工					
床張り工					
床張り・落差部コンクリート					39号仕訳表
	無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 13			
基礎コンクリート					39号仕訳表
	無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 3			
型枠					40号仕訳表
	型枠	m ² 5			
基面整正					33号仕訳表
	基面整正	m ² 7			
かご工					
フトン籠					41号仕訳表
	ふとんかご設置 設置パネタイプ 3.2 15×50 ×120cm	m 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
止杭打込	止杭打込				30号仕訳表
		本 2			
吸出し防止材	吸出防止材設置 苧繊維系不織布 厚10mm				31号仕訳表
		m ² 2			
カルバート工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				42号仕訳表
		m ³ 120			
埋戻し	埋戻工				32号仕訳表
		m ³ 220			
基面整正	基面整正				33号仕訳表
		m ² 35			
プレキャストカルバート工					
プレキャストボックス					2号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
端部工					3号明細書
		式 1			
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝	一時撤去再設置				5号仕訳表
		m 8			
コレクターリユーム 新設					6号仕訳表
		m 10			
コレクターリユーム	一時撤去再設置				7号仕訳表
		m 22			
集水桝・マンホール工					
溜桝工 5700*5700*1750					8号仕訳表
		箇所 1			
集水桝					4号明細書
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縞鋼板蓋設置					9号仕訳表
		組 1			
場所打水路工					
護岸工 U2300*1600					5号明細書
		式 1			
現場打水路					6号明細書
		式 1			
防護柵工					
ガードレール					
ガードレール設置	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装				43号仕訳表
		m 48			
構造物撤去工					
各種構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
各種構造物撤去					
コルゲートパイプ撤去	φ1500 コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 円形 パイプ 径1500～1600mm	m 24			4 4号仕訳表
ガードレール撤去	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 土中建込 Gr-C-4E	m 16			4 5号仕訳表
構造物取壊し工					
コンクリート取壊し 無筋	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物	m ³ 0.3			4 6号仕訳表
コンクリート取壊し 鉄筋	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造 物	m ³ 21			4 7号仕訳表
石積み取壊し		m ² 7			1 0号仕訳表
舗装板破碎工	舗装板破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装 版厚=50mm	m ² 105			4 8号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以 下	m 16			4 9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工					
運搬処理工					
コンクリート殻運搬 (無筋)	ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m3 0.3			50号仕様表
コンクリート殻運搬 (有筋)	ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)	m3 21			51号仕様表
アスファルト殻運搬	ダンプトラック(10t積級)運搬 バックホクによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 5			52号仕様表
コンクリート殻処分 (無筋)		m3 0.3			
コンクリート殻処分 (有筋)		m3 21			
アスファルト殻処分		m3 5			
ガードレール運搬処分		式 1			7号明細書

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ運搬処分					8号明細書
		式 1			
石積み運搬処分					11号仕訳表
		m3 2			
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				53号仕訳表
		m ² 112			
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				54号仕訳表
		m ² 112			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				55号仕訳表
		m ² 108			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				56号仕様表
		m ² 105			
仮設工					
仮設工					
ポンプ設置					
ポンプ運転	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型(第 2次)発動発電機				57号仕様表
		日			
ポンプ据付撤去	ポンプ据付・撤去				58号仕様表
		箇所 1			
吊り防護					
NTT吊り防護					9号明細書
		式 1			
上水道吊り防護					10号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ 運搬					1 2号仕訳表
		回 1			
仮排水管					
高密度ポリエチレン管 φ300					1 3号仕訳表
		m 95			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
運搬費					1 1号明細書
		式 1			
安全費					1 2号明細書
		式 1			
技術管理費					1 3号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事費計						

1号明細書

小口止工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物コンクリート舗装車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				3 9号仕訳表
		m3 1			
型枠					4 0号仕訳表
		m ² 16			
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm				6 6号仕訳表
		m ² 6			
計					

2号明細書

プレキャストボックス

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックスカルハート	2.0*2.0*1.5 A	個 10			
プレキャストボックスカルハート	2.0*2.0*1.5 B	個 4			
プレキャストボックスカルハート	2.0*2.0*1.5 BC 差筋D13付 24本	個 1			
プレキャストボックスカルハート	2.0*2.0*1.0 B' 短尺型	個 1			
プレキャストボックスカルハート	2.0*2.0*1.0 B' C 短尺型・差筋D13付 (38本)	個 1			
PC鋼棒 φ17mm L=4440mm		本 16			
PC鋼棒 φ17mm L=4190mm		本 4			
PC鋼棒 φ17mm L=940mm		本 4			
定着金具 φ17mm用 アンカー、ワッシャー、アンカープレート		組 48			

2号明細書

フレキストボックス

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート工 2300*2000	クレーン直接設置				1 4号仕訳表
		m 6.5			
ボックスカルバート工 2300*2000	搬送台車による設置				1 5号仕訳表
		m 18			
計					

3号明細書

端部工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10 m3以上300m3未満 一般養生				7 1号仕訳表
		m3 0.3			
型枠					4 0号仕訳表
		m ² 1			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				7 4号仕訳表
		t 0.008			
計					

4号明細書

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生				1 0 3号仕訳表
		m ³ 0.2			
型枠					1 0 4号仕訳表
		m ² 4			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm				1 0 5号仕訳表
		m ² 0.8			
基面整正					3 3号仕訳表
		m ² 0.8			
計					

5号明細書

護岸工 U2300*1600

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				7 1号仕訳表
		m3 1			
型枠					4 0号仕訳表
		m ² 7			
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				3 9号仕訳表
		m3 0.2			
均し基礎コンクリート型枠					7 2号仕訳表
		m ² 0.2			
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm				6 5号仕訳表
		m ² 2			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				7 4号仕訳表
		t 0.04			
基面整正					3 3号仕訳表
		m ² 2			
計					

6号明細書

現場打水路

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				7 1号仕訳表
		m3 3			
型枠					4 0号仕訳表
		m ² 26			
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				3 9号仕訳表
		m3 0.9			
均し基礎コンクリート型枠					7 2号仕訳表
		m ² 1			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm				6 5号仕訳表
		m ² 9			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				7 4号仕訳表
		t 0.1			
基面整正					3 3号仕訳表
		m ² 17			
計					

7号明細書

カートレール運搬処分

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
カートレール運搬	15.7kg/m	回 1			16号仕様表
カートレール処分		t 0.2			
計					

8号明細書

コルゲートパイプ運搬処分

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ運搬		回 1			17号仕訳表
コルゲートパイプ処分		t 3			
計					

9号明細書

NTT吊り防護

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置、撤去	切梁・腹起し設置 排出ガス対策型ラフテレーンクレーン				106号仕様表
		t 4.1			
桁受け材材料					14号明細書
		式 1			
吊り金具					18号仕様表
		箇所 6			
桁継手					19号仕様表
		箇所 2			
計					

10号明細書

NTT吊り防護

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置、撤去	切梁・腹起し設置 排出ガス対策型ラフテレンスクリーン				106号仕訳表
		t 3.2			
桁受け材材料					15号明細書
		式 1			
吊り金具					20号仕訳表
		箇所 1			
桁継手					21号仕訳表
		箇所 7			
離脱防止金具設置					22号仕訳表
		箇所 4			
計					

1 1 号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬		式 1			1 6 号明細書
仮設材積み荷卸し		式 1			1 7 号明細書
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A		人			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
平板載荷試験					
		箇所 1			
土壌調査					18号明細書
		式 1			
計					

1 4号明細書

桁受け材材料

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
H-300×300×10×15 L=5.0m					
		t 0.93			
H-300×300×10×15 L=16.0m					
		t 2.9			
H-100×50×5×7 L=1.3m					
		t 0.07			
スクラップ					
		t 0.07			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
H-300×300×10×15 L=16.0m		t 2.9			
H-100×50×5×7 L=1.3m		t 0.08			
スクラップ°		t 0.08			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
往路		t 7			
復路		t 6.8			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
往路		t 7			
復路		t 6.8			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
健康11項目					
		式 1			
カドミウム					
		検体 1			
全シアン					
		検体 1			
鉛					
		検体 1			
六価クロム					
		検体 1			
ヒ素					
		検体 1			
総水銀					
		検体 1			
アルキル水銀					
		検体 1			
PCB					
		検体 1			

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
チウラム		検体 1			
シマジン		検体 1			
チオベンカルブ		検体 1			
セレン		検体 1			
ホウ素		検体 1			
フッ素		検体 1			
有機リン		検体 1			
計					

1号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ敷均し		m3 1			59号仕訳表
タイヤロー締固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			60号仕訳表
計					
1m3当り					

2号仕訳表

路床（流用土）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ敷均し		m3 1			6 1号仕訳表
タイヤロー締固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			6 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			6 3号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎 コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生) 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	m ³ 0.8			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 6.3			6 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.1			6 6号仕訳表
計					
1m当り					

5号仕訳表

プラスチックU型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	再利用撤去 (K9) L=4000 (K4)	m 10			6 7号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	据付 L=4000 (K4) C-40 砕石設計数量 (1m当り))=0.105m ³ /m	m 10			6 8号仕訳表
基面整正		m ² 7			3 3号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

コルゲートフリューム

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフリューム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			69号仕訳表
基面整正		m ² 3.5			33号仕訳表
コルゲートフリューム 350×350 t=1 .6		m 10			
計					
1m当り					

7号仕訳表

コルゲートフォーム

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフォーム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			69号仕訳表
コルゲートフォーム撤去	撤去 350×350	m 10			70号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

溜桝工 5700*5700*1750

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 21			7 1号仕訳表
型枠		m ² 75			4 0号仕訳表
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 4			3 9号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			7 2号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 42			6 5号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D16	t 0.5			7 3号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D13	t 1			7 4号仕訳表
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 2			3 9号仕訳表
型枠		m ² 2			4 0号仕訳表
基面整正		m ² 42			3 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

京丹波町

8号仕訳表

9号仕訳表

縞鋼板蓋設置

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			75号仕訳表
縞鋼板 t=3.2 亜鉛メッキ		kg 9			
等辺山形鋼 亜鉛メッキ L-50* 50*6		kg 1			
構造用丸鋼	SS400 径13	t 0.0006			
計					
1組当り					

10号仕訳表

石積み取壊し

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m3 0.3			46号仕訳表
計					
1m2当り					

1 1 号仕訳表

石積み運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			7 6 号仕訳表
石積み処分		m3 1			
計					
1 m3当り					

12号仕訳表

スクラップ運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			77号仕訳表
計					
1回当り					

1 3号仕訳表

高密度ポリエチレン管 φ300

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径200~400mm	m 1			7 8号仕訳表
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径200~400mm	m 1			7 9号仕訳表
高密度ポリエチレン管 φ300		m 1			
計					
1 m当り					

14号仕訳表

ボックスカルバート工 2300*2000

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート据付 (手間のみ)	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 PC鋼材による縦締め有り 基礎碎石有り 均しコンクリート有り 排出ガス対策型ラテレンクレーン	m 10			14号仕訳表
計					
1m当り					

15号仕訳表

ボックスカルバート工 2300*2000

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート設置		m 10			23号仕訳表
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 4.2			39号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			72号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 28.6			65号仕訳表
モルタル	1:3	m3 0.7			
計					
1m当り					

16号仕訳表

カードレール運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			77号仕訳表
計					
1回当り					

17号仕訳表

コンテナ運搬

1回当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	h			115号仕訳表
計					
1回当り					

18号仕訳表

吊り金具

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切丸太	長1.8m 末口7.5cm	本 0.33			
バタ角	杉 3.0m×9cm×9cm	m3 0.009			
ワイヤーロープ φ8mm		m 5			
ターンバックル		個 2			
計					
1箇所当り					

19号仕訳表

桁継手

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
外添板 PL290*300*9		t 0.01			
内添板 PL290*300*9		t 0.009			
外添板 PL200*170*6		t 0.005			
ボルトナット M16		本 22			
計					
1箇所当り					

20号仕訳表

吊り金具

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切丸太	長1.8m 末口7.5cm	本 0.33			
鉄板 t=4mm 500*500		枚 1			
ワイヤーロープ φ8mm		m 2			
ターンバックル		個 2			
計					
1箇所当り					

2 1 号仕訳表

桁継手

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
外添板 PL290*300*9		t 0.01			
内添板 PL290*300*9		t 0.009			
外添板 PL200*170*6		t 0.005			
ボルトナット M16		本 22			
計					
1 箇所当り					

2 2号仕訳表

離脱防止金具設置

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪 φ200		組 1			
特殊押輪設置 φ200		口 1			2 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

23号仕訳表

ボックスカバルト設置

38m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
世話役		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	45t吊	日			
搬送台車		供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

24号仕訳表

特殊押輪設置 φ200

1口当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1口当り					

25号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			80号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

じゃかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 4.0mm15×45cm (#8)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
じゃかご	4.0 15×45cm	m 10			
割栗石 (鉄線籠用)	150-200mm	m3 1.5			
排出カス対策型(第2次)バックホウ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			82号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

30号仕訳表

止杭打込

10本当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
止杭	松丸太 L=1.5m D=9cm	本 10			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 1号仕訳表

吸出防止材設置

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ヤ纖維系不織布	厚10mm				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	ヤ纖維系不織布 厚10.0mm	㎡ 100			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			8 2号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			8 3号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			8 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

34号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ無し	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材無し				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m ³ /h	日			85号仕訳表
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 5号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			8 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			87号仕訳表
クワ締固		m3 100			84号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3	以上300m3未満
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	90~110m3/h	h		88号仕訳表
養生工 (一般養生)			m3 10		89号仕訳表
諸雑費		式	1		
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) ハネ外寸	3.2 15×50×120cm			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	ハネ外寸 3.2 15×50×120cm	m 10			
割栗石 (鉄線籠用)	150-200mm	m ³ 5.7			
排出カス対策型(第2次)バックホウ 運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	h			8 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 8 号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			9 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

49号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			92号仕訳表
プレート損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 1 号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			9 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			9 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 3号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート			(3) 排出ガス対策型ロードローラ	
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	プレート幅 3.1m	日			9 4号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカラム 10~12t	日			9 5号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 4号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			9 4号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			9 5号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			9 4号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			9 5号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			9 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

56号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			97号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			98号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			99号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型(第2次)発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			100号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)発動発電機運転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			101号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	日			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

59号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			107号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

タイヤロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤロー					
排出ガス対策型タイヤロー運転	排ガス対策タイヤロー 質量8～20t	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

6 1号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			107号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

タイヤロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤロー					
排出ガス対策型タイヤロー運転	排ガス対策タイヤロー 質量8～20t	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			9 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 4号仕訳表

現場打基礎コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				(3) 排出ガス対策型ラフレコンクリート
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
養生工 (一般養生)		m ³ 10			109号仕訳表
排ガス対策(第1次)ラフレコンクリート [油圧伸縮型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 5号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			110号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) L=4000 (K4)				
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 8号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m ³ /m	(2) L=4000	(K4)		(3) C-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
クラッシャーラン	C-40	m ³ 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

69号仕訳表

コルゲートフレーム据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 1 号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 一般養生	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			8 8 号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			1 1 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 3号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

7 4 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

76号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			112号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径200～400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径200～400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホー(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

83号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 4号仕訳表

クハ^o締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			1 1 3号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ³ 当り					

85号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

87号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

88号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

89号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 4号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 5号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

96号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

98号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

99号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

100号仕訳表

工事用水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第2次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

102号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
排ガス対策(第2次)バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

103号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			109号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

104号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

105号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			110号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 切梁・腹起し設置	(2) 排出ガス対策型ラフレンクレーン				
世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレンクレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

107号仕訳表

排出ガス対策型フルトレーラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトレーラー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

108号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排ガス対策タイヤ	(2) 質量8~20t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
排ガス対策(第1次)タイヤロー賃料	質量8~20t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

109号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

110号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

111号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

112号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

113号仕訳表

クハ^ハ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

114号仕訳表

ボックスカルバート据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) PC鋼材による縦締め有り (7) 排ガス対策型ラフテレンクレーン	(2) 1.5m/個 (5) 基礎砕石有り			(3) $1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$ (6) 均しコンクリート有り	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石費		式 1			
均しコンクリート費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

115号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 4t積	2.9t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 6.6			
トラック[クレーン装置付]	積載質量4t積	2.9t吊 h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					