

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
24-A58D		口八田地内防火水槽設置工事				
施工箇所	京丹波町口八田地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工種			数量		摘要
	土工			1式		
	防火水槽設置（耐震性貯水槽40m3）			1基		
	舗装工（碎石敷均し・アスファルト舗装工）			1式		
	排水構造物（自由勾配側溝）			12m		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A58D

口八田地内防火水槽設置工事

施 工 箇 所

京丹波町口八田地内

積算条件

単価適用日	2012年10月1日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
防火水槽設置					
土工					
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m ² 19			1 8号仕訳表
残土処理工					
残土処理	残土受入施設 L=7.1km	m ³ 98			1号仕訳表
防火水槽設置工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘				19号仕訳表
		m3 190			
埋戻し	埋戻工				20号仕訳表
		m3 86			
基面整正	基面整正				21号仕訳表
		m ² 27			
基礎工					
基礎コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				22号仕訳表
		m3 4			
型枠	型枠				23号仕訳表
		m ² 8			
敷モルタル	モルタル 1:3				
		m3 0.5			
基礎砕石工	基礎砕石工 RC-40 敷均し厚=20cm				24号仕訳表
		m ² 27			
水槽工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
耐震性貯水槽(40m3)	Ⅲ型 吸管投入口・底部ピット含む				
		基 1			
据付工					2号仕訳表
		基 1			
緊張工					3号仕訳表
		基 1			
グラウト工					4号仕訳表
		基 1			
ピット工					5号仕訳表
		箇所 1			
防水工					6号仕訳表
		基 1			
吸管投入孔保護工	1500*1500*200				7号仕訳表
		箇所 1			
鉄蓋工	防火水槽用 町章入り				8号仕訳表
		枚 1			
標識工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
標識工	消防標識				9号仕訳表
		箇所 1			
舗装工					
砕石敷均し					
砕石敷均し	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 45			25号仕訳表
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 25			26号仕訳表
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工(歩道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型(第2次)小型バックホウ	m ² 9			27号仕訳表
上層路盤	路盤工(歩道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型(第2次)小型バックホウ	m ² 9			28号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ²			29号仕訳表
		34			
区画線工					
溶融式区画線 (外側線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式 ・手動) 実線・セブラ 15cm	m			30号仕訳表
		13			
擁壁工					
場所打擁壁工					
小型重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小 型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕 石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水抜	m ³			31号仕訳表
		1			
石積工					
石積工					
石積工	野面 (現場発生材)	m ²			10号仕訳表
		6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					
作業土工					
埋戻し	埋戻工				3 2号仕訳表
		m ³ 1			
基面整正	基面整正				2 1号仕訳表
		m ² 8			
側溝工					
自由勾配側溝	300*300				1 1号仕訳表
		m 12			
側溝蓋 (コンクリート)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				3 3号仕訳表
		枚 10			
側溝蓋 (グレーチング)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				3 4号仕訳表
		枚 2			
雑工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐根					
機械伐根	機械 幹周60～90	本 1			1 2号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m ³ 2			3 5号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 11			3 6号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m ² 34			3 7号仕訳表
運搬処理工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻運搬処理	コンクリート無筋 L=3.1km				1 3号仕訳表
		m3 2			
アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻 L=3.1km				1 4号仕訳表
		m3 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
準備費					1号明細書
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 10			6 7号仕訳表
計					

2号仕訳表

据付工

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	50t吊	日			
雑材料		式 1			
計					
1基当り					

3号仕訳表

緊張工

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
PC鋼より線	φ 15.2mm SWPR7B	m 25			
定着具	後付け用30T型 φ 15.2mm用	組 6.4			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
雑材料		式 1			
計					
1基当り					

4号仕訳表

グラウト工

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
グラウト材		リットル 38.4			
端部処理材	Gキャップ	式 0.8			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
雑材料		式 1			
計					
1基当り					

5号仕訳表

ピット工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
緊結材		個 4			
特殊作業員		人			
雑材料		式 1			
計					
1箇所当り					

6号仕訳表

防水工

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コーティング	エポキシ樹脂	m ² 48.8			
コーキング	弾性エポキシ樹脂	m 39.8			
バックアップ材		m 39.8			
ボルト孔コーキング	弾性エポキシ樹脂	個 3.2			
シール材(5×15×12)	水膨張シール材	m 47.7			
世話役		人			
防水工		人			
雑材料		式 1			
小器材費		式 1			
計					
1基当り					

7号仕訳表

吸管投入孔保護工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.3			3 9号仕訳表
型枠		m ² 1.2			2 3号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1.6			4 0号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.02			4 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 2号仕訳表

機械伐根

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーンソー運転	鋸長600	日			1 5号仕訳表
トラック[クレーン装置付]	運転時間当り換算損	h			1 6号仕訳表
トラック運転		台 1.7			1 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

15号仕訳表

チェーンソー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 10.2			
機械損料	チェーンソー 鋸長600	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

16号仕訳表

トラック[クレーン装置付]

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 6.6			
トラック[クレーン装置付]	積載質量4t積 2.9t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

17号仕訳表

トラック運転

1台当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
トラック[普通]	積載質量2t積	h			
諸雑費		式 1			
計					
1台当り					

18号仕様表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			50号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			5 2号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			5 3号仕訳表
タンバ 締固		m3 4			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 1号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 2号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		5 5号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

2 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			57号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			58号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	プレート幅 3.1m	日			57号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカラム 10~12t	日			58号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	厚さ=150mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			60号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=100mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			60号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	日			62号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 1号仕訳表

場所打擁壁工〔擁壁工(1)〕(小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			6 4号仕訳表
クワ 締固		m3 100			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 4号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕様表

舗装版切断

100m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			65号仕様表
プレート損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

37号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

39号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.2		
養生工 (一般養生)			m3 10		69号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 2号仕訳表

蓋据付工(受枠とも)

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 蓋(受枠とも) [調整コンクリートブロックなし]					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1組当り					

4 3号仕訳表

道路標識設置工 [市場単価]

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 標識板 (警戒・規制・指示・路線番号標識)					
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基 1			
標識板		基 1			
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

4 4号仕訳表

道路標識設置工 [市場単価]

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5					
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基 1			
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

4 5号仕訳表

石積工（手間のみ）

10㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 玉石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 6 号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 7 号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m ³ /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m ³ /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.07			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

48号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

49号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

5 1 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホー(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

53号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			7 1号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)小型トラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅1.4~3.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

63号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 6号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

68号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 9号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

70号仕訳表

トラックレン運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

7 1号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ[○]運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					