

第1号内訳書

φ13mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単 位	単 価	金 額		備 考	
			数 量	金 額		
配 管 工	人		0.11			
普通作業員	人		0.03			
諸 雑 費	式		1.00			
工事価格						
工事価格(改め)						

第2号内訳書

φ 20mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単 位	単 価	金 額		備 考	
			数 量			
配 管 工	人		0.13			
普通作業員	人		0.04			
諸 雑 費	式		1.00			
工事価格						
工事価格(改め)						

第3号内訳書

φ 25mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単 位	単 価	金 額		備 考	
			数 量	金 額		
配 管 工	人		0.17			
普通作業員	人		0.05			
諸 雑 費	式		1.00			
工事価格						
工事価格(改め)						

第4号内訳書

φ40mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単 位	単 価	金 額		備 考	
			数 量			
配 管 工	人		0.26			
普通作業員	人		0.08			
諸 雑 費	式		1.00			
工事価格						
工事価格(改め)						

労務費

φ13mm止水栓交換(Co等舗装復旧無)工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価	金額		備考
				数量	金額	
止水栓取外し		箇所		1.00		
硬質塩化ビニル管切断	φ13	口		2.00		
硬質塩化ビニル管 据付工	φ13	m		1.00		
硬質塩化ビニル管 TS継手工	φ13(2口当り)	組		2.00		
圧着止水工(スクイズオフ)	φ13	箇所		1.00		
硬質塩化ビニル管継手工		組		1.00		
止水栓のみ取付け(VP用)	口径13mm	箇所		1.00		
量水器取外し	口径13mm	箇所		1.00		
量水器取付け	口径13mm	箇所		1.00		
計						

材料費

φ13mm止水栓交換(Co等舗装復旧有)工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価	金額		備考
				数量	金額	
止水栓	13mm ボール式 伸縮 蝶ハンドル	個		1.00		支給品
ガイドナット	φ13	個		1.00		支給品
シモク	φ13	個		1.00		支給品
パッキン	φ13	個		1.00		支給品
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管HIVP	HIVP 呼び径13 定尺4m	本		0.30		
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管継手	HIソケット 13	個		2.00		
MCユニオン	φ13	個		1.00		
計						

労務費

φ13mm止水栓交換(Co等舗装復旧有)工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価	金額		備考
				数量		
止水栓取外し		箇所		1.00		
硬質塩化ビニル管切断	φ13	口		2.00		
硬質塩化ビニル管 据付工	φ13	m		1.00		
硬質塩化ビニル管 TS継手工	φ13(2口当り)	組		2.00		
圧着止水工(スクイズオフ)	φ13	箇所		1.00		
硬質塩化ビニル管継手工		組		1.00		
止水栓のみ取付け(VP用)	口径13mm	箇所		1.00		
量水器取外し	口径13mm	箇所		1.00		
量水器取付け	口径13mm	箇所		1.00		
計						

平成24年度 和知地区水道メータ取替工事

地区別数量表

	Φ13mm	Φ20mm	Φ25mm	Φ40mm	計
安 栖 里	4				4
塩 谷	16				16
下 栗 野	5				5
角	24				24
広 野	35				35
才 原			1		1
細 谷	5	1			6
坂 原	3				3
市 場	1			1	2
出 野	25	1			26
升 谷	3				3
小 畑	2				2
上 栗 野	1				1
西 河 内	3				3
大 倉	3				3
大 迫	2				2
大 簾	28				28
中	39				39
長 瀬	42				42
本 庄	23	1			24
計	264	3	1	1	269