

工事番号 24-A63E

工事名称 平成24年度 瑞穂小学校配膳室改修工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町 橋爪 地内

工 事 概 要

配膳室改修

〔1〕 建築工事

- ①屋内： 面台改修、二槽シンク設置 1 式
- ②屋外： 出入口改修、庇屋根設置 1 式

〔2〕 電気設備工事

- ・ 幹線設備、コンセント設備、空調電源設備 1 式

〔3〕 受電設備増設工事

- ①空調設備： パッケージエアコン設置 1 式
- ②給排水等設備： 配管及び手洗器設置 1 式
- ③給湯設備： 電気温水器設置 1 式

工事内訳：平成24年度 瑞穂小学校配膳室改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（校舎改修） 建築工事	1	式		別紙 種目別内訳
電気設備工事	1	式		別紙 種目別内訳
機械設備工事	1	式		別紙 種目別内訳
直接工事費 計				
共通費 共通仮設費（積上げ）	1	式		別紙 細目別内訳
共通仮設費（率）	1	式		
共通仮設費 計				
現場管理費（率）	1	式		
現場管理費 計				
一般管理費	1	式		
一般管理費 計				
共通費 計				
工事価格 計				
消費税相当額	1	式		
工事費 計				

直接工事費別紙明細

校舎改修		建築工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内改修工事		1	式			別紙 00-001
直接仮設工事		1	式			別紙 00-001/00-001
面台改修工事		1	式			別紙 00-001/00-002
厨房機器工事		1	式			別紙 00-001/00-003
計						
直接仮設工事		1	式			別紙 00-001/00-001
墨出し(内部改修)	個別改修	30	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	30	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	30	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		建築工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台改修工事		1	式			別紙 00-001/00-002
面台	SUS304 t=1.0 120*25 小口処理	2.9	m			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイア 2(ノリス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.3	m ²			
幅木	ラワン H=75	3	m			
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程A種(一般) 素地別途	3.3	m ²			
木下地	材工	3.2	m ²			
計						
厨房機器工事		1	式			別紙 00-001/00-003
三槽シンク (材工)	1500*750*800 中西製作所製 同等品	1	式			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		建築工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外改修工事		1	式			別紙 00-002
出入口改修工事	設備基礎含む	1	式			別紙 00-002/00-001
屋根工事		1	式			別紙 00-002/00-002
外構整備工事		1	式			別紙 00-002/00-003
計						
出入口改修工事	設備基礎含む	1	式			別紙 00-002/00-001
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	1.24	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	1.24	m ³			
型枠	小型構造物用型枠	2	m ²			
異形鉄筋 (SD295)	D10	27.9	kg			
差筋アカー	材工 D10	42	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.6	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		建築工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根工事		1	式			別紙 00-002/00-002
庇(柱付) 間口 2.5間 出幅 10尺	三協アルミ エコフェル HF1NA-M-1510Sアーバ ンクレー 同等品	1	式			
組立施工費	搬入、組立、土工、基礎を含む	1	式			
計						
外構整備工事		1	式			別紙 00-002/00-003
メッシュフェンス	H1000 三協 エメッシュR型フェンス 同等品 (組立、基礎、ロック、土工含む)	1.5	m			
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クラッシュ 特に狭い場合 人力	0.7	m ²			
計						
取壊・撤去工事		1	式			別紙 00-003
屋内解体処分工事		1	式			別紙 00-003/00-001
屋外解体処分工事		1	式			別紙 00-003/00-002
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		電気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幹線設備工事		1	式			別紙 00-004
EM-CETケーブル	14mm2ビット・天井	7	m			
EM-IE電線 (PF管内)	5.5mm2×1本	7	m			
電灯盤 L-1-1	電灯分電盤 露出埋込 W400 H600 D125 バナニック標準仕様・標準色 同等品	1	台			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	箇所			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		電気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント設備工事		1	式			別紙 00-005
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C ビット・天井	8	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ころがし	33	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ころがし	19.5	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	1	m			
プルボックス 防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.02	㎡			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	14.5	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	7	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地端子付) 125V	3	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	箇所			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		電気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調電源工事		1	式			別紙 00-006
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ころがし	3	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ラック	6.5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1.8	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		機械設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備工事		1	式			別紙 00-007
パッケージ型エアコン	壁掛型 6.3kW 三菱 PKZ-ERP63SKD 同等品	1	組			
室外機架台	壁掛型 溶融亜鉛メッキ	1	台			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	室内機 壁掛け 6.3kW以下	1	台			
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 天井吊り 6.3kW以下	1	台			
冷媒・被覆銅管	6.35外径(1/4B)	3	m			
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	3	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 20A	2.5	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	3.5	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	1	式			別紙 00-007/00-001
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	箇所			
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		機械設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	1	式			別紙 00-007/00-001
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	3	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	壁面取出しカバー	1	個			
保温化粧ケース (樹脂製)	フラットエルボ	2	個			
保温化粧ケース (樹脂製)	エルボ	1	個			
計						
給排水衛生設備工事		1	式			別紙 00-008
給水・給湯・衛生 設備工事		1	式			別紙 00-008/00-001
排水工事		1	式			別紙 00-008/00-002
計						

直接工事費別紙明細

校舎改修		機械設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・給湯・衛生 設備工事		1	式			別紙 00-008/00-001
架橋ボリethylene管	13mm	13	m			
座付水栓エルボ	13mm	5	個			
チーズソケット	13mm	4	個			
エルボソケット	13mm	8	個			
ナット付アダプター	13mm*20mm	2	個			
テーパ-おねじ	13mm	1	個			
ダブブロックバルブ	20mm	1	個			
洗面器取付 (材工)	TOTO L250DM+TEN40AX+TS126AR 同等品	1	組			
流し用混合水栓 (材工)	TOTO TKJ30U3N 同等品	2	組			
計						

