

平成24年度 鎌倉橋歩道橋設置に伴う支障下水道管路移設工事
数量計算書

土木工事数量計算書

電氣工事数量計算書

数量計算書

電気工事(1/2)

工種	規格	算式	単位	数量	量
電気工事材料					
引込柱	φ114 L=6m		本	1	
電線管	FEP φ65	6.0+0.5+11.0+0.5+2.0=20.0m ※下記模式図参照 材料補完率考慮: $20.0 \times (1+0.10)=$	m	22.0	
電線管付属材料			式	1	
電線(ポンプ延長用)	CVV3.5mm2 × 2C		m	46.0	
電線(フロート延長用)	CVV2.0mm2 × 8C	$(22.0+1.0) \times 2 =$ $(22.0+1.0) \times 1 =$	m	23.0	
電線付属材料			式	1	
接地材料			式	1	



