

工事名称	24-A65K
工事場所	携帯電話等エリア整備事業基地局建設工事 京都府船井郡京丹波町 上栗野・仏主 地内
発注者	京丹波町

上栗野基地局

建築工事 1 式

電気設備工事 1 式

仏主基地局

建築工事 1 式

電気設備工事 1 式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 5%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		

建築工事		直接仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<直接仮設>						
整理清掃 後片付け	小規模	50	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		コンクリート柱		円形用コンクリート柱		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<土工>						
根切り	小規模土工 —	5.2	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.52	m ³			
敷きならし	締め固め共	1.68	m ³			
<地業>						
砂利地業	再生切込碎石	0.68	m ³			
<コンクリート工事>						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S15 粗骨材20	1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	1	m ³			
<型枠>						
型枠	普通合板型枠 — 基礎部 —	4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4	m ²			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2	m ²			
<コンクリート柱>						

建築工事		コンクリート柱		アンテナ用コンクリート柱		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱	ブレンジ式18(12+6)-24-12	2	本			
足場ボルト		72	本			
運賃	140km	2	台			
掘削費	岩盤掘削	2	か所			
建柱費	高所作業車・クレーン車	2	か所			
計						

電気設備工事		電気設備工事		電気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
薄鋼電線管 (CP)	露出配管 19mm	4	m			
薄鋼電線管 (CP)	露出配管 25mm	8	m			
薄鋼電線管 (CP)	露出配管 51mm	36	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	2	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	14	m			
エントランスキャップ	CP19	2	個			
エントランスキャップ	CP25	2	個			
エントランスキャップ	CP51	2	個			
EM-IE電線	3.5mm 管内	8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-2C 管内	14	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~3連	2	箇所			
引込金物		4	組			
配管支持材		16	組			
盤取付金物		6	組			
導入線	1.8 管内	50	m			

