

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
24-A69D			平成23年度（繰越）社会資本総合整備事業町道小野線（第2工区）道路改良工事			
施工箇所	京丹波町小野地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 27m 幅員 7m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	河川土工			1式		
	ブロック積工			216㎡		
	構造物撤去工			1式		
	仮設工（水替工・工事用道路）			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A69D

平成23年度（繰越）社会資本総合整備事業町道小野線（第2工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町小野地内

積算条件

単価適用日	2012年11月1日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
耕土すきとり	指定地運搬 L=11.3km	m <sup>3</sup> 8			1号仕訳表
路体盛土工					
路体（流用土）1.0m未満		m <sup>3</sup> 8			2号仕訳表
路体（流用土）2.5>W≥1.0m		m <sup>3</sup> 4			3号仕訳表
路床盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床 (流用土) $2.5 > W \geq 1.0m$					4号仕訳表
		m <sup>3</sup> 48			
法面整形工					
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				24号仕訳表
		m <sup>2</sup> 25			
残土処理工					
発生土運搬	隣接工区 L=0.1km				5号仕訳表
		m <sup>3</sup> 32			
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				25号仕訳表
		m <sup>3</sup> 68			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
盛土工					
築堤 (流用土) $2.5 > W \geq 1.0m$		m <sup>3</sup> 35			6号仕訳表
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m <sup>2</sup> 39			24号仕訳表
法面工					
法面工					
植生工	法面工 [市場単価] 張芝工 (野芝・高麗芝 [全面張])	m <sup>2</sup> 18			26号仕訳表
護岸工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘				27号仕訳表
		m <sup>3</sup> 146			
埋戻し	埋戻工				28号仕訳表
		m <sup>3</sup> 69			
基面整正	基面整正				29号仕訳表
		m <sup>2</sup> 43			
石・ブロック積(張)工					
護岸ブロック工					
基礎工	B500-H150				7号仕訳表
		m 61			
アンカー式空積ブロック工 (2000型) 角石タイプ2000型					8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 73			
5連結練積ブロック工	350型 1:0.4				9号仕訳表
		m <sup>2</sup> 88			
5連結練積ブロック工	350型 1:0.5				10号仕訳表
		m <sup>2</sup> 55			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
裏込材工	胴込・裏込材工 (碎石) RC-40				3 0 号仕訳表
		m3 69			
天端工 1	W=690				1 1 号仕訳表
		m 29			
天端工 2	W=2100				1 2 号仕訳表
		m 17			
天端工 5	W=717				1 3 号仕訳表
		m 15			
1 号隔壁					1 4 号仕訳表
		箇所 1			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し (無筋) 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物					3 1 号仕訳表
		m3 2			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工					
コンクリート殻運搬処理 (無筋)	無筋コンクリート殻 L=12.0km	m3 2			1 5号仕訳表
仮設工					
仮設工					
水替工					
ポンプ運転 [締切排水工]	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型(第2次)発動発電機	日			3 2号仕訳表
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去	箇所 1			3 3号仕訳表
仮水路工					
排水管	高密度ポリエチレン管 φ600mm シングル	m 34			1 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
締切盛土	設置・撤去				17号仕訳表
		m3 5			
工事用道路工					
工事用道路	敷鉄板				1号明細書
		式 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費(率)					
		式 1			
運搬費					2号明細書
		式 1			
安全費					3号明細書
		式 1			
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

敷鉄板

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表土すきとり	すきとり・復旧				2 2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 128			
敷鉄板設置撤去	設置・撤去				2 3号仕訳表
		m <sup>2</sup> 121			
敷鉄板賃料	t=22 1524×3048				
		枚・日 27			
敷鉄板整備料	t=22 1524×3048				
		枚 27			
計					

2号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 21.7			6 3号仕訳表
仮設材積込、取卸費	搬入・搬出時	t 21.7			
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 21.7			6 3号仕訳表
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 24			6 4号仕訳表
計					

1号仕訳表

耕土すきとり

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1			3 4号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 1			3 5号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			3 6号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

路体（流用土）1.0m未満

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			37号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハド`ガイ`式	m3 1			38号仕訳表
計					
1㎡当り					



3号仕訳表

路体（流用土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			37号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			39号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

路床（流用土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			37号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			40号仕訳表
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

発生土運搬

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			4 1 号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			3 6 号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

築堤（流用土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			37号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			39号仕訳表
計					
1 m3当り					

## 7号仕訳表

## 基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.79			4 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.3			4 3号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m <sup>3</sup> あたり) 小運搬 作業無し	m <sup>3</sup> 0.7			4 4号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			4 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			4 6号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

アンカー式空積ブロック工 (2000型)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ラップブロック (2000型) 1:0.5	㎡ 17.9			
据付工		㎡ 10			18号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			19号仕訳表
裏込材工 (参考)	排出ガス対策型バック材	m3 17.91			47号仕訳表
吸出防止材設置工 (参考)	全面 吸出し防止シート (イ)	㎡ 10			48号仕訳表
計					
1㎡当り					

9号仕訳表

5連結練積ブロック工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ファイブロック (350型) 1:0.4	㎡ 18.6			
据付工		㎡ 10			20号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			21号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 2.68			49号仕訳表
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

5連結練積ブロック工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ファイブロック (350型) 1:0.5	㎡ 17.9			
据付工		㎡ 10			20号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			21号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 2.6			49号仕訳表
計					
1㎡当り					



1 1号仕訳表

天端工 1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.68			4 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 1.1			4 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.07			4 6号仕訳表
計					
1m当り					

1 2号仕訳表

天端工 2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 4.2			4 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2			4 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.42			4 6号仕訳表
計					
1 m当り					

1 3号仕訳表

天端工 5

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.69			4 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 1.1			4 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.07			4 6号仕訳表
計					
1m当り					

1 4号仕訳表

1号隔壁

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.88			4 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6.7			4 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

15号仕訳表

コンクリート殻運搬処理（無筋）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	コンクリート殻（無筋）	m3 1			50号仕訳表
処分料金	コンクリート殻（無筋）	m <sup>3</sup> 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

排水管

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	呼び600mm (シングル管)	m 1			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			5 1号仕訳表
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			5 2号仕訳表
計					
1 m当り					

17号仕訳表

締切盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1			53号仕訳表
バックホ積込		m3 1			53号仕訳表
計					
1 m3当り					

18号仕訳表

据付工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
ブロック工		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料	16t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



19号仕訳表

アンカー部材取付工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

据付工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
ブロック工		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料	16t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

21号仕訳表

アンカー部材取付工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

表土すきとり

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 0.2			3 4号仕訳表
バックホ積込		m3 0.2			3 4号仕訳表
計					
1 ㎡当り					

23号仕訳表

敷鉄板設置撤去

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去	設置 排出ガス対策型ラフレーンクレーン	㎡ 1			73号仕訳表
敷鉄板設置撤去	撤去 排出ガス対策型ラフレーンクレーン	㎡ 1			74号仕訳表
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 5号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			5 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 張芝工 (野芝・高麗芝 [全面張])					
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



27号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

28号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			57号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			58号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型(第2次)発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			6 0号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)発動発電機運転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			6 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

33号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

3 4号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			5 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



3 5号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			6 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 6号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルター運転	普通 15t級	h			6 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

37号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型				(3) 排出ガス対策型振動ロー
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

40号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3~4t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			6 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



4 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

47号仕訳表

裏込材工 (参考)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材					
普通作業員		人			
割栗石	50-150mm	m3 11.2			
ハック材運転 (参考)	排出ガス対策型ハック材 山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

48号仕訳表

吸出防止材設置工 (参考)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 全面	(2) 吸出し防止シート (イ)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(イ) [厚10mm ココマット、連結連節フック用]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

50号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



5 1 号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450～600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

暗渠排水管撤去

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450~600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 3号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3 )	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

5 5号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

58号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



59号仕訳表

ｸﾝﾊﾞ 締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ｸﾝﾊﾞ 運転	質量60~80kg	日			72号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

工事用水中ポンプ<sup>°</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第2次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
排ガス対策(第2次)バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 12m以内					
貨物車による仮設材運賃		t 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

6 5号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					



67号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

70号仕訳表

バックホウ運転 (参考)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾟ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾟ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレソクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					