

水道メーター取替工事集計表

名 称	単位	単価	変更前				備 考
			数量	金 額			
Φ13mm水道メーター	箇所		398				第1号内訳書
Φ20mm水道メーター	箇所		2				第2号内訳書
Φ25mm水道メーター	箇所		6				第3号内訳書
Φ30mm水道メーター	箇所		1				第4号内訳書
Φ50mm水道メーター フランジ式	箇所		1				第5号内訳書
Φ75mm水道メーター フランジ式	箇所		1				第6号内訳書
φ13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧無)	箇所		1				第7号内訳書
φ13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧有)	箇所		1				第8号内訳書
工事価格							
消 費 税							
工 事 費							

第1号内訳書

φ 13mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.11				
普通作業員	人		0.03				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第2号内訳書

φ 20mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.13				
普通作業員	人		0.04				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第3号内訳書

φ 25mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.17				
普通作業員	人		0.05				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第4号内訳書

φ 30mm水道メーター取替

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.22				
普通作業員	人		0.07				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第5号内訳書

φ 50mm水道メーター取替(フランジ式)

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.44				
普通作業員	人		0.15				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第6号内訳書

φ 75mm水道メーター取替(フランジ式)

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
配 管 工	人		0.56				
普通作業員	人		0.17				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第7号内訳書

φ 13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧無)

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
材料費	式		1.00				
労務費	式		1.00				
土 工	式		1.00				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

第8号内訳書

φ 13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧有)

1箇所当り

名 称	単位	単価					備 考
			数量	金 額			
材料費	式		1.00				
労務費	式		1.00				
土 工	式		1.00				
諸 雑 費	式		1.00				
工事価格							
工事価格(改め)							

材料費

φ 13mm止水栓交換(Co等舗装復旧無)工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価					備 考
				数量	金 額			
止水栓	13mm ボール式 伸縮 蝶ハンドル	個		1.00				支給品
ガイドナット	φ 13	個		1.00				支給品
シモク	φ 13	個		1.00				支給品
パッキン	φ 13	個		1.00				支給品
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管HIVP	HIVP 呼び径13 定尺4m	本		0.30				
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管継手	HIソケット 13	個		2.00				
MCユニオン	φ 13	個		1.00				
計								

労務費

φ 13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧無) 工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価					備 考
				数量	金 額			
止水栓取外し		箇所		1.00				
硬質塩化ビニル管切断	φ 13	口		2.00				
硬質塩化ビニル管 据付工	φ 13	m		1.00				
硬質塩化ビニル管 TS継手工	φ 13 (2口当り)	組		2.00				
圧着止水工 (スクイズオフ)	φ 13	箇所		1.00				
硬質塩化ビニル管継手工		組		1.00				
止水栓のみ取付け (VP用)	口径13mm	箇所		1.00				
量水器取外し	口径13mm	箇所		1.00				
量水器取付け	口径13mm	箇所		1.00				
計								

材料費

φ 13mm止水栓交換(Co等舗装復旧有)工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価					備 考
				数量	金 額			
止水栓	13mm ボール式 伸縮 蝶ハンドル	個		1.00				支給品
ガイドナット	φ 13	個		1.00				支給品
シモク	φ 13	個		1.00				支給品
パッキン	φ 13	個		1.00				支給品
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管HIVP	HIVP 呼び径13 定尺4m	本		0.30				
水道用耐衝撃性硬質 ポリ塩ビ管継手	HIソケット 13	個		2.00				
MCユニオン	φ 13	個		1.00				
計								

労務費

φ 13mm止水栓交換 (Co等舗装復旧有) 工事費 明細表

1箇所当り

名 称	規格	単位	単価					備 考
				数量	金 額			
止水栓取外し		箇所		1.00				
硬質塩化ビニル管切断	φ 13	口		2.00				
硬質塩化ビニル管 据付工	φ 13	m		1.00				
硬質塩化ビニル管 TS継手工	φ 13 (2口当り)	組		2.00				
圧着止水工 (スクイズオフ)	φ 13	箇所		1.00				
硬質塩化ビニル管継手工		組		1.00				
止水栓のみ取付け (VP用)	口径13mm	箇所		1.00				
量水器取外し	口径13mm	箇所		1.00				
量水器取付け	口径13mm	箇所		1.00				
計								

平成24年度 丹波地区水道メーター取替工事

地区別数量表

	Φ13mm	Φ20mm	Φ25mm	Φ30mm	Φ50mm	Φ75mm	計
グリーンハイツ	3						3
みのりが丘	156			1			157
安井	47						47
蒲生	4	1					5
蒲生野	5		2				7
幸野	3		1				4
黒瀬	1						1
市森	1						1
実勢	5						5
上豊田	3						3
上野	47	1	2				50
新水戸	3						3
須知	2		1		1		4
曽根	78						78
知野辺	1						1
白土	38						38
富田	1					1	2
計	398	2	6	1	1	1	409