

工事名称 24-A75E

工事名称 平成24年度 瑞穂学校給食センター外構施設整備工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町 橋爪・大朴 地内

外構施設整備（主な内容）

〔1〕土工事

① 整地・法面工事 鋤取・盛土 N= 1 式

〔2〕舗装工事

① アスファルト舗装工 5-15 A= 2148 m<sup>2</sup>

③ コンクリート舗装工 t=150 A= 240 m<sup>2</sup>

④ 路面表示 ライン、文字表示 N= 1 式

〔3〕排水工事

① 排水土工事 N= 1 式

② 可変側溝 W=300 L= 94.5 m

③ 現場打側溝 W=300（蓋板有・無） L= 15.3 m

④ U型側溝 W=300（蓋板付） L= 13.7 m

⑤ 排水柵 N= 5 か所

〔4〕囲障工事

① 囲障土工事 N= 1 式

② 大型門扉 N= 2 か所

③ メッシュフェンス H=1000、1200 L= 41.7 m

④ ガードパイプ H=1100 L= 64.3 m

④ その他 コンクリート塀、重力擁壁等 N= 1 式

〔5〕防火水槽工事

① 防火水槽 耐震40m<sup>3</sup>、標識共 N= 1 か所

〔6〕撤去工事

① アスファルト舗装及びコンクリート構造物取壊 N= 1 式

工事内訳：平成24年度 瑞穂学校給食センター外構施設整備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費 建築外構整備工事費	1	式		別紙 種目別内訳
<b>直接工事費 計</b>				
共通費 共通仮設費（積上げ）	1	式		別紙 細目別内訳
共通仮設費（率）	1	式		別紙 共通費計算書
共通仮設費 計				
現場管理費（積上げ）	1	式		別紙 細目別内訳
現場管理費（率）	1	式		別紙 共通費計算書
現場管理費 計	1	式		
一般管理費	1	式		別紙 共通費計算書
一般管理費 計				
<b>共通費 計</b>				
<b>工事価格 計</b>				
消費税相当額	1	式		
<b>工事費 計</b>				

















外構工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込	3.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート側溝撤去	W300×H300	16	m			
コンクリート柵撤去	400角	1	か所			
スチール製グレーチング溝 蓋撤去	幅300	16	m			
スチール製グレーチング柵 蓋撤去	400角	1	か所			
開口塞ぎ	400角	1	か所			
道路撤去・復旧		11.3	m <sup>2</sup>			
発生材積込	アスファルト舗装	3.3	m <sup>3</sup>			
発生材積込	コンクリート二次製品	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込	鉄くず類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	アスファルト舗装	3.3	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	コンクリート二次製品	0.4	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4t積 バックホ0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分	アスファルト舗装 指定地処分	3.3	m <sup>3</sup>			
発生材処分	コンクリート二次製品 指定地処分	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材処分	鉄くず類	0.8	t			
計						





外構工事		防火施設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火施設土工		1	式			別紙 00-003
根切り	総掘り 法付オープンカット	135	m <sup>3</sup>			
根切り	小規模土工 -	0.8	m <sup>3</sup>			
床付け	つば, 布掘り	28.2	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	- 発生土	63.9	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積 パック材0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 39.0km以下	70.8	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分費用	指定地	70.8	m <sup>3</sup>			
計						
防火水槽工事		1	式			別紙 00-004
砂利地業	再生切込砕石	5.6	m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	4.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	4.6	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 - - -	8.9	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8.9	m <sup>2</sup>			
敷モルタル		0.5	m <sup>3</sup>			
防火水槽工	T40-II-A-0.0/1.0 水槽鉄蓋T-25	1	式			別紙 00-004/00-001
計						





