

* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

第1号様式

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

平 成 2 4 年 度

NO. 0~NO. 26 L=520. 0m

工事番号:24-A78S

路 線 名	塩谷長谷線(第1工区)	事 業 名	森林管理道開設
		林 道 区 分	自動車道
林 道 種 類	自動車道3級	巾 員	3. 0 m(車道幅員2. 0m)

施 行 主 体	京 丹 波 町
工 事 施 行 箇 所	京都府船井郡京丹波町 坂原 地内

第3号様式

工 事 費 総 括 表

費 目	金 額 円	摘 要	巾 員	3.0 m
事 業 費			延 長	520 m
工 事 費			施 行 期 間	日間
本 工 事 費		本 工 事 費 内 訳 表 の と お り	施 行 方 法	直—營 請 負
附 帯 工 事 費		附 帯 工 事 費 内 訳 表 の と お り	最 急 勾 配	11.50 %
測 量 お よ び 試 験 費		測 量 お よ び 試 験 費 内 訳 表 の と お り	最 緩 勾 配	2.50 %
			平 均 勾 配	7.000 %
機 械 器 具 費		第 号 明 細 表 の と お り	最 小 曲 線 半 径	13.0 m
営 繕 費		第 号 明 細 表 の と お り	実 施 額	
用 地 費		第 号 明 細 表 の と お り	請 負 率	
補 償 費		第 号 明 細 表 の と お り	区 分	金 額 円
工 事 雑 費		工 事 雑 費 内 訳 表 の と お り	請 負 額	
応 急 工 事 費		第 号 明 細 表 の と お り	測 量 及 び 試 験 費	
事 務 雑 費			工 事 雑 費	
指 導 監 督 費			事 務 雑 費	
			計	

路線名： 森林管理道塩谷長谷線

幅員： 3.0m

延長： L=520.0m(NO.0～NO.26)

本 工 事 概 要 書

工 種	数 量	単 位	備 考
切 土	6,266.3	m ³	
盛 土	1,226.5	m ³	
路 盤 工	119.3	m ³	RC-40,t=0.1m
法 面 保 護 工	2,035.4	m ²	種子吹付工
擁 壁 工	5.0	箇所	第1号呑口、吐口擁壁工、第1号～第3号擁壁工
防 護 施 設 工	1.0	式	ガードレール L=62.0m、道路反射鏡 1基
排 水 施 設 工	7.0	箇所	第1号～第7号溝渠施設
標 識 工	2.0	基	木製勾配標識
第 1 号 木 材 集 積 場	1.0	式	大型カゴ枠 A=29.0㎡、官渠工、丸太筋工 L=19.0m
仮 設 工	520.0	m	落石防止柵工 L=520.0m

積算条件		
工事番号		工事名
24-A78S		平成24年度 森林管理道開設事業 森林管理道塩谷長谷線(第1工区)開設工事
施工箇所	京都府船井郡京丹波町 坂原 地内	
積算条件	積算適用日	平成24年 11月 20日
	工種区分	道路工事
	単価適用地区	船井郡京丹波町 南丹市(旧園部町 旧八木町 旧日吉町)
	前払金支出割合	35%を超え40%以下
	保証の方法	金銭的保証
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	共通仮設費補正条件	なし
	現場管理費補正条件	なし
	設計書作成に係る注意事項	残土処分に係るブルドーザーの単価表に係る時間当たり土工量は、今までの実績等により2倍で補正しています。よって、100m ³ 当たりの運転時間が通常の約1/2となっております。

施 工 経 費 総 括 表

区 分		経 費	備 考
本 工 事 費	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		
合 計	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		

京丹波町役場 産業振興課

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切土	1.000	式			第1号 明細書
盛土	1.000	式			第2号 明細書
路盤工 RC-40 t=0.1m	1.000	式			第3号 明細書
法面保護工 種子散布工	1.000	式			第4号 明細書
擁壁工 第1号呑口、吐口擁壁工、第1号～第3号擁壁工	1.000	式			第5号 明細書
防護施設工 ガードレール、道路反射鏡	1.000	式			第6号 明細書
排水施設工 第1号～第7号溝渠施設	1.000	式			第7号 明細書
標識工 木製勾配標識	1.000	式			第8号 明細書
第1号木材集積場 大型カゴ枠、管渠工、丸太筋工	1.000	式			第9号 明細書
仮設工 落石防止柵工	1.000	式			第10号 明細書

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計	1.000	式			
準備費	1.000	式			
積上準備費	1.000	式			第46号 明細書
共通仮設費	1.000	式			
共通仮設費計	1.000	式			
純工事費計	1.000	式			
現場管理費	1.000	式			
現場管理費計	1.000	式			
工事原価計	1.000	式			
一般管理費	1.000	式			

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費	1.000	式			
一般管理費計	1.000	式			
工事価格計	1.000	式			
消費税等相当額	1.000	式			
本工事費計	1.000	式			

第 1 号明細書

構 造 切 土					
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
本線掘削	1.000	式			第11号 明細書
構造物掘削	1.000	式			第12号 明細書
残土処理	1.000	式			第13号 明細書
切土法面整形	1.000	式			第14号 明細書
計					

第 2 号明細書

構 造 盛 土					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
流用盛土	1.000	式			第15号 明細書
運搬盛土	1.000	式			第16号 明細書
盛土敷均し・締固め	1.000	式			第17号 明細書
盛土法面整形	1.000	式			第18号 明細書
計					

第 3 号明細書

構造 路盤工		RC-40 t=0.1m			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤工(ブルドーザ[m3]) ブルドーザ 普通15t級 標準(0.55) 10cm 転圧補正なし 排ガス対型 (第1次基準値)	119.300	m3			第1号 代価表
計					

第 4 号明細書

構 造 法面保護工		種子散布工			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
種子散布工(機械播種施工)切土部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)	850.000	m2			第2号 代価表
種子散布工(機械播種施工)盛土部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)	319.000	m2			第3号 代価表
種子散布工(機械播種施工)木材集積場部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)	866.400	m2			第4号 代価表
計					

第 5 号明細書

構造 擁壁工		第1号呑口、吐口擁壁工、第1号～第3号擁壁工			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
第1号呑口擁壁工 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m	1.000	式			第19号明細書
第1号吐口擁壁工 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m	1.000	式			第20号明細書
第1号擁壁工 鋼製L型 H=1.50 L=14.0m	1.000	式			第21号明細書
第2号擁壁工 GW-L-I(b・R) H=2.00 L=5.00m	1.000	式			第22号明細書
第3号擁壁工 GW-L-I(b・R) H=2.00～5.00 L=20.50m	1.000	式			第23号明細書
計					

第 6 号 明細書

構 造 防 護 施 設 工		ガートレール、道路反射鏡			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ガートレール設置工)Gr-C-4E 土中建込 土中建込/Gr-C-4E 塗装品 100m未満 土中建込/無 無 B・C種/加算無し	43.000	m			第5号 代価表
防護柵設置工(ガートレール設置工)Gr-C-2B コンクリート建込 コンクリート建込/Gr-C-2B 塗装品 コンクリート建込/無 その 他/無 無 B・C種/加算無し	19.000	m			第6号 代価表
道路反射鏡設置 φ 800 ステンレス丸型	1.000	基			第7号 代価表
計					

第 7 号明細書

構 造 排水施設工		第1号～第7号溝渠施設			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第1号溝渠施設 NO.0-5.00(ロングU)	1.000	式			第24号 明細書
第2号溝渠施設 NO.1+3.00(高密度ポリエチレン管)	1.000	式			第25号 明細書
第3号溝渠施設 NO.5(高密度ポリエチレン管)	1.000	式			第26号 明細書
第4号溝渠施設 NO.11(ロングU)	1.000	式			第27号 明細書
第5号溝渠施設 NO.13+13.00(高密度ポリエチレン管)	1.000	式			第28号 明細書
第6号溝渠施設 NO.16(ロングU)	1.000	式			第29号 明細書
第7号溝渠施設 MC.12(ロングU)	1.000	式			第30号 明細書
計					

第 8 号明細書

構造 標識工		木製勾配標識			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
木製標識設置(NO.1~NO.5) 勾配標識 0.45×0.45	1.000	式			第31号 明細書
計					

第 9 号明細書

構 造 第1号木材集積場		大型カゴ枠、管渠工、丸太筋工			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第1号土留工 大型カゴ枠	1.000	式			第32号 明細書
管渠工(第1号木材集積場) 高密度ポリエチレン管: φ 600、φ 200、φ 100	1.000	式			第33号 明細書
丸太筋工(第1号木材集積場) φ 120×1,000	1.000	式			第34号 明細書
計					

第 10 号明細書

構造 仮設工		落石防止柵工			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
落石防止柵設置	1.000	式			第35号 明細書
計					

第 11 号明細書

構造 本線掘削					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂掘削(本線掘削) 礫質土	1.000	式			第36号明細書
岩盤掘削(本線掘削) 軟岩 I B	1.000	式			第37号明細書
計					

第 12 号明細書

構 造 構造物掘削					
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
土砂掘削(構造物掘削) 礫質土	1.000	式			第38号 明細書
岩盤掘削(構造物掘削) 軟岩 I B	1.000	式			第39号 明細書
計					

第 13 号明細書

構 造 残土処理					
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
本線残土処理	1.000	式			第40号 明細書
構造物残土処理	1.000	式			第41号 明細書
計					

第 14 号 明細書

構 造 切土法面整形					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械による切土整形 礫質土ハック材 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型 (第1次基準値)	850.000	m2			第8号 代価表
計					

第 15 号 明細書

構 造 流用盛土					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
流用盛土(礫質土)	82.000	m3			切取に含む
流用盛土(軟岩 I B) バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土 砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基 面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	150.000	m3			第9号 代価表
計					

第 16 号明細書

構 造 運搬盛土					
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
運搬盛土(礫質土) L=20m	1.000	式			第42号 明細書
運搬盛土(軟岩 I B) L=20m	1.000	式			第43号 明細書
運搬盛土(礫質土) L=100m	1.000	式			第44号 明細書
運搬盛土(軟岩 I B) L=100m	1.000	式			第45号 明細書
計					

第 17 号 明細書

構 造 盛土敷均し・締固め					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷均し締固め(盛土) ブルドーザ 普通15t級 路 体 0.3m(路体・築堤) 普 通ブルドーザ 15t(路体)/標準回数 排ガス対型(第1次基準値)	1,227.000	m3			第10号 代価表
計					

第 18 号 明細書

構 造 盛土法面整形					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
盛土法面整形(土羽打) 礫質土ハックホシ山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型 (第1次基準値)	319.000	m2			第11号 代価表
機械による築立(土羽)整形: 木材集積場部 山地(B) 普通作業員 ハックホシ山0.80(平0.60)m3(排2次)	866.400	m2			第12号 代価表
計					

第 19 号 明細書

構 造 第1号呑口擁壁工		GW-1.5-I(b・R) H=2.00~3.00 L=6.00m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋養生工なし 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	16.100	m3			第14号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	34.000	m2			第15号 代価表
端型枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	3.400	m2			第16号 代価表
キヤットワーク 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第17号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 ハック材山0.80(平0.60)m3(排2次)	16.000	m3			第18号 代価表
計					

第 20 号 明細書

構 造 第1号吐口擁壁工		GW-1.5-I(b・R) H=2.00~3.00 L=6.00m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋養生工なし 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	16.100	m3			第14号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	34.000	m2			第15号 代価表
端型枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	3.400	m2			第16号 代価表
*硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50	2.000	m			
暗きょ排水材 透水マット 30-100F 30×100mm	3.000	m			
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第17号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	7.000	m3			第18号 代価表
計					

第 21 号明細書

構 造 第1号擁壁工		鋼製L型 H=1.50 L=14.0m			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製L型擁壁 H=1.5m	14.000	m			第19号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 ハックホ山0.80(平0.60)m3(排2次)	37.000	m3			第18号 代価表
計					

第 22 号 明細書

構 造 第2号擁壁工		GW-L-I(b・R) H=2.00 L=5.00m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋養生工なし 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	5.900	m3			第14号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	20.100	m2			第15号 代価表
端型枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	2.400	m2			第16号 代価表
*硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50	1.100	m			
暗きょ排水材 透水マット 30-100F 30×100mm	2.400	m			
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	22.000	m			第17号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	4.000	m3			第18号 代価表
計					

第 23 号 明細書

構 造 第3号擁壁工		GW-L-I(b・R) H=2.00～5.00 L=20.50m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋養生工なし 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	64.000	m3			第14号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	133.400	m2			第15号 代価表
端型枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	7.100	m2			第16号 代価表
*瀝青繊維質目地板 厚10mm	4.200	m2			
*硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50	15.600	m			
暗きょ排水材 透水マット 30-100F 30×100mm	21.500	m			
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	28.000	m			第17号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	34.000	m3			第18号 代価表
計					

第 24 号 明細書

構 造 第1号溝渠施設		NO.0-5.00 (ロングU)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第1号溝渠工 ロングU234(旧PU434)	1.000	式			第23号 代価表
管渠工(第1号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ300	1.000	式			第24号 代価表
集水柵工(第1号溝渠) 600型	1.000	式			第25号 代価表
埋戻工D(W1<1m)第1号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	3.300	m3			第26号 代価表
計					

第 25 号明細書

構造 第2号溝渠施設		NO.1+3.00 (高密度ポリエチレン管)			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ600)第2号溝渠 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	14.000	m			第27号 代価表
基礎碎石敷設(RC-40)第2号溝渠 山地(B) 普通作業員 ハックホ山0.45(平0.35)m3(排1次)	14.500	m3			第28号 代価表
計					

第 26 号 明細書

構 造 第3号溝渠施設		NO.5(高密度ポリエチレン管)			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠工(第3号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ600	1.000	式			第29号 代価表
集水柵工(第3号溝渠) 600型 A型	1.000	式			第30号 代価表
埋戻工D(W1<1m)第3号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 ハックウ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	3.000	m3			第31号 代価表
計					

第 27 号明細書

構 造 第4号溝渠施設		NO.11(ロングU)			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第4号溝渠工 ロングU234(旧PU434)	1.000	式			第32号 代価表
補強張工(第4号溝渠)	1.000	式			第33号 代価表
集水柵工(第4号溝渠) 600型	1.000	式			第34号 代価表
流末工(第4号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイプ)	1.000	組			第35号 代価表
埋戻工D(W1<1m)第4号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 ハックホ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	2.000	m3			第36号 代価表
計					

第 28 号 明細書

構 造 第5号溝渠施設		NO.13+13.00 (高密度ポリエチレン管)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠工(第5号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ600	1.000	式			第37号 代価表
集水柵工(第5号溝渠) 600型 A型	1.000	式			第38号 代価表
集水柵工(第5号溝渠) 600型 B型	1.000	式			第39号 代価表
埋戻工D(W1<1m)第5号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	3.000	m3			第40号 代価表
計					

第 29 号明細書

構 造 第6号溝渠施設		NO.16(ロングU)			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第6号溝渠工 ロングU234(旧PU434)	1.000	式			第41号 代価表
補強張工(第6号溝渠)	1.000	式			第42号 代価表
集水柵工(第6号溝渠) 600型	1.000	式			第43号 代価表
流末工(第6号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイプ)	1.000	組			第44号 代価表
埋戻工D(W1<1m)第6号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	2.000	m3			第45号 代価表
計					

第 30 号 明細書

構 造 第7号溝渠施設		MC.12(ロングU)			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第7号溝渠工 ロングU234(旧PU434)	1.000	式			第46号 代価表
補強張工(第7号溝渠)	1.000	式			第47号 代価表
集水柵工(第7号溝渠) 600型	1.000	式			第48号 代価表
流末工(第7号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイプ)	1.000	組			第49号 代価表
計					

第 31 号明細書

構造 木製標識設置(No.1~No.5)		勾配標識 0.45×0.45			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
標識設置(撤去)工[材別] 設置単柱式 1枚/10基 設置/支保が不要	2.000	基			第50号 代価表
林道標識A 表層WPC 0.45×0.45m〔支柱付(丸棒防腐材 φ60mm,L=2.6m)〕	2.000	基			
計					

第 32 号 明細書

構 造 第1号土留工		大型カゴ枠			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型かご枠設置工(塗装品) 1,000×1,000×2,000, 1,000×500×2,000	29.000	m2			第51号 代価表
大型かご枠(塗装品)端部材 1,000×1,000×2,000	10.000	枚			見積単価
吸出し防止材設置	38.000	m2			第52号 代価表
埋戻工D(W1<1m) はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平 0.35)m3(排1次)	7.000	m3			第22号 代価表
計					

第 33 号 明細書

構 造 管渠工(第1号木材集積場)		高密度ポリエチレン管: φ 600、φ 200、φ 100			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管渠工(第1号木材集積場) 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 600	1.000	式			第53号 代価表
コルゲートパイプ設置工(第1号木材集積場) φ 300半円	120.000	m			第54号 代価表
暗渠工(高密度ポリエチレン管:有孔管)第1号木材集積場 高密度ポリエチレン管 φ 200、φ 100	1.000	式			第55号 代価表
計					

第 34 号明細書

構 造 丸太筋工(第1号木材集積場)		φ 120×1,000			
名 称・規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
丸太筋工 φ 120×1,000	19.000	m			第56号 代価表
計					

第 35 号明細書

構造 落石防止柵設置					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
落石防止柵(板柵)設置・撤去 現地発生材使用	520.000	m			第57号 代価表
*型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 損料3ヶ月	289.000	枚			
計					

第 36 号 明細書

構 造 土砂掘削(本線掘削)		礫質土			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	2,210.000	m3			第58号 代価表
計					

第 37 号 明細書

構 造 岩盤掘削(本線掘削)		軟岩 I B			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレーカ掘削・床掘 軟岩(I)B 切 土 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式1300kg級 (排1次)	3,983.000	m3			第59号 代価表
火薬併用機械掘削 軟岩(I)B 軟岩(I)B/岩補正 無 排ガス対型(第1次基準値) 可搬式ス クリュー5.0m3/min(排1次)	73.000	m3			第60号 代価表
計					

第 38 号 明細書

構 造 土砂掘削(構造物掘削)		礫質土			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	561.000	m3			第58号 代価表
計					

第 39 号明細書

構 造 岩盤掘削(構造物掘削)		軟岩 I B			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレーカ掘削・床掘 軟岩(I)B 床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式 1300kg級(排1次)	207.000	m3			第61号 代価表
計					

第 40 号 明細書

構 造 本線残土処理					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	4,413.000	m3			第62号 代価表
ダンプトラック運搬(土砂) ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/普通	1,557.000	m3			第63号 代価表
ダンプトラック運搬(軟岩) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/普通	2,856.000	m3			第64号 代価表
ブルドーザ掘削・押土 ブルドーザ 普通15t級 0.1m 普通 ルーズな状態の土砂押土 ルー ズ/粘性土、礫質土 排ガス対型(第1次基準値)	4,413.000	m3			第65号 代価表
計					

第 41 号 明細書

構 造 構造物残土処理					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	99.000	m3			第62号 代価表
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	37.000	m3			第62号 代価表
ダンプトラック運搬(土砂) ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/普 通	99.000	m3			第63号 代価表
ダンプトラック運搬(軟岩) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/普 通	37.000	m3			第64号 代価表
計					

第 42 号 明細書

構 造 運搬盛土(礫質土)		L=20m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普 通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	110.000	m3			第62号 代価表
計					

第 43 号 明細書

構 造 運搬盛土(軟岩 I B))		L=20m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普 通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	201.000	m3			第62号 代価表
計					

第 44 号 明細書

構 造 運搬盛土(礫質土)		L=100m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m ³ 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	241.000	m ³			第62号 代価表
ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.1km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/普 通	241.000	m ³			第67号 代価表
計					

第 45 号 明細書

構 造 運搬盛土(軟岩 I B))		L=100m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普 通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無 し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)	443.000	m3			第62号 代価表
ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 0.1km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/普 通	443.000	m3			第68号 代価表
計					

第 46 号 明細書

構造 積上準備費					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
チェーンソー伐開 山地(B) 普通作業員	7,027.000	m2			第98号 代価表
枝条片付 1種 山地(B) 普通作業員	7,027.000	m2			第99号 代価表
計					

代価表 第 1 号

路盤工(ブルドーザ[m3]) ブルドーザ 普通15t級 標準(0.55) 10cm 転圧補正なし 排ガス対型(第1次基準値)					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*再生クラッシャーラン RC-40	106.000	m3			
普通作業員		人			
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			第13号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 2 号

種子散布工(機械播種施工)切土部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生工(機械播種施工) 植生工 種子散布	1.000	m2			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 3 号

種子散布工(機械播種施工)盛土部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)					
1 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
植生工(機械播種施工) 植生工 種子散布	1.000	m2			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 4 号

種子散布工(機械播種施工)木材集積場部 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし 割増補正無し(0.0)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生工(機械播種施工) 植生工 種子散布	1.000	m2			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 5 号

防護柵設置工(ガードレール設置工)Gr-C-4E 土中建込 土中建込/Gr-C-4E 塗装品 100m未満 土中建込/無 無 B・C種/加算無し					
1 m当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール 設置 (標準型) 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1.000	m			
計					
1.0m当り					

代価表 第 6 号

防護柵設置工(ガードレール設置工)Gr-C-2B コンクリート建込 コンクリート建込/Gr-C-2B 塗装品 コンクリート建込/無 その他/無 無 B・C種/ 加算無し 1 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ガードレール 設置(標準型) コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1.000	m			
計					
1.0m当り					

代価表 第 7 号

道路反射鏡設置 φ800 ステンレス丸型					
1 基当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有2基以下 無 有(標識板材料費の計上)/枚/基	1.000	基			第20号 代価表
道路反射鏡注意板 600×180×1.0mm無反射 防錆処理鋼板	1.000	組			
支柱(下地亜鉛めっき・静電粉体塗装)鋼管(STK400) Φ76.3*3.2*4000 Φ800・1(面用)	1.000	本			
基礎ブロック工 設置 500×500×700	1.000	個			第21号 代価表
埋戻工D(W1<1m) はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山10.45(平 0.35)m3(排1次)	0.700	m3			第22号 代価表
計					
1.0基当り					

代価表 第 8 号

機械による切土整形 礫質土 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 9 号

流用盛土(軟岩 I B) ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 10 号

敷均し締固め(盛土) ブルドーザ 普通15t級 路 体 0.3m(路体・築堤) 普 通 ブルドーザ15t(路体)/標準回 数 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			第13号 代価表
普通作業員		人			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 11 号

盛土法面整形(土羽打) 礫質土 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値)					
		100 m2当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 12 号

機械による築立(土羽)整形: 木材集積場部 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)		時間			第69号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 13 号

ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	18.000	L			
ブルドーザ ブルドーザ(排-1)普通 15t		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 14 号

無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋養生工なし小運搬なし無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
10 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm ² 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	10.400	m ³			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 15 号

型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 16 号

端型枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 17 号

キヤットウォーク 山地(B) 普通作業員					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 18 号

埋戻工C(1m ≤ W1 < 4m) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)		時間			第69号 代価表
振動ローラ ハンドガイド式0.8~1.1t		日			第70号 代価表
タンバ締固め	10.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 19 号

鋼製L型擁壁 H=1.5m					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
鋼製L型擁壁 H=1.5m LXウォール同等品以上	10.000	m			見積単価
計					
1.0m当り					

代価表 第 20 号

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有 2基以下 無 有(標識板材料費の計上)/枚/基 1 基当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
標識板設置 標識板設置 警戒・規制・指示・路線	1.000	基			
道路反射鏡 鏡体 ステンレス 丸Φ800*0.9	1.000	面			
計					
1.0基当り					

代価表 第 21 号

基礎ブロック工 設置 500×500×700					
		100 個当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
基礎ブロック(500×500×700) 基礎ブロック	100.000	個			見積単価
計					
1.0個当り					

代価表 第 22 号

埋戻工D(W1<1m) はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
		100 m3当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 23 号

第1号溝渠工 ロングU234(旧PU434)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト横断工据付工 据付 1500kg超2000kg以下 山地(B) 普通作業員	8.000	m			第72号 代価表
グレーチング蓋(T-25)設置工 据付け 各種 各種/40kg/枚以下 無 無 無	8.000	枚			第73号 代価表
基礎碎石工 10cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	5.600	m2			第74号 代価表
*モルタル 1:3	0.100	m3			
計					
1.0式当り					

代価表 第 24 号

管渠工(第1号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ300					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
30° エルボ 高密度ポリエチレン管 φ300	1.000	個			見積単価
高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ300 据付 200~400mm 据付/継手材料費計上しない 山地(B) 普通作業員	5.000	m			第75号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 25 号

集水桝工(第1号溝渠) 600型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分水桝据付 据 付 80kg越え400kg以下 基礎碎石計上しない 山地(B) 普通作 業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)	1.000	基			第76号 代価表
基礎碎石工 0.1cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	1.200	m2			第77号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 26 号

埋戻工D(W1<1m)第1号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 27 号

高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ 600)第2号溝渠 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 600mm	101.000	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 継手材料費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 28 号

基礎碎石敷設(RC-40)第2号溝渠 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*再生クラッシャーラン RC-40	12.000	m3			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 29 号

管渠工(第3号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ600					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ600) 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	5.000	m			第78号 代価表
基礎碎石敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホ山0.45(平0.35)m3(排1次)	6.600	m3			第79号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 30 号

集水枡工(第3号溝渠) 600型 A型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.500	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	15.500	m2			第81号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 31 号

埋戻工D(W1<1m)第3号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 32 号

第4号溝渠工 ロングU234(旧PU434)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フレキャスト横断工据付工 据付 1500kg超2000kg以下 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第72号 代価表
グレーチング蓋(T-25)設置工 据付け 各種 各種/40kg/枚以下 無 無 無	4.000	枚			第73号 代価表
基礎碎石工 10cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	0.400	m2			第74号 代価表
*モルタル 1:3	0.100	m3			
計					
1.0式当り					

代価表 第 33 号

補強張工(第4号溝渠)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.900	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	0.900	m2			第81号 代価表
*瀝青繊維質目地板 厚10mm	2.100	m2			
計					
1.0式当り					

代価表 第 34 号

集水柵工(第4号溝渠) 600型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分水柵据付 据 付 80kg越え400kg以下 基礎碎石計上しない 山地(B) 普通作 業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)	1.000	基			第76号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 35 号

流末工(第4号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイプ)					
		10 組当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 2.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.6mセット 1/2インチ	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.15mセット 12mm	80.000	本			
*割栗石(鉄線籠用) 150-200mm	5.420	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			

代価表 第 35 号

流末工(第4号溝渠) 木製フトンカゴ(Bタイフ)					
10 組当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.80(平0.60)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/破 砕 岩 岩補正 無 床掘作業外・床掘作業で妨 害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)	5.420	m3			第82号 代価表
計					
1.0組当り					

代価表 第 36 号

埋戻工D(W1<1m)第4号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 37 号

管渠工(第5号溝渠) 高密度ポリエチレン管 φ600					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ600) 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	12.000	m			第78号 代価表
基礎碎石敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホ山0.45(平0.35)m3(排1次)	23.100	m3			第79号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 38 号

集水枿工(第5号溝渠) 600型 A型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.500	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	15.500	m2			第81号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 39 号

集水枡工(第5号溝渠) 600型 B型						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員		1.600	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員		15.200	m2			第81号 代価表
計						
1.0式当り						

代価表 第 40 号

埋戻工D(W1<1m)第5号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンバ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 41 号

第6号溝渠工 ロングU234(旧PU434)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フレキャスト横断工据付工 据付 1500kg超2000kg以下 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第72号 代価表
グレーチング蓋(T-25)設置工 据付け 各種 各種/40kg/枚以下 無 無 無	4.000	枚			第73号 代価表
基礎碎石工 10cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	0.700	m2			第74号 代価表
*モルタル 1:3	0.100	m3			
計					
1.0式当り					

代価表 第 42 号

補強張工(第6号溝渠)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.900	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	0.900	m2			第81号 代価表
*瀝青繊維質目地板 厚10mm	2.100	m2			
計					
1.0式当り					

代価表 第 43 号

集水柵工(第6号溝渠) 600型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分水柵据付 据 付 80kg越え400kg以下 基礎碎石計上しない 山地(B) 普通作 業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)	1.000	基			第76号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 44 号

流末工(第6号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイフ)					
		10 組当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 2.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.6mセット 1/2インチ	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.15mセット 12mm	80.000	本			
*割栗石(鉄線籠用) 150-200mm	5.420	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			

代価表 第 44 号

流末工(第6号溝渠) 木製フトンカゴ(Bタイフ)					
10 組当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.80(平0.60)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/破 砕 岩 岩補正 無 床掘作業外・床掘作業で妨 害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)	5.420	m3			第82号 代価表
計					
1.0組当り					

代価表 第 45 号

埋戻工D(W1<1m)第6号溝渠 はねつけ機械の搬入が可能 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
タンパ締固め	100.000	m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 46 号

第7号溝渠工 ロングU234(旧PU434)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フレキシブル横断工据付工 据 付 1500kg超2000kg以下 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第72号 代価表
グレーチング蓋(T-25)設置工 据付け 各種 各種/40kg/枚以下 無 無 無	4.000	枚			第73号 代価表
基礎碎石工 10cm 山地(B)普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	2.300	m2			第74号 代価表
*モルタル 1:3	0.100	m3			
コルゲートパイプ設置工 φ 400半円	3.000	m			第83号 代価表
コンクリートアンカ・フラグ オールアンカー C1060 M10×L60mm	26.000	本			
計					
1.0式当り					

代価表 第 47 号

補強張工(第7号溝渠)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	2.200	m3			第80号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	1.100	m2			第81号 代価表
*瀝青繊維質目地板 厚10mm	2.500	m2			
基礎碎石工 10cm 山地(B)普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	7.400	m2			第74号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 48 号

集水桝工(第7号溝渠) 600型					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分水桝据付 据 付 80kg越え400kg以下 基礎碎石計上しない 山地(B) 普通作 業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)	1.000	基			第76号 代価表
基礎碎石工 0.1cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)	0.600	m2			第77号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 49 号

流末工(第7号溝渠) 木製フンカゴ(Bタイフ)					
10 組当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 2.0mΦ10cm太鼓	60.000	本			
*木製フンカゴ資材 1.0mΦ10cm太鼓	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.6mセット 1/2インチ	40.000	本			
*木製フンカゴ資材 ボルト 0.15mセット 12mm	80.000	本			
*割栗石(鉄線籠用) 150-200mm	5.420	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			

代価表 第 49 号

流末工(第7号溝渠) 木製フトンカゴ(Bタイフ)					
10 組当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.80(平0.60)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態 の土砂積込 ルーズ/破 砕 岩 岩補正 無 床掘作業外・床掘作業で妨 害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)	5.420	m3			第82号 代価表
計					
1.0組当り					

代価表 第 50 号

標識設置(撤去)工[材別] 設置 単柱式 1枚/10基 設置/支保が不要 10 基当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1.0基当り					

代価表 第 51 号

大型かご枠設置工(塗装品) 1,000×1,000×2,000, 1,000×500×2,000					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
普通作業員		人			
大型かご枠(塗装品) 1,000×1,000×2,000	1.000	m2			見積単価
*割栗石(鉄線籠用) 150-200mm	2.500	m3			
バックホウ バックホウ(排1次) 山積(0.45)平積(0.35)m3		時間			
					第84号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 52 号

吸出し防止材設置					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
吸出し防止シート ポリフェルト／タフネル EX-60 T3mmPP	100.000	m2			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 53 号

管渠工(第1号木材集積場) 高密度ポリエチレン管(シングル) φ600					
1 式当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ600) 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	59.000	m			第78号 代価表
20° エルボ	1.000	個			見積単価
25° エルボ	1.000	個			見積単価
45° エルボ	1.000	個			見積単価
60° エルボ	1.000	個			見積単価
計					
1.0式当り					

代価表 第 54 号

コルゲートパイプ設置工(第1号木材集積場) φ 300半円					
		10 m当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ半円据付 据付フランジ型 円形 250~600mm 山地(B) 普通作業員	10.000	m			第85号 代価表
松丸太 末口90mm L=1.5m	8.000	本			
植生土のう設置 山地(B) 普通作業員	40.000	袋			第86号 代価表
*なまし鉄線 #10 径3.2mm	0.600	Kg			
計					
1.0m当り					

代価表 第 55 号

暗渠工(高密度ポリエチレン管:有孔管)第1号木材集積場 高密度ポリエチレン管 φ200、φ100					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管据付(シングル:φ200)有孔管 据付200~400mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	120.000	m			第87号 代価表
フィルター材敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)	22.800	m3			第88号 代価表
吸出し防止材設置	230.000	m2			第52号 代価表
高密度ポリエチレン管据付(シングル:φ100)有孔管 据付50~150mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員	195.000	m			第89号 代価表
フィルター材敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)	15.600	m3			第88号 代価表
吸出し防止材設置	240.000	m2			第52号 代価表
計					
1.0式当り					

代価表 第 56 号

丸太筋工 φ 120×1,000					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
*木製筋工用丸棒 L=1.0m Φ 12cm2箇所穴付防腐処理	10.000	本			
*アンカーボルト L=0.4m Φ 16mm	20.000	本			
計					
1.0m当り					

代価表 第 57 号

落石防止柵(板柵)設置・撤去 現地発生材使用					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
編柵用杭木(伐採木利用) 自然木 L=1.2m φ=6cm以上	3.000	本			
横丸太(伐採木利用) 自然木	7.000	本			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 58 号

バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 59 号

大型ブレーカ掘削・床掘 軟岩(I)B切 土軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式1300kg級(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレーカ(排1次) 1300kg級		時間			第90号 代価表
*チセル 大型ブレーカ (1300kg級)	0.010	本			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 60 号

火薬併用機械掘削 軟岩(I)B 軟岩(I)B/岩補正 無 排ガス対型(第1次基準値) 可搬式スクュー5.0m3/ min(排1次)					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
さく岩工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイナマイト 2号榎	0.180	Kg			
*電気雷管 6号瞬発1段 脚線3.0m(小口)	0.760	個			
さく岩機 レッグハンマ 30kg		日			
空気圧縮機 可搬式スクュー5.0m3/min(排1次) T=4.5h		日			

第91号 代価表

代価表 第 60 号

火薬併用機械掘削 軟岩(I)B 軟岩(I)B/岩補正 無 排ガス対型(第1次基準値) 可搬式スクレーパー5.0m3/ min(排1次)					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)		時間			第92号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 61 号

大型ブレーカ掘削・床掘 軟岩(I)B 床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式1300kg級(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブレーカ(排1次) 1300kg級		時間			第90号 代価表
*チセル 大型ブレーカ (1300kg級)	0.010	本			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 62 号

バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 180°(掘削積込標準) 普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ /粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しないバックホウ 山 0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 63 号

ダンプトラック運搬(土砂) ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホ山0.45(平0.35)m3 4t/普通 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第93号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 64 号

ダンプトラック運搬(軟岩) ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 0.2km 4t/バックホ山0.45(平0.35)m3 4t/ 普通 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第93号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 65 号

ブルドーザ掘削・押土 ブルドーザ 普通15t級 0.1m 普通 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土、礫質土 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			第13号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 66 号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	11.000	L			
バックホウ BH(排-1)山0.45(平0.35)m3		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 67 号

ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.1km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/ 普通 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第93号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 68 号

ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 軟 岩 上記以外の運搬 0.1km 4t/バックホ山0.45(平0.35)m3 4t/普通 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第93号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 69 号

バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	18.000	L			
バックホウ BH(排-2)山0.80(平0.60)m3		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 70 号

振動ローラハンドガイド式0.8~1.1t					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*軽油 1, 2号	5.200	L			
*振動ローラ【ハンドガイド式】 0.8~1.1t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 71 号

タンバ締固め					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
タンバ° 60~80kg		日			第94号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 72 号

フレキスト横断工据付工 据付 1500kg超2000kg以下 山地(B) 普通作業員					
10 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鉄筋コンクリートU字溝(ロングU) PU234 300*400*4000 1890kg	2.500	個			
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 73 号

グレーチング蓋(T-25)設置工 据付け 各種 各種/40kg/枚以下 無 無 無					
		100 枚当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート・鋼製 40Kg/枚以下	100.000	枚			
*ロングU用グレーチング(ゴム付) T-25 438×110×995 39.1kg	100.000	枚			
計					
1.0枚当り					

代価表 第 74 号

基礎砕石工 10cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)					
		100 m2当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生クラッシャーラン RC-40	12.000	m3			
ハックホウ 山0.80m3基礎砕石(排2次)		日			第95号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 75 号

高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ 300 据付 200~400mm 据付/継手材料費計上しない 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 300mm	101.000	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1.0m当り					

代価表 第 76 号

分水桝据付 据 付 80kg越え400kg以下 基礎碎石計上しない 山地(B) 普通作業員 バックホウ山 0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)					
		10 基当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分水桝 600型	10.000	個			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)		時間			第96号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0基当り					

代価表 第 77 号

基礎砕石工 0.1cm 山地(B)普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次)					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生クラッシャーラン RC-40	0.120	m3			
バックホウ 山0.80m3基礎砕石(排2次)		日			第95号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 78 号

高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ 600) 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 600mm	101.000	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 継手材料費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 79 号

基礎碎石敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*再生クラッシャーラン RC-40	12.000	m3			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 80 号

小型構造物人力打設 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員 10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm ² 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	10.600	m ³			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 81 号

型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 82 号

バックホウ掘削(床掘)・積込 バックホウ 山0.80(平0.60)m3 180°(掘削積込標準)普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ /破 砕 岩 岩補正 無 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しないバック ホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次) 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)		時間			第69号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 83 号

コルゲートパイプ設置工 φ400半円 1 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ据付・撤去 据付フランジ型 円形 250～600mm 山地(B) 普通作業員	1.000	m			第97号 代価表
計					
1.0m当り					

代価表 第 84 号

バックホウ バックホウ(排1次) 山積(0.45)平積(0.35)m3					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ BH(排-1)山0.45(平0.35)m3		時間			
*軽油 1, 2号	11.000	L			
特殊運転手		人			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 85 号

コルゲートパイプ半円据付 据付フランジ型円形 250～600mm 山地(B) 普通作業員					
10 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ(フランジ型、めっき仕上げ)半円 パイプ円形1形 300*1.6mm	10.000	m			
普通作業員		人			
計					
1.0m当り					

代価表 第 86 号

植生土のう設置 山地(B) 普通作業員					
100 袋当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
*植生土のう 40*60cm	100.000	袋			
計					
1.0袋当り					

代価表 第 87 号

高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ200)有孔管 据付 200~400mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 200mm	101.000	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 継手材料費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 88 号

フィルター材敷設(RC-40) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*再生クラッシャーラン RC-40	12.000	m3			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第66号 代価表
諸雑費	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 89 号

高密度ポリエチレン管据付(シングル: φ100)有孔管 据付 50~150mm 据付/継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 100mm	101.000	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 継手材料費	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 90 号

大型ブレーカ(排1次) 1300kg級					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	18.000	L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		時間			
さく岩機 大型ブレーカ油圧 1300kg		日			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 91 号

空気圧縮機 可搬式スクュー5.0m3/min(排1次) T=4.5h					
		1 日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
*軽油 1, 2号	33.000	L			
*空気圧縮機(排-1)【可搬式・エンジン掛】 5.0m3/min		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 92 号

バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	18.000	L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 93 号

ダンプトラック 普通 4t積					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号	6.800	L			
ダンプトラック ダンプトラック 4t積級		時間			
タイヤ損料(ダンプ) 4t 普通 タイヤ損料		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 94 号

タンパ 60~80kg					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー	4.500	L			
*タンパ(ランマ) 質量60~80kg		目			
計					
1.0日当り					

代価表 第 95 号

バックホウ 山0.80m3基礎砕石(排2次)					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	41.000	L			
バックホウ BH(排-2)山0.80(平0.60)m3		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 96 号

バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号	11.000	L			
バックホウ BH(排-1)山0.45(平0.35)m3 2.9t		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 97 号

コルゲートパイプ据付・撤去 据付フランジ型円形 250～600mm 山地(B) 普通作業員 10 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ(フランジ型、めっき仕上げ)半円 パイプ円形1形 400*1.6mm半円	10.000	m			
普通作業員		人			
計					
1.0m当り					

代価表 第 98 号

チェーンソー伐開 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
切断機 チェーンソー 60cc 500mm		日			
*混合油 1.042361111	0.090	L			
*チェーンオイル 植物性脂	0.010	L			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 99 号

枝条片付 1種 山地(B) 普通作業員 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
計					
1.0m2当り					