

# 数量集計

## 【本体工】

工種	名称	規格	格	算	式	数量	単位	摘要
(土工)								
	掘削	土砂		$(4.469 \times 2.674 + 3.275 \times 1.480) / 2 \times 1.960$		16.461	m3	
	埋戻	購入土		$16.461 - 3.440 - 0.140 - 0.272 - 0.095 - 2.720 \times 0.100 - 0.450 \times 0.314 \times 0.837 - 0.450 \times 0.314 \times 0.792$		12.012	m3	
	基面整正			$2.775 \times 0.980$		2.720	m2	
	残土処分					16.461	m3	
(床版基礎工)								
	基礎碎石	RC-40 (t=10cm)		$2.775 \times 0.980$		2.720	m2	
	捨コンクリート	18N-8-25		$2.775 \times 0.980 \times 0.035$		0.095	m3	
	コンクリート	18N-8-40		$(2.650 \times 0.860 - 0.342 \times 2 - 0.196) \times 0.100$		0.140	m3	
		24N-8-25		$2.775 \times 0.980 \times 0.100$		0.272	m3	
	型枠	捨てコン		$(2.775 + 0.980) \times 0.035 \times 2$		0.263	m2	
		無筋		$(2.650 \times 0.860) \times 0.100 \times 2$		0.702	m2	
		鉄筋		$(2.775 \times 0.980) \times 0.100 \times 2$		0.751	m2	







## ダムマーク 数量集計

### 【本体工】

工種	名称	規格	算式	式	数量	単位	摘要
(土工)							
	盛土	土砂	$336.946 - 13.8 - 0.340 \times 0.340 \times \pi \times 0.300 \times 3$ $- 0.643 - 1.366 - 0.455 - 9.108 \times 0.100 - 0.450 \times 0.340$ $\times 0.846 - 0.450 \times 0.340 \times 3.000$		318.856	m3	
	基面整正		$3.960 \times 2.300$		9.108	m2	
	搬入土	土砂	$318.856 - 244.144$		74.712	m3	
(床版基礎工)							
	基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	$3.960 \times 2.300$		9.108	m2	
	捨コンクリート	18N-8-25	$3.960 \times 2.300 \times 0.050$		0.455	m3	
	コンクリート	18N-8-40	$(3.760 \times 2.000 - 0.363 \times 3) \times 0.100$		0.643	m3	
		24N-8-25	$3.960 \times 2.300 \times 0.150$		1.366	m3	
	型枠	捨てコン	$(3.960 + 2.300) \times 0.050 \times 2$		0.626	m2	
		無筋	$(3.760 + 2.000) \times 0.100 \times 2$		1.152	m2	
		鉄筋	$(3.960 + 2.300) \times 0.150 \times 2$		1.878	m2	
	鉄筋	D13	配筋図鉄筋表より		90.741	kg	





