

工 事 設 計 書

工事番号

24-A79W

平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業

浄化槽設置工事

施工箇所 京都府船井郡京丹波町

蒲生ほか

地内

設計額

請負対象額

工期

請負額

精算額

今回支払額

摘要

工 種 ・ 数 量

浄化槽設置工

7人槽(コンパクト型)

1基

既設浄化槽解体撤去工

35人槽

1基

一式

設計概要

工 事 設 計 書
(上段：変更後)
(下段：変更前)

項目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直 接 工 事 費				
	二 次 製 品 費				
	支 給 品 費				
		運 搬 費 (率)			
		運 搬 費 (積)			
		準 備 費			
		技 術 管 理 費			
		營 繕 損 料			
		労 務 者 輸 送 費			
		安 全 費 (率)			
		安 全 費 (積)			
	共 通 仮 設 費				
	純 工 事 費				
		現 場 管 理 費			
	工 事 原 価				
		一 般 管 理 費			
		通 水 試 験 費 (積)			
	工 事 価 格				
	工 事 価 格 (改 め)				
	消 費 税				
	工 事 費				

事業名 平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名 浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
7人槽 コンパクト型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工					
機械土工 (小規模土工)	1.000	式			1 式当たり B単 1号
山0.13(平0.10)m3, 上記以外 埋戻	16.000	m3			歩A・単A S単 3号
整形工(基面修正)	12.000	m3			歩A・単A T単 1号
機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.700	m ²			歩A・単A S単 13号
ゲンブトラック運搬(小規模土工)	16.000	m3			歩A・単A S単 9号
山0.13(平0.10)m3, 28.5km以下, 土砂 廃棄物処理費(残土)	16.000	m3			歩A・単A
			計		
基礎基礎工					
基礎材(基礎砕石工)	1.000	式			1 式当たり B単 2号
0.10m, 再生グラツァツ, RC-40 40~0mm	2.000	m ²			歩A・単A S単 30号
コンクリート人力打設	0.100	m3			歩A・単A S単 31号
18-8-25, W/C=65%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 32号
コンクリート人力打設	0.300	m3			歩A・単A S単 33号
18-8-40, W/C=65%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 35号
コンクリート人力打設	0.300	m ²			歩A・単A S単 36号
24-8-25, W/C=60%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	1.400	m ²			歩A・単A S単 39号
型枠工	0.028	ton			歩A・単A S単 37号
均し基礎コンクリート	0.200	m3			歩A・単A S単 38号
型枠工	0.300	m3			
鉄筋・無筋構造物					
【鉄筋工】					
SD345, D13, 一般作業, 10t未満					
養生					
一般養生, 無筋構造物					
養生					
一般養生, 鉄筋構造物					
			計		
浄化槽設置工					
7人槽(コンパクト型)	1.000	式			1 式当たり B単 3号
労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合計					
・・単独					
電気配線工	1.000	式			1 式当たり B単 4号
防水コンセント設置	1.000	式			歩A・単A T単 2号
VVF 2mm c配線 1.0m程度含む		箇所			
			計		
管渠土工					
埋戻	1.000	式			1 式当たり B単 5号
	0.200	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工					
管布設工(ゴム輪受け口)	1.000	式			1 式当たり B単 6号
φ100	9.900	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管	2.500	本			歩A・単A
φ100	1.000	個			歩A・単A
取付管用ゴム輪受け口 60°曲管	1.000	個			歩A・単A
円形 φ100	2.000	個			歩A・単A
取付管用ゴム輪受け口 45°曲管	1.000	個			歩A・単A
円形 φ100	1.000	個			歩A・単A
取付管用ゴム輪受け口 30°曲管	1.000	個			歩A・単A
円形 φ100	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号
集桶設置工	0.100	本			歩A・単A
φ200 90°方向 塩ビ蓋					
硬質ポリ塩化ビニール管					
薄肉管VU 径200 長4.0m					
			計		
撤去工					
	1.000	式			1 式当たり B単 7号

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業				
工事名	浄化槽設置工事				
工事別工事名	浄化槽工事				
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
土間コンクリート取壊し 無筋, 10m ³ 未満	0.030	m ³			歩A・単A S単 29号
土間コンクリート復旧工 18-8-40, W/C=65%, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物	0.030	m ³			歩A・単A S単 34号
			計		
合計					
・ふれあい広場 35人槽	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 8号
埋戻 山0.45(平0.35)m ³ , 土砂	319.000	m ³			歩A・単A S単 1号
締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton	319.000	m ³			歩A・単A S単 12号
整形工(基面修正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	9.000	m ²			歩A・単A S単 13号
購入土	74.000	m ³			歩A・単A
			計		
基礎基礎工	1.000	式			1式当たり B単 9号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生グラツァツ, RC-40 40~0mm	9.000	m ²			歩A・単A S単 30号
コンクリート人力打設 18-8-25, W/C=65%, 生コンクリート (高炉B), 鉄筋構造物	0.500	m ³			歩A・単A S単 31号
コンクリート人力打設 18-8-40, W/C=65%, 生コンクリート (高炉B), 鉄筋構造物	0.600	m ³			歩A・単A S単 32号
コンクリート人力打設 24-8-25, W/C=60%, 生コンクリート (高炉B), 鉄筋構造物	1.400	m ³			歩A・単A S単 33号
型枠工 均し基礎コンクリート	0.600	m ²			歩A・単A S単 35号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			歩A・単A S単 36号
【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満	0.091	ton			歩A・単A S単 39号
【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満	0.016	ton			歩A・単A S単 40号
マンホールカラー φ600 H300	3.000	個			歩A・単A
養生 一般養生, 無筋構造物	1.100	m ³			歩A・単A S単 37号
養生 一般養生, 鉄筋構造物	1.400	m ³			歩A・単A S単 38号
			計		
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 10号
35人槽 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
			計		
合計					
・単独	1.000	式			
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 11号
防水コンセント設置 VVF 2mm c配線 1.0m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 4号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 12号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ , 上記以外	0.600	m ³			歩A・単A S単 3号
埋戻	0.800	m ³			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	0.300	m ³			歩A・単A T単 5号
整形工(基面修正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	0.800	m ²			歩A・単A S単 13号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ , 6.5km以下, 土砂	0.200	m ³			歩A・単A S単 10号
残土整地工(ブレード) 残土整地, 土砂	0.200	m ³			歩A・単A S単 14号
廃棄物処理費(残土)	0.200	m ³			歩A・単A

事業名		平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業			
工事名		浄化槽設置工事			
工事別工事名: 浄化槽工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 13号
管布設工(ゴム輪受け口) φ125	5.500	m			歩A・単A T単 7号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ125	1.400	本			歩A・単A
取付管用ゴム輪受口30°曲管	1.000	個			歩A・単A
集積設置工 φ200 90°方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VI 径200 長4.0m	0.170	本			歩A・単A
			計		
既設浄化槽撤去工	1.000	式			1式当たり B単 14号
機械土工(バックホブ削削) 山0.45(平均0.35)m ³ 土砂	244.000	m ³			歩A・単A S単 2号
設置撤去処理 鉄筋コンクリート	1.000	m ³			歩A・単A T単 8号
設置撤去処理 無筋コンクリート	1.000	m ³			歩A・単A T単 10号
設置撤去処理 混合廃棄物(廃プラ等)	2.000	m ³			歩A・単A T単 11号
設置撤去処理 ガラス	5.000	m ³			歩A・単A T単 12号
スクラップ控除 鉄くず(ペー H3)	0.100	ton			歩A・単A S単 24号
スクラップ控除 ステンレスくず(新断18Cr:8Ni)	0.100	ton			歩A・単A S単 25号
現場発生品運搬 トラック けん装置付 積載質量4t積 2.9t吊	2.000	回			歩A・単A T単 13号
			計		
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・単独	1.000	式			
水替え工	1.000	式			1式当たり B単 15号
水替え工	1.000	式			歩A・単A T単 9号
			計		
合 計					

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	土工		式		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	16,000	m3			S単 3号
	埋戻	12,000	m3			T単 1号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2,700	m ²			S単 13号
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下,土砂	16,000	m3			S単 9号
	廃棄物処理費(残土)	16,000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-2号 ***					
	基礎基礎工		式		1,000	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生ワックツ,RC-40 40~0mm	2,000	m ²			S単 30号
	コンクリート人力打設 18-8-25,W/C=65%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.100	m3			S単 31号
	コンクリート人力打設 18-8-40,W/C=65%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.100	m3			S単 32号
	コンクリート人力打設 24-8-25,W/C=60%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.300	m3			S単 33号
	型枠工 均し基礎コンクリート	0.300	m ²			S単 35号
	型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.400	m ²			S単 36号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.028	ton			S単 39号
	養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m3			S単 37号
	養生 一般養生,鉄筋構造物	0.300	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-3号 ***					
	浄化槽設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	7人槽(コンパクト型) 労務費込み	1,000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-4号 ***					
	電気配線工		式		1,000	歩A 当たり算出
	防水コンセント設置 VVF 2mm c配線10m程度含む	1,000	箇所			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-5号 ***					
	管渠土工		式		1,000	歩A 当たり算出
	埋戻	0.200	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-6号 ***					

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名: 浄化槽工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	管渠布設工			式	1.000	歩A 当たり算出
	管布設工(ゴム輪受け口) φ100	9.900	m			T単 3号
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 φ100	2.500	本			
	取付管用ゴム輪受け口 60° 曲管 円形 φ100	1.000	個			
	取付管用ゴム輪受け口 45° 曲管 円形 φ100	2.000	個			
	取付管用ゴム輪受け口 30° 曲管 円形 φ100	1.000	個			
	集積設置工 φ200 90°方向 塩ピ蓋	1.000	箇所			T単 6号
	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-7号 ***					
	撤去工			式	1.000	歩A 当たり算出
	土間コンクリート取壊し 無筋, 10m3未満	0.030	m3			S単 29号
	土間コンクリート復旧工 18-8-40, W/C=65%, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	0.030	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-8号 ***					
	土工			式	1.000	歩A 当たり算出
	埋戻 山0.45(平0.35)m3, 土砂	319.000	m3			S単 1号
	締固工(振動=7締固め) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton	319.000	m3			S単 12号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	9.000	m ²			S単 13号
	購入土	74.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-9号 ***					
	基礎基礎工			式	1.000	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クワック77, RC-40 40~0mm	9.000	m ²			S単 30号
	コンクリート人力打設 18-8-25, W/C=65%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	0.500	m3			S単 31号
	コンクリート人力打設 18-8-40, W/C=65%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	0.600	m3			S単 32号
	コンクリート人力打設 24-8-25, W/C=60%, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	1.400	m3			S単 33号
	型枠工 均し基礎コンクリート	0.600	m ²			S単 35号
	型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満	0.091	ton			S単 39号
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満	0.016	ton			S単 40号
	マンホールカラー φ600 H300	3.000	個			
	養生 一般養生, 無筋構造物	1.100	m3			S単 37号
	養生 一般養生, 鉄筋構造物	1.400	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-10号 ***					
	浄化槽設置工		式		1.000	歩A 当たり算出
	35人槽 労務費込み	1.000	基			
	合計					
	単価					
	*** B単-11号 ***					
	電気配線工		式		1.000	歩A 当たり算出
	防水コンセント設置 VVF 2mm c配線10m程度含む	1.000	箇所			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単-12号 ***					
	管渠土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	0.600	m3			S単 3号
	埋戻	0.800	m3			T単 1号
	埋戻 流用土	0.300	m3			T単 5号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	0.800	m ²			S単 13号
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.5km以下,土砂	0.200	m3			S単 10号
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地,土砂	0.200	m3			S単 14号
	廃棄物処理費(残土)	0.200	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単-13号 ***					
	管渠布設工		式		1.000	歩A 当たり算出
	管布設工(ゴム輪受け口) φ125	5.500	m			T単 7号
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ125	1.400	本			
	取付管用ゴム輪受口30°曲管	1.000	個			
	策根設置工 φ200 90°方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			T単 6号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.170	本			
	合計					
	単価					
	*** B単-14号 ***					
	既設浄化槽撤去工		式		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3,土砂	244.000	m3			S単 2号
	鉄骨コンクリート 鉄筋コンクリート	1.000	m3			T単 8号
	鉄骨コンクリート 無筋コンクリート	1.000	m3			T単 10号
	鉄骨コンクリート 混合廃棄物(廃ガラス等)	2.000	m3			T単 11号
	鉄骨コンクリート ガラス	5.000	m3			T単 12号
	スクラップ除却 鉄くず(ヘビー H3)	0.100	ton			S単 24号
	スクラップ除却 ステンレスくず(新断18Cr:8Ni)	0.100	ton			S単 25号

事業名		平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業				
工事名		浄化槽設置工事				
工事別工事名		浄化槽工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	埋戻		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	山0.45(平0.35)m3,土砂					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)作業区分	ｽｰｽﾞな状態の積込				
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)作業条件	-				
	4)土質区分	土砂				
	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	山0.45(平0.35)	1.380	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｯｸﾞ給油	58,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			
	合 計					算出数量 160,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	山0.45(平0.35)m3,土砂					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)作業区分	床掘(作業土工)				
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)作業条件	障害あり				
	4)土質区分	土砂				
	5)障害区分	土留なし				
	6)土留方式	-				
	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	山0.45(平0.35)	1.380	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｯｸﾞ給油	57,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			
	合 計					算出数量 100,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	山0.13(平0.10)m3,上記以外					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3				
	2)作業の種類	地山の掘削積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｯｸﾞ給油	22,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			
	合 計					算出数量 16,000 [各単位]
	単 価					
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	山0.13(平0.10)m3,上記以外					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3				
	2)作業の種類	ｽｰｽﾞな状態の積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.390	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｯｸﾞ給油	22,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 23.000 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単-5号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 5.5km以下, コンクリート敷(有筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	コンクリート敷(有筋)				
	2)運搬距離	5.5km以下				
	3)積込機械区分	BH山0.45(平0.35)				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積級	4.080	供用日			
	ガソリン消費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	4.080	供用日			
	軽油	250.000	L			
	パトロール給油					
	運転手(一般)	3.290	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-6号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 5.5km以下, コンクリート敷(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	コンクリート敷(無筋)				
	2)運搬距離	5.5km以下				
	3)積込機械区分	BH山0.45(平0.35)				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積級	3.870	供用日			
	ガソリン消費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	3.870	供用日			
	軽油	237.000	L			
	パトロール給油					
	運転手(一般)	3.120	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-7号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) 人力, 60.0km以下, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	60.0km以下				
	3)積込機械区分	人力				
	4)DID区間	有り				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積級	52.650	供用日			
	ガソリン消費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	52.650	供用日			
	軽油	1,125.000	L			
	パトロール給油					
	運転手(一般)	45.000	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) 人力,17.5km以下,土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	17.5km以下				
	3)積込機械区分	人力				
	4)DID区間	有り				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積級	35.100	供用日			
	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	35.100	供用日			
	軽油					
	パトロール給油	750.000	L			
	運転手(一般)	30.000	人			
	合計					算出数量 100,000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,28.5km以下,土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	28.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積級	3.510	供用日			
	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	3.510	供用日			
	軽油					
	パトロール給油	75.000	L			
	運転手(一般)	3.000	人			
	合計					算出数量 10,000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,6.5km以下,土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	6.5km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積級	1.520	供用日			
	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.520	供用日			
	軽油					
	パトロール給油	33.000	L			
	運転手(一般)	1.300	人			
	合計					算出数量 10,000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動圧入機(I),粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 施工区分 4) 締固め区分 特殊作業員	まき出し 振動コンパクタ(1)				
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-12号 ***					
	締固工(振動ロー締固め)		m ³		1.000 円	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton				
	振動ロー[ワトカ]付式 質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油 バッテリー給油 特殊作業員	4.400	L			
		1.000	人			
	合計					算出数量 70.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-13号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000 円	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 整形区分 2) 施工区分 普通作業員	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
		0.200	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-14号 ***					
	残土整地工(ブルドーザ)		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 土質区分 ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t	残土整地 土砂				
		0.780	時間			
	軽油 バッテリー給油 運転手 (特殊)	14.000	L			
		0.160	人			
	合計					算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-15号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 積載質量4t積 2.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	積載質量4t積 2.9t吊				
		1.000	時間			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単-16号 ***					歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ゾブ型]		日		1.000 各単位	
	トラックレン[油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	4.9t吊				
	トラックレン[油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単-17号 ***					歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	口径150mm 全揚程 10m				
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単-18号 ***					歩A 当たり算出
	電工		人		1.000 人	
	電工			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 電工	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単-19号 ***					歩A 当たり算出
	配管工		人		1.000 人	
	配管工			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 配管工	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単-20号 ***					歩A 当たり算出
	普通作業員		人		1.000 人	
	普通作業員			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 21号 ***						
	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1,000	人			
	合計					算出数量 1,000 人
	単価					
*** S単- 22号 ***						
	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1,000	人			
	合計					算出数量 1,000 人
	単価					
*** S単- 23号 ***						
	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手(特殊)	1,000	人			
	合計					算出数量 1,000 人
	単価					
*** S単- 24号 ***						
	スクラップ控除		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ控除 鉄くず (A ⁺ - H3)			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄くず (A ⁺ - H3)				
	スクラップ控除 鉄くず (A ⁺ - H3)	1,000	ton			
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					
*** S単- 25号 ***						
	スクラップ控除		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ控除 ステンレスくず (新断18Cr:8Ni)			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	ステンレスくず (新断18Cr:8Ni)				
	スクラップ控除 ステンレスくず (新断18Cr:8Ni)	1,000	ton			
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-26号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-27号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材				
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-28号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材				
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-29号 ***					
	土間コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)低騒音・低振動対策	機械施工 無筋 10m3未満 — 無し しない				
	構造物取壊し(無筋構造物) 機械施工	1.100	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-30号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワックソ,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m) 2)材料区分 3)規格区分	0.10m 再生クワックソ RC-40 40~0mm				
	再生クワックソ RC-40 40~0mm	18.600	m3			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.600	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホフ[クワ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.790	供用日			
	軽油	41.000	L			
	バトロ給油 運転手(特殊)	0.580	人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 155.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-31号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,W/C=65%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比区分 4)構造物区分 5)単価0円(生コンクリート)	18-8-25 生コンクリート(高炉B) W/C=65% 鉄筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.200	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-32号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,W/C=65%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比区分 4)構造物区分 5)単価0円(生コンクリート)	18-8-40 生コンクリート(高炉B) W/C=65% 鉄筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	10.200	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-33号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25,W/C=60%,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比区分 4)構造物区分	24-8-25 生コンクリート(高炉B) W/C=60% 鉄筋構造物				

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	10.200	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 34号 ***					
	土間コンクリート復旧工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,W/C=65%,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)水セメント比区分	W/C=65%				
	4)構造物区分	無筋構造物				
	5)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 35号 ***					
	型枠工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 均し基礎コンクリート			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	均し基礎コンクリート				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役	1.000	人			
	型わく工	10.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	諸雑費	0.180				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
	型枠工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	鉄筋・無筋構造物				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役	3.100	人			
	型わく工	15.700	人			
	普通作業員	10.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³			
	*** S単- 37号 ***					
	養生		m ³		10.000	歩A 10.000 m ³ 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費 17	0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 38号 ***					
	養生		m ³		10.000	歩A 10.000 m ³ 当たり算出
	養生 一般養生,鉄筋構造物			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	鉄筋構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費 33	0.330				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 39号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 1.000 ton 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 40号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 1.000 ton 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満			冬期補正:なし 夏熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ , 上記以外	1.000	m ³			S単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動パタ(I), 粘性土・礫質土	1.000	m ³			S単 11号
	山砂	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単-2号 ***					
	防水コンセント設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VVF 2mm c配線10m程度含む 電工	0.270	人			S単 18号
	VV-F 2.0mm 2芯	10.000	m			
	防水コンセント	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単-3号 ***					
	管布設工(ゴム輪受け口)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ100 配管工	0.050	人			S単 19号
	普通作業員	0.050	人			S単 20号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-4号 ***					
	防水コンセント設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VVF 2mm c配線10m程度含む 電工	0.270	人			S単 18号
	VV-F 2.0mm 2芯	10.000	m			
	防水コンセント	2.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単-5号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	流用土 機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m ³ , 上記以外	1.000	m ³			S単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動パタ(I), 粘性土・礫質土	1.000	m ³			S単 11号 算出数量 1.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名:浄化槽工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-6号 ***					
	集積設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	φ200 90°方向 塩ビ蓋 土木一般世話役	0.019	人			S単 21号
	特殊作業員	0.043	人			S単 22号
	普通作業員	0.042	人			S単 20号
	雑品	0.030				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 φ200 90° 1方向	1.000	個			
	塩ビ製蓋φ200 町草入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単-7号 ***					
	管布設工(ゴミ輸受け口)		m		1.000	歩A 当たり算出
	φ125 配管工	0.050	人			S単 19号
	普通作業員	0.050	人			S単 20号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-8号 ***					
	搬運搬処理		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート ガンフトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 5.5km以下, コンクリート設(有筋)	1.000	m ³			S単 5号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³			S単 27号 算出数量 1.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単-9号 ***					
	水替え工		式		4.000	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 土木一般世話役	0.400	日			S単 16号
	普通作業員	0.400	人			S単 21号
	以下諸経費対象	1.700	人			S単 20号
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	8.000	日			S単 17号
	使用電力料金 低圧用業持1年未満 特殊作業員	840.000	kWh			S単 26号
	雑品	1.000	人			S単 22号
	合 計					算出数量 4.000 式
	単 価		式			

事業名	平成24年度 浄化槽市町村整備推進事業					
工事名	浄化槽設置工事					
工事別工事名	浄化槽工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-10号 ***					
	殻運搬処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート ダンプトラック運搬(標準) 勾山0.45(平0.35), 5.5km以下, コンクリート(無筋)	1.000	m3			S単 6号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 28号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T単-11号 ***					
	殻運搬処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	混合廃棄物(廃プラ等) ダンプトラック運搬(標準) 人力, 60.0km以下, 土砂	1.000	m3			S単 7号
	混合廃棄物 廃プラ等	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単-12号 ***					
	殻運搬処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	ガラス ダンプトラック運搬(標準) 人力, 17.5km以下, 土砂	1.000	m3			S単 8号
	ガラスウール処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単-13号 ***					
	現場発成品運搬		回		1.000	歩A 当たり算出
	トラック クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 普通作業員	0.198	人			S単 20号
	トラック[クレーン装置付] 積載質量4t積 2.9t吊 運転手(特殊)	1.054	時間			S単 15号
	軽油 JIS1.2号 ローリー	0.170	人			S単 23号
	6.600	L				
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			