

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度	工事設計書（参考資料）	当初
工事番号	工事名	

24-A80D	平成24年度町道淵ノ上土橋線外修繕工事
---------	---------------------

施工箇所	京丹波町 橋爪 外地内			
設計額	請負対象額	工期	平成25年3月25日限り	
請負額	精算額	今回支払額		

設計概要	工 種	数 量	摘 要
	淵ノ上土橋線 舗装工		300m ²
佃線 盛土工		20m ³	
御旅段ノ下1号線 小型重力式擁壁		3.5m	
中台南垣内1号線		48m ²	
中台皿引野線 横断溝 2箇所		15m	
外2箇所 全8箇所			

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A80D

平成24年度町道淵ノ上土橋線外修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 橋爪 外地内

積算条件

単価適用日	2012年12月10日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
淵ノ上土橋線					
舗装工					
道路土工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込	m3 24			19号仕訳表
残土運搬処分工		m3 7			1号仕訳表
他工区運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 17			20号仕訳表
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 160			21号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
車道舗装工					
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレーダ 排ガス対策型ロータリー 排ガス対策型タイヤ	m ² 160			2 2号仕訳表
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排ガス対策型振動ローラ	m ² 160			2 3号仕訳表
オーバーレイ舗装					
オーバーレイ舗装	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排ガス対策型ロータリー 排ガス対策型タイヤ	m ² 140			2 4号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 209			2 5号仕訳表
舗装版取壊し	バックホ舗装版破砕積込	m ² 159			2 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理工					
アスファルト殻運搬処分		m3 6			2号仕訳表
佃線					
道路改良					
道路土工					
掘削	バックホ掘削積込及び積込	m3 14			19号仕訳表
盛土		m3 20			3号仕訳表
法面整形工					
法面整形	盛土法面整形（機械による削り取り整形）	m ² 41			27号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生工					
植生シート工	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 環境品	m ² 41			28号仕訳表
準備工					
有害柵撤去設置					
侵入防止柵移設		m 20			4号仕訳表
質美脇谷線					
道路改良					
道路土工					
掘削	バックホ掘削積込及び積込	m ³ 4			19号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
盛土					5号仕訳表
		m3 5			
法面整形工					
法面整形	盛土法面整形（機械による削り取り整形）				27号仕訳表
		m ² 17			
植生工					
植生シート工	法面工 [市場単価] 植生シート工（肥料袋無） 環境品				28号仕訳表
		m ² 17			
御旅段ノ下1号線					
擁壁工					
作業土工					
床堀	バックホウ床堀 排出ガス対策型バックホウ				29号仕訳表
		m3 6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホ				30号仕訳表
		m3 3			
残土処理工					
残土処理					6号仕訳表
		m3 1			
他工区運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m3(平積0.2 m3)				31号仕訳表
		m3 1			
小型重力式擁壁工					
小型重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小 型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕 石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水抜				32号仕訳表
		m3 1			
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正工	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータレ ータ 排出ガス対策型ロータ 排出ガス対策型タイヤ ー				21号仕訳表
		m ² 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
車道舗装工					
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ² 5			3 3号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 3			3 4号仕訳表
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 3			3 5号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 8			2 5号仕訳表
舗装版取壊し	バックホウ舗装版破碎積込	m ² 5			2 6号仕訳表
殻運搬処分工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬処分					7号仕訳表
		m3 0.3			
中台南垣内1号線					
舗装工					
道路土工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込				19号仕訳表
		m3 1			
残土処理工					
残土運搬処理工					8号仕訳表
		m3 1			
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				21号仕訳表
		m ² 35			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
車道舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型振動ロー	m ² 35			23号仕訳表
オーバーレイ工					
オーバーレイ舗装	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=30mm	m ² 13			36号仕訳表
橋爪中台線					
舗装工					
道路土工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込	m ³ 1			19号仕訳表
残土運搬処分工		m ³ 1			9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 12			2 1号仕訳表
車道舗装工					
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 12			2 2号仕訳表
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 12			2 3号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 25			2 5号仕訳表
舗装版取壊し	バックホウ舗装版破砕積込	m ² 12			2 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理工					
アスファルト殻運搬処分		m3 0.5			10号仕訳表
中台皿引野線①					
排水構造物工					
作業土工					
床堀	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 2			29号仕訳表
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 3			30号仕訳表
側溝工					
自由勾配側溝 横断用	300*700	式 1			1号明細書

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
舗装工					
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ² 5			3 3号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排ガス対策型ローラ 排ガス対策型タイヤ	m ² 5			3 7号仕訳表
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン(RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレート 排ガス対策型ローラ 排ガス対策型タイヤ	m ² 4			3 5号仕訳表
構造物撤去工					
舗装版取壊し					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 16			2 5号仕訳表
舗装版取壊し	バックホ舗装版破碎積込	m ² 3			2 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し					
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 3			3 8号仕訳表
殻運搬処分					
アスファルト殻処分		m3 0.2			1 1号仕訳表
コンクリート殻処分		m3 3			1 2号仕訳表
仮設工					
水替え工		式 1			2号明細書
中台皿引野線②					
排水構造物工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				29号仕訳表
		m3 2			
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				30号仕訳表
		m3 1			
残土処理工					
他工区運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				39号仕訳表
		m3 0.5			
側溝工					
プレキャストU型側溝 横断用 300*300					13号仕訳表
		m 7			
舗装工					
舗装工					

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ²			33号仕訳表
		4			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ローラ 排出ガス対策型タイヤ	m ²			37号仕訳表
		4			
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ローラ 排出ガス対策型タイヤ	m ²			35号仕訳表
		4			
構造物撤去工					
舗装版取壊し					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m			25号仕訳表
		14			
舗装版取壊し	バックホウ舗装版破碎積込	m ²			26号仕訳表
		2			
構造物取壊し					
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m ³			38号仕訳表
		1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分					
アスファルト殻処分		m3 0.1			1 4号仕訳表
コンクリート殻処分		m3 1			1 5号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			3号明細書
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

可変側溝 横断用 300*700

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0m ³ /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m ³ /m				7 2号仕訳表
		m 8			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				7 3号仕訳表
		枚 4			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				
		m ³ 0.4			
集水樹据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎砕石無し				7 4号仕訳表
		基 4			
フレキャスト基礎板 550*100*2000					
		枚 4			
計					

2号明細書

水替え工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工		日			17号仕様表
ポンプ 据付・撤去工		現場 1			18号仕様表
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

残土運搬処分工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			40号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

アスファルト殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 1号仕訳表
アスファルト殻処分		m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

盛土

1m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)		m3 1			4 2号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハッドガイド式	m3 1			4 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

侵入防止柵移設

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
侵入防止柵再利用撤去		m 1			
施工手間		m 1			16号仕訳表
計					
1m当り					

5号仕訳表

盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			4 2号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハンドガイド式	m3 1			4 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

アスファルト殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			45号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

8号仕訳表

残土運搬処理工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			46号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

9号仕訳表

残土運搬処分工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			47号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

10号仕訳表

アスファルト殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			48号仕訳表
アスファルト殻処分		m3 1			
計					
1 m3当り					

1 1号仕訳表

アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 9号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

コンクリート殻処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co 殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			5 0号仕訳表
コンクリート殻処分 無筋		m3 1			
計					
1 m3当り					

1 3号仕訳表

プレキャストU型側溝 横断用 300*300

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.084m ³ /m	m 10			5 1号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			5 2号仕訳表
計					
1m当り					

14号仕訳表

アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			53号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

1 5号仕訳表

コンクリート殻処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co 殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			5 4号仕訳表
コンクリート殻処分 無筋		m3 1			
計					
1 m3当り					

16号仕訳表

施工手間

1,000m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

17号仕訳表

ポンプ運転工

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程5m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

18号仕訳表

ポンプ据付・撤去工

1現場当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1現場当り					

19号仕訳表

バックホ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

21号仕訳表

不陸修正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート			(3) 排出ガス対策型ロードローラ	
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	プレート幅 3.1m	日			57号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			58号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			5 7号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 8号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

23号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	日			60号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			62号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			63号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			65号仕様表
プレート損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

26号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕様表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			67号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 環境品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (環境品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

30号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			68号仕訳表
タンク運転	質量60~80kg	日			69号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

場所打擁壁工〔擁壁工(1)〕(小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			7 0号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 4号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			5 7号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 8号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			5 7号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 8号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=30mm			(3) タックコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
振動ローラ運転	ハンドガイ式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			70号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			57号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			58号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

40号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積級	日			5 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			5 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			5 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

47号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

48号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

49号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積級	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

50号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.084m ³ /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 3号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積級	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			7 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅1.4~3.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3	13m3 (平積0.10m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(クローラ型) [標準型 ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.13m3 [平積0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ(クローラ型)[後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ^o 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m ³ /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0m ³ /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.08			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

7 4 号仕訳表

集水樹据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

7 5号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

76号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					