

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
24-A81D			平成24年度町道大倉上地線修繕工事			
施工箇所	京丹波町 大倉地内					
設計額		請負対象額		工期	平成25年3月25日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 9m					
	工種			数量		摘要
	ブロック積			24m <sup>2</sup>		
	アスファルト舗装 t=50			4m <sup>2</sup>		
	ガードレール Gr-C-4E			9m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A81D

平成24年度町道大倉上地線修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 大倉地内

積算条件

単価適用日	2012年12月10日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
大倉上地線					
道路改良					
道路土工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込	m3 10			6号仕訳表
残土処理工					
残土運搬		m3 18			1号仕訳表
擁壁工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				7号仕訳表
		m3 13			
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				8号仕訳表
		m3 5			
ブロック積工					
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				9号仕訳表
		m <sup>2</sup> 24			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				10号仕訳表
		m3 9			
天端コンクリート工	現場打天端コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 養生工 (一般養生)				11号仕訳表
		m3 0.6			
基礎コンクリート	現場打基礎コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 養生工 (一般養生)				12号仕訳表
		m3 1			
均しコンクリート					2号仕訳表
		m 9			
小口止コンクリート					1号明細書
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
すり付け工					2号明細書
		式 1			
舗装工					
車道舗装工					
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50 mm	m <sup>2</sup> 4			1 3号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグ レタ <sup>〃</sup> 排ガス対策型ロッドローラ 排ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 4			1 4号仕訳表
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(R C-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグ レタ <sup>〃</sup> 排ガス対策型ロッドローラ 排ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 4			1 5号仕訳表
防護柵工					
防護柵設置工					
ガードレール 曲げ支柱	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-B-4E 塗装	m 9			1 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
仮設工					
水替え工					3号明細書
		式 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

小口止コンクリート

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				30号仕訳表
		m <sup>3</sup> 1			
型枠					31号仕訳表
		m <sup>2</sup> 12			
計					

2号明細書

すり付け工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m <sup>2</sup> 4			3号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.8			3 2号仕訳表
計					

3号明細書

水替え工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工		日			4号仕訳表
ポンプ 据付・撤去工		現場 1			5号仕訳表
計					





3号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 5			
トラックレン運転	油圧伸縮ゾブ型 16t吊	h			3 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

ポンプ運転工

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程5m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5号仕訳表

ポンプ据付・撤去工

1現場当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1現場当り					