

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号		工事名				
24-A82D		平成24年度町道升谷大迫線外修繕工事				
施工箇所	京丹波町 升谷地内					
設計額		請負対象額		工期		
					平成25年3月25日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工種			数量		摘要
	升谷大迫線① 高密度ポリエチレン管 φ600			26m		
	升谷大迫線② アスファルト舗装工			11㎡		
	升谷林線 横断溝			3m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A82D

平成24年度町道升谷大迫線外修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 升谷地内

積算条件

単価適用日	2012年12月10日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
升谷大迫線①					
道路改良					
道路土工					
盛土		m <sup>3</sup> 26			1号仕訳表
法面整形					
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m <sup>2</sup> 29			1 2号仕訳表
切土法面整形	切土法面整形 (機械による切土整形)	m <sup>2</sup> 13			1 3号仕訳表
植生シート工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生シート工	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 環境品				14号仕訳表
		m <sup>2</sup> 42			
排水構造物工					
作業土工					
床堀	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				15号仕訳表
		m <sup>3</sup> 63			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				16号仕訳表
		m <sup>3</sup> 46			
管渠工					
高密度ポリエチレン管 シングル φ600					2号仕訳表
		m 26			
杭打設工	φ90 L=1500				3号仕訳表
		箇所 10			
既設管接続工					1号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
仮設工					
水替え工		式 1			2号明細書
升谷大迫線②					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレ ータ 排出ガス対策型オートローラ 排出ガス対策型タイヤ ローラ	m <sup>2</sup> 8			17号仕訳表
車道舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50 mm	m <sup>2</sup> 8			18号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
オーバーレイ舗装					
オーバーレイ舗装	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=30m m	m <sup>2</sup> 3			19号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以 下	m 18			20号仕訳表
舗装版取壊し	バックホ舗装版破碎積込	m <sup>2</sup> 14			21号仕訳表
殻運搬処理工					
アスファルト殻運搬処分		m <sup>3</sup> 0.7			4号仕訳表
升谷林線					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				1 5号仕訳表
		m3 1			
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				1 6号仕訳表
		m3 0.7			
残土処理工					
他工区運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				2 2号仕訳表
		m3 0.4			
側溝工					
現場打ち横断溝					5号仕訳表
		m 3			
グレーチング	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				2 3号仕訳表
		枚 4			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
車道舗装工					
上層路盤	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型(第2次)小型バックホウ	m <sup>2</sup> 2			2 4号仕訳表
表層工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=40mm	m <sup>2</sup> 2			2 5号仕訳表
構造物撤去工					
舗装版取壊し					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 7			2 0号仕訳表
舗装版破碎	バックホウ舗装版破碎積込	m <sup>2</sup> 2			2 1号仕訳表
構造物取壊し					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				26号仕訳表
		m3 0.7			
殻運搬処分工					
アスファルト殻運搬処分					6号仕訳表
		m3 0.1			
コンクリート殻処分					7号仕訳表
		m3 0.7			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					3号明細書
		式 1			
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

既設管接続工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生				4 9号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.6			
型枠					3 2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
計					

2号明細書

水替え工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工		日			9号仕訳表
ポンプ 据付・撤去工		現場 1			10号仕訳表
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員 升谷大迫線②					1 1 号仕訳表
		人			

1号仕訳表

盛土

1m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			27号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			28号仕訳表
計					
1m3当り					

2号仕訳表

高密度ポリエチレン管 シングル φ600

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 10			29号仕訳表
高密度ポリエチレン管 φ600 シングル		m 10			
雑材料		式 1			
計					
1m当り					



3号仕訳表

杭打設工

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
止杭打込		本 20			30号仕訳表
亜鉛メッキ鉄線2種 #8		kg 2.3			
計					
1箇所当り					

4号仕訳表

アスファルト殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			31号仕訳表
アスファルト殻処分		m3 1			
計					
1m3当り					

5号仕訳表

現場打ち横断溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設		m <sup>3</sup> 1.3			8号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 11			3 2号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 6			3 3号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

アスファルト殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			34号仕訳表
アスファルト殻処分		m3 1			
計					
1 m3当り					

## 7号仕訳表

## コンクリート殻処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			35号仕訳表
コンクリート殻処分		m3 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
小型車割増額	小型車割増	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			5 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

9号仕訳表

ポンプ運転工

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程5m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

10号仕訳表

ポンプ据付・撤去工

1現場当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1現場当り					



11号仕様表

交通誘導員 中台皿引野線①

1人当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					
1人当り					