

## H23 (線)西部地区低区配水池実施設計業務

### 1. 実施設計業務 1式

配水池(鋼製 V=180m<sup>3</sup>)  
緊急遮断弁設置 1基  
送・配水管  $\phi$ 150mm L=300m 2条並列同時埋設(開削工法)  
進入路設計 L=300m

### 2. 測量調査業務 1式

平板測量(管路:S=1/500) A=0.005km<sup>2</sup>(5,000m<sup>2</sup>)  
4級基準点測量 9点  
仮BM設置 0.3km/2箇所  
縦断測量 0.3km  
横断測量 0.3km

### 3. 地質調査業務 1式

機械ボーリング  $\phi$ 66mm 7.0m×2箇所  
標準貫入試験 14.0回(7.0×2箇所)  
室内物理試験(粒度、含水比等) 1式  
資料取りまとめ 1式  
断面図作成 1式