

数量集計表(土木)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
敷地造成土工								
	盛土工							
		盛土		m3	10.2			
		土砂		m3	10.2			
管渠工								
	管路閉塞工							
		管路閉塞 φ200		m	2.5			
		管路閉塞 φ200		m3/10m	0.3			
		管路閉塞 φ150		箇所	1.0			
		コンクリート 18-8-40BB		m3	0.003			
		型枠		m2	0.04			
構造物取壊し								
	作業土工							
		床掘		m3	638.3			
		土砂		m3	638.3			
		埋戻し		m3	1222.3			
		埋戻しA		m3	1222.3			
構造物取壊し工								
		コンクリート構造物取壊し(無筋)		m3	7.46			
		フェンス基礎		m3	1.03			
		アンカーブロック基礎		m3	1.03			
		宅地柵		m3	0.10			
		宅地柵		m3	0.10			
		自家発電建屋工		m3	1.58			
		コンクリート		m3	1.58			
		縁石取壊し		m3	4.25			
		歩車道境界ブロック		m3	2.69			
		均しコンクリート		m3	1.56			
		1号柵工		m3	0.50			
		コンクリート		m3	0.44			
		均しコンクリート		m3	0.06			
		コンクリート構造物取壊し(鉄筋)		m3	226.75			
		本体(下部)		m3	218.41			
		コンクリート		m3	196.99			
		後打コンクリート		m3	14.54			
		均しコンクリート		m3	6.88			
		門柱		m3	7.33			

数量集計表(土木)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
			本体	m3	6.74			
			均しコンクリート	m3	0.59			
			マンホール工	m3	1.01			
			マンホール	m3	1.01			
			S造建物上屋解体	延床 m2	4.32			
			自家発電建屋工	延床 m2	4.32			
			2.4m × 3.0m	延床 m2	4.32			
			舗装版取壊し	m2	255.21			
			表層 細粒度アスコン t=4cm	m2	255.21			
			防護柵撤去工					
			フェンス撤去	m	108.8			
			H=1.2m @2.0m	m	108.8			
			排水構造物撤去工					
			管渠撤去 VPφ200	m	11.0			
			床掘	m3	37.1			
			埋戻しD	m3	37.1			
			管渠撤去 VPφ150	m	17.0			
			床掘	m3	2.1			
			埋戻しD	m3	2.1			
			運搬処理工					
			殻運搬処理	m3	7.46			
			無筋コンクリート	m3	7.46			
			殻運搬処理	m3	226.75			
			鉄筋コンクリート	m3	226.75			
			殻運搬処理	m3	10.21			
			掘削アスファルト	m3	10.21			舗装版取壊し×4cm
			殻運搬処理	m3	0.10			
			廃プラスチック	m3	0.10			
			スクラップ 鉄くず	kg	1699.23			
			へび-H1	kg	577.68			
			へび-H2	kg	5.40			
			へび-H3	kg	1019.57			
			へび-H4	kg	96.58			
			仮設工					
			仮水路工					
			暗渠排水管 φ300	m	26.6			
			暗渠排水管(波状管 無孔) φ300	m	26.6			

数量集計表(建築)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
構造物取壊し工								
	構造物取壊し工							
		RC造建物躯体解体		m3	57.47			
		RC造建物躯体解体		m3	57.47			
		コンクリート土間解体		m3	0.73			
		コンクリート土間解体		m3	0.73			
		内部造作解体		延床 m2	44.25			
		内部造作解体		延床 m2	44.25			
		足場 枠組足場		掛m2	149.59			
		枠組足場		掛m2	149.59			
		足場 単管抱足場		掛m2	161.25			
		単管抱足場		掛m2	161.25			
		足場 内部足場		延床 m2	44.25			
		内部足場(脚立足場)		延床 m2	44.25			
運搬処理工								
		殻運搬処理(鉄筋コンクリート)		m3	58.20			
		鉄筋コンクリート		m3	58.20			
		殻運搬処理(廃プラスチック)		m3	1.34			
		廃プラスチック		m3	1.34			
		殻運搬処理 石こうボード		m3	0.15			
		石こうボード		m3	0.15			
		殻運搬処理 グラスウール		m3	4.36			
		グラスウール		m3	4.36			
		殻運搬処理 ガラス		m3	0.13			
		ガラス		m3	0.13			
		殻運搬処理(陶磁器)		m3	0.09			
		陶磁器体積		m3	0.09			単位重量2.0t/m3
		陶磁器重量		t	0.18			
		タイル		t	0.15			
		陶器		t	0.03			
		殻運搬処理(木毛セメント板)		m3	2.60			
		木毛セメント板		m3	2.60			
		スクラップ 鉄くず		kg	587.61			
		ヘビーH4		kg	570.52			
		ステンレス		kg	17.09			
		スクラップ 非鉄くず		kg	250.56			
		アルミくず 込みガラ		kg	250.56			

数量集計表(機械設備)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
			構造物取壊し					
			構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し(無筋)	m3	0.28			土壌脱臭装置
			機械設備撤去工					
			作業土工					
			床掘	m3	18.4			
			土砂	m3	18.4			
			埋戻し	m3	18.4			
			埋戻しD	m3	18.4			
			機器撤去工					
			機械設備撤去 各種	台	57.0			
			機械設備撤去	台	57.0			
			管路撤去工					
			管路撤去 各種	m	373.30			
			屋内配管					
			SUS配管(40S) 20A	m	50.38			
			SUS配管(20S) 25A	m	41.58			
			SUS配管(20S) 32A	m	34.87			
			SUS配管(20S) 40A	m	82.72			
			SUS配管(20S) 50A	m	30.36			
			SUS配管(20S) 65A	m	14.74			
			VP配管 φ 100	m	4.20			
			VP配管 φ 125	m	1.80			
			VP配管 φ 150	m	9.70			
			VU配管 φ 100	m	9.00			
			VU配管 φ 125	m	30.60			
			VU配管 φ 150	m	15.00			
			VU配管 φ 250	m	31.80			
			屋外配管					
			SUS配管(20S) 65A	m	0.55			
			VP配管 φ 125	m	16.00			
			運搬処理工					
			殻運搬処理(無筋コンクリート)	m3	0.28			
			無筋コンクリート	m3	0.28			
			殻運搬処理(廃プラスチック)	m3	0.77			
			廃プラスチック	m3	0.36			数量計算書 機械
			廃プラスチック	m3	0.41			数量計算書 管路
			スクラップ 鉄くず	kg	2885.370			
			△ビ-H1	kg	58.78			数量計算書 機械
			△ビ-H2	kg	44.78			"
			△ビ-H3	kg	48.55			"

数量集計表(電気設備)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
			構造物取壊し					
			構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し(無筋)	m3	0.50			
			コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	m3	0.93			
			電気設備撤去工					
			作業土工					
			床掘	m3	35.4			
			土砂	m3	35.4			
			埋戻し	m3	35.4			
			埋戻しD	m3	35.4			
			機器撤去工					
			電気機器撤去 各種	台	6			5.2m3
			引込柱撤去工					
			コンクリート柱撤去 10m以下	本	1			
			電線・管路撤去工					
			電線撤去 各種	m	611.27			
			CV 2□-3C					
			引込設備	m	23.10			
			CV 3.5□-2C					
			動力計装装置	m	36.85			
			CV 3.5□-3C					
			電灯設備	m	80.85			
			CV 3.5□-4C					
			動力計装装置	m	124.30			
			CV 14□-2C					
			引込設備	m	18.15			
			CV 22□-3C					
			動力計装装置	m	36.85			
			CV 38□-3C					
			引込設備	m	18.15			
			CVV 2□-3C					
			動力計装装置	m	4.40			
			CVV 2□-5C					
			動力計装装置	m	23.32			
			CVV 2□-7C					
			動力計装装置	m	48.51			
			IV 1.6×2					

数量集計表(電気設備)

工種	種別	細別	規格・形状	単位	数量			備考
					当初	第 回変更	増 減	
		運搬処理工						
		殻運搬処理(無筋コンクリート)		m3	0.50			
			無筋コンクリート	m3	0.50			コンクリート構造物取壊し(無筋)
		殻運搬処理(鉄筋コンクリート)		m3	0.93			
			鉄筋コンクリート	m3	0.93			コンクリート構造物取壊し(鉄筋)
		殻運搬処理(廃プラスチック)		m3	0.07			
			廃プラスチック	m3	0.07			
		混合廃棄物処理		基	6.00			
			混合廃棄物処理	m3	5.2			
			引込開閉設備	基	1.00			
			制御盤	基	1.00			
			計装盤	基	1.00			
			電磁流量計	基	1.00			
			発電機	基	1.00			
			屋外コンセントボックス	基	1.00			
		スクラップ 鉄くず		kg	183.510			
			へび-H2	kg	115.72			
			へび-H3	kg	65.00			
			へび-H4	kg	2.79			
		スクラップ 非鉄くず		kg	195.470			
			下銅	kg	195.47			下銅117.28kg, ナゲツ処理 195.47kg
		照明器具撤去工						
		蛍光灯撤去		個	13.00			
			FSS4-402	個	3.00			
			FPR1-402(防湿型)	個	3.00			
			FPR1-402(電池内蔵)	個	1.00			
			FSR1-402	個	2.00			
			FPR1-401	個	1.00			
			FPR1-201	個	2.00			
			FPR4-201	個	1.00			
		誘導灯撤去		個	2.00			
			FBF4RP-101	個	2.00			
		門灯撤去		個	1.00			
			FL10W×1	個	1.00			
		白熱灯撤去		個	1.00			
				個	1.00			
		外灯撤去		組	2.00			

