

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 元 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
1-A120D		令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事				
施 工 箇 所	京丹波町 蒲生地内					
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
					令和02年03月31日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	延長 184 m 幅員 7.5 ~ 10.5 m					
	工 種			数 量		
	土工			1 式		
	管渠工			174 m		
	街渠工			167 m		
	集水柵工			39 m		
	舗装工			801 m2		
	仮設工			1 式		

京丹波町

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 元 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
1-A120D		令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号線拡幅工事	
施 工 箇 所	京丹波町 蒲生地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和02年01月15日 公共	
	歩掛適用日	令和元年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和元年度	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース1（金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)	
	積算資料適用月	令和2年1月	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良					Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
残土処理工	400	m3			仕 1 号	
土砂等運搬	1	式			Lv3	
擁壁工	360	m3			Lv4	
作業土工	1	式			仕 2 号	
	1	式			Lv2	
					Lv3	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り	170	m3			Lv4 仕 3 号	
埋戻し	190	m3			Lv4 仕 4 号	
基面整正	190	m2			Lv4 仕 5 号	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Lv3	
小型重力式擁壁A	14	m			Lv4 仕 6 号	
小型重力式擁壁B	23	m			Lv4 仕 7 号	
小型重力式擁壁C	5	m			Lv4 仕 8 号	
地先境界ブロック	141	m			Lv4 仕 9 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工	1	式			Lv3	
L型街渠工A	115	m			Lv4 仕 10 号	
L型街渠工B	4	m			Lv4 仕 11 号	
L型街渠工D	0.6	m			Lv4 仕 12 号	
L型街渠工E	16	m			Lv4 仕 13 号	
L型街渠工F	4	m			Lv4 仕 14 号	
L型街渠工H	27	m			Lv4 仕 15 号	
管渠工	1	式			Lv3	
鉄筋コンクリート台付管 φ 300	152	m			Lv4 仕 16 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 φ 500	22	m			Lv4 仕 17 号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
街渠桝A	16	箇所			Lv4 仕 18 号	
街渠桝C	3	箇所			Lv4 仕 19 号	
現場打ち集水桝A	1	箇所			Lv4 仕 20 号	
現場打ち集水桝B	4	箇所			Lv4 仕 21 号	
現場打ち集水桝C	9	箇所			Lv4 仕 22 号	
現場打ち集水桝D	5	箇所			Lv4 仕 23 号	
現場打ち集水桝E	1	箇所			Lv4 仕 24 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部)	378	m2			Lv4 仕 25 号	
上層路盤(車道・路肩部)	378	m2			Lv4 仕 26 号	
上層路盤(歩道部)	391	m2			Lv4 仕 27 号	
上層路盤(歩道進入部Ⅰ種)	19	m2			Lv4 仕 28 号	
上層路盤(歩道進入部Ⅱ種)	23	m2			Lv4 仕 29 号	
アスファルト安定処理	378	m2			Lv4 仕 30 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部)	378	m2			Lv4 仕 31 号	
基層(歩道進入部Ⅱ種)	23	m2			Lv4 仕 32 号	
表層(歩道部)	391	m2			Lv4 仕 33 号	
表層(歩道部進入部Ⅰ種)	19	m2			Lv4 仕 34 号	
表層(歩道進入部Ⅱ種)	23	m2			Lv4 仕 35 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
工事用道路盛土	1	式			Lv4 明 1 号	
土砂積込・運搬	1	式			Lv4 明 2 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土撤去	1	式			Lv4 明 3 号	
路盤撤去	1	式			Lv4 明 4 号	
仮設管据付・撤去	10	m			Lv4 仕 36 号	
仮設舗装	356	m2			Lv4 仕 37 号	
舗装版破碎	356	m2			Lv4 仕 38 号	
殻運搬	10	m3			Lv4 仕 39 号	
殻処分	10	m3			Lv4 仕 40 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員A	72	人日			Lv4 仕 41 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	72	人日			Lv4 仕 42 号	
道路修繕	1	式			Lv1	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	52	m3			Lv4 仕 43 号	
舗装版破碎 t=10cm	12	m2			Lv4 仕 44 号	
舗装版破碎 t=5cm	95	m2			Lv4 仕 45 号	
舗装版破碎 t=3cm	507	m2			Lv4 仕 46 号	
防護柵撤去	188	m			Lv4 仕 47 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 アスファルト殻	21	m3			Lv4 仕 48 号	
殻運搬 コンクリート殻	52	m3			Lv4 仕 49 号	
殻処分 アスファルト殻	21	m3			Lv4 仕 50 号	
殻処分 コンクリート殻 無筋	52	m3			Lv4 仕 51 号	
スクラップ 処分	1	式			Lv4 明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式				
借地料A	3	ヶ月			仕 113 号	
借地料B	3	ヶ月			仕 114 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

工内

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

【 第 1 号 明細書 】 工事用道路盛土1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	70	m3			仕 92 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	28	m3			仕 93 号	
計						

【 第 2 号 明細書 】						
土砂積込・運搬						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	110	m3			仕 94 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	110	m3			仕 53 号	
計						

【 第 3 号 明細書 】 盛土撤去 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	110	m3			仕 52 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	110	m3			仕 53 号	
整地 残土受入れ地での処理	110	m3			仕 54 号	
計						

【 第 4 号 明細書 】						
路盤撤去						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	35	m3			仕 52 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	35	m3			仕 53 号	
整地 残土受入れ地での処理	35	m3			仕 54 号	
計						

【 第 5 号 明細書 】 スクラップ 処分1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 運搬距離2.0km以下 質量2.6t超2.95t以下	1	回			仕 105 号	
スクラップ スクラップ 控除	2	t				
計						

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 何れも損耗費(良好)含む	1	m3			仕 53 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
基面整正					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁A					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型重力式擁壁A	1	m			仕 58 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁B					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型重力式擁壁B	1	m			仕 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型重力式擁壁C	1	m			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 仕訳表 】						
地先境界ブロック						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 高炉 18-8-25(20)-60%	1	m			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】						
L型街渠工A					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】						
L型街渠工B					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 63 号	
L型街渠工B	1	m			仕 64 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】						
L型街渠工D						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 65 号	
L型街渠D	1	m			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】						
L型街渠工E					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】						
L型街渠工F					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600-1000、50-150kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】						
L型街渠工H						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート台付管 φ300					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	1	m			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート台付管 φ500					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】						
街渠枿A						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枿・街渠枿(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 72 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 仕訳表 】						
街渠樹C						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 72 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満) 基礎碎石無 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝A					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 75 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝B					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 77 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝C					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 78 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝D					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 79 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝E						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 2.48m3を超え2.62m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 80 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 81 号	
足掛け金具	6	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30	1	m2			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】						
上層路盤(歩道部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 84 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 仕訳表 】						
上層路盤(歩道進入部Ⅰ種)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 85 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】						
上層路盤(歩道進入部Ⅱ種)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 85 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】						
アスファルト安定処理					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4～3.0m以下 1層:平均仕上厚80mm 再生瀝青安定処理材(25) プライムコート PK-3	1	m2			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】						
基層(歩道進入部Ⅱ種)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 仕訳表 】						
表層(歩道部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 仕訳表 】						
表層（歩道部進入部Ⅰ種）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 仕訳表 】						
表層(歩道進入部Ⅱ種)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 タックコート 締固密度2.20	1	m2			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 仕訳表 】						
仮設管据付・撤去						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 継手材料費要	1	m			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 仕訳表 】						
仮設舗装 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 84 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	1	m2			仕 96 号	
ブルーシート	2	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 仕訳表 】						
舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 仕訳表 】						
殻運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 仕訳表 】						
処分 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 金下建設㈱(船井郡) 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員A						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員A		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 43 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 99 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 t=10cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 t=3cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】						
防護柵撤去						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴縁撤去 H=1,800	1	m			仕 100 号	
支柱撤去 H=1,800 2mに1本	1	m			仕 101 号	
金網撤去 H=1,800	1	m			仕 102 号	
基礎ブロック撤去 180*180*450 2mに1個	1	m			仕 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 仕訳表 】						
殻運搬 アスファルト殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 仕訳表 】						
殻運搬 コンクリート殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 5.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 仕訳表 】						
処分分 アスファルト殻			1 m3 当り			
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 金下建設㈱ (船井郡) 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 仕訳表 】						
処分分 コンクリート殻 無筋			1 m3 当り			
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 共栄建設(株) 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
(押土無し , 障害無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			49.10				
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次]			49.10				
標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
供用日当り換算損料							
【労務】			32.84				
運転手 (特殊)			32.84				
【材料】			18.06				
軽油			18.06				
1,2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(0.3km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48.90				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			48.90				
【労務】			36.46				
運転手 (一般)			36.46				
【材料】			14.64				
軽油 1,2号			14.64				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 1 運搬距離 0.3km以下							

【 第 54 号 仕訳表 】							
整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			52.57				
フルターザ〔普通・排対型：1次基準〕 15t級(13～16t) 供用日当り換算損料			52.57				
【労務】			34.83				
運転手（特殊）			34.83				
【材料】			12.60				
軽油 1,2号			12.60				
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕 = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			32.95				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 供用日当り換算損料			32.95				
【労務】			54.45				
運転手 (特殊)			54.45				
【材料】			12.60				
軽油 1,2号			12.60				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.83				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			6.08				
タンパ (ランマ) 賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.75				
【労務】			90.09				
普通作業員			54.72				
特殊作業員			26.91				
運転手 (特殊)			8.46				
【材料】			3.08				
軽油 1,2号			2.34				
ガソリン レギュラー			0.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 57 号 仕訳表 】 基面整正1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

【 第 58 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁(A) 0.5m以上0.6m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	13	m3			仕 106 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁B					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁(A) 0.5m以上0.6m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	1.4	m3			仕 106 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁C					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	4.5	m3			仕 107 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 高炉 18-8-25 (20)-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.28				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.28				
【労務】			73.41				
普通作業員			28.00				
土木一般世話役			14.59				
特殊作業員			13.67				
型わく工			11.97				
その他(労務)							
【材料】			26.31				
地先境界ブロック C 15×15×60			16.65				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25 (20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			8.58				
再生クラッシュラン RC-40			0.92				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 61 号 仕訳表 】 (続 き)							
地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 高炉 18-8-25 (20)-60%)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1, 2号			0. 16				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 3	ブロック規格 C種(150×150×600)			
[J3] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 19	均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-25 (20)-60%			
[J5] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.95				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.59				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.36				
【労務】			47.75				
普通作業員			17.34				
特殊作業員			9.53				
土木一般世話役			9.31				
運転手 (特殊)			8.74				
その他(労務)							
【材料】			49.30				
歩車道境界ブロック 基本 L1995			45.75				
軽油 1,2号			2.39				

【 第 62 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40			1. 16				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			
[y1] = 23 歩車道境界ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			[J3] = 0. 500	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道 9 号拡幅工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)							
(基礎碎石無し , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
			64.94				
普通作業員			29.03				
土木一般世話役			17.37				
特殊作業員			16.65				
その他 (労務)							
【材料】			35.06				
歩車道境界ブロック 乗入平 195*205*100*600			35.06				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)			
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.666	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 4 基礎碎石規格 無し			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

【 第 64 号 仕訳表 】						
L型街渠工B						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.1	m3			仕 108 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			仕 109 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	8.1	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.40				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.40				
【労務】			65.99				
普通作業員			30.00				
土木一般世話役			16.74				
特殊作業員			16.72				
運転手 (特殊)			0.76				
その他(労務)							
【材料】			33.61				
歩車道境界ブロック 端末用 L600			32.09				
再生クラッシュラン RC-40			1.29				
軽油 1,2号			0.23				

【 第 65 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)			
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.666 個/m	m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

【 第 66 号 仕訳表 】						
L型街渠D						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.2	m3			仕 108 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.1	m2			仕 109 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	8.3	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.95				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.59				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.36				
【労務】			47.75				
普通作業員			17.34				
特殊作業員			9.53				
土木一般世話役			9.31				
運転手(特殊)			8.74				
その他(労務)							
【材料】			49.30				
歩車道境界ブロック 乗入用 L1995			45.75				
軽油 1,2号			2.39				

【 第 67 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40			1. 16				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			
[y1] = 23 歩車道境界ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			[J3] = 0. 500	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600-1000、50-150kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.65				
小型バックホ[クロー・クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次) 長期割引補正済			2.30				
バックホ[クロー型]賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)排対型(2次) 長期割引補正済			0.35				
【労務】			50.86				
特殊作業員			19.62				
普通作業員			18.89				
土木一般世話役			10.26				
運転手(特殊)			0.67				
その他(労務)							
【材料】			46.49				
歩車道境界ブロック 斜め用 L1000			44.55				
再生クラッシュラン RC-40			1.13				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 68 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600-1000、50-150kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1, 2号			0. 81				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 6	ブロック規格 各種(600-1000、50-150kg未満)			
[y1] = 22 歩車道境界ブロック規格 各種(600-1000、50-150kg未満)			[J3] = 1. 000	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 69 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.95				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.59				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.36				
【労務】			47.75				
普通作業員			17.34				
特殊作業員			9.53				
土木一般世話役			9.31				
運転手(特殊)			8.74				
その他(労務)							
【材料】			49.30				
歩車道境界ブロック マウントアップタイプ L2000			45.75				
軽油 1,2号			2.39				

【 第 69 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40			1. 16				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			
[y1] = 23 歩車道境界ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			[J3] = 0. 500	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

【 第 70 号 仕訳表 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.45				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]							
標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			5.25				
供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】			24.88				
普通作業員			7.14				
運転手 (特殊)			6.77				
土木一般世話役			4.27				
特殊作業員			2.05				
その他(労務)							
【材料】			68.67				
鉄筋コンクリート台付管							
管径 300mm			66.37				
軽油							
1,2号			1.87				

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3	管径 300mm			

【 第 71 号 仕訳表 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.96				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			4.85				
その他(機械)							
【労務】			26.43				
普通作業員			7.69				
運転手 (特殊)			6.25				
土木一般世話役			4.61				
特殊作業員			2.94				
その他(労務)							
【材料】			67.61				
鉄筋コンクリート台付管 管径 500mm			65.49				
軽油 1,2号			1.73				

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 7	管径 500mm			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 72 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.06				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2次) 長期割引補正済			0.06				
【労務】			88.72				
型わく工			35.70				
普通作業員			29.39				
土木一般世話役			10.76				
特殊作業員			2.04				
その他(労務)							
【材料】			11.22				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			10.85				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							

【 第 72 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 9	1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.95				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.59				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.36				
【労務】			47.75				
普通作業員			17.34				
特殊作業員			9.53				
土木一般世話役			9.31				
運転手(特殊)			8.74				
その他(労務)							
【材料】			49.30				
プレキャスト街渠 フラットタイプ グレチンク付 L1000			45.75				
軽油 1,2号			2.39				

【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種 (1000-2000、150-550kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40			1. 16				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			
[y1] = 23 歩車道境界ブロック規格 各種 (1000-2000、150-550kg未満)			[J3] = 1. 000	個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 40	均し基礎コンクリート規格 無し			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)							
(基礎砕石無 , 均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.80				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.80				
【労務】			45.32				
普通作業員			15.45				
土木一般世話役			9.26				
特殊作業員			8.87				
運転手 (特殊)			8.72				
その他(労務)							
【材料】			51.88				
プレキャスト街渠 マウントアップタイプ グレーチング付 L1000			49.53				
軽油 1,2号			2.35				
【端数調整】							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 74 号 仕訳表 】 (続 き)

歩車道境界ブロック 設置 各種(1000-2000、150-550kg未満)

1 m 当り

(基礎碎石無 , 均し基礎コンクリート不要)

[illegible]

第 74 号仕訳表

京丹波町

【 第 75 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.06				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2次) 長期割引補正済			0.06				
【労務】			87.91				
型わく工			35.05				
普通作業員			29.32				
土木一般世話役			10.71				
特殊作業員			2.17				
その他(労務)							
【材料】			12.03				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			11.68				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							

【 第 75 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 13	1箇所当りコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 76 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
クレーニング 歩道用 500*500 細目 すべり止め	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.06				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.06				
【労務】			87.55				
型わく工			34.75				
普通作業員			29.29				
土木一般世話役			10.69				
特殊作業員			2.23				
その他(労務)							
【材料】			12.39				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.05				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							

【 第 77 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 15	1箇所当りコンクリート使用量 0.52m3を超え0.55m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.06				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.06				
【労務】			87.39				
型わく工			34.61				
普通作業員			29.28				
土木一般世話役			10.69				
特殊作業員			2.25				
その他(労務)							
【材料】			12.55				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.21				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							

【 第 78 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 16	1箇所当りコンクリート使用量 0.55m3を超え0.58m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 79 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.06				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.06				
【労務】			87.24				
型わく工			34.49				
普通作業員			29.27				
土木一般世話役			10.68				
特殊作業員			2.27				
その他(労務)							
【材料】			12.70				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.36				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							

【 第 79 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 17	1箇所当りコンクリート使用量 0.58m3を超え0.61m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 2.48m3を超え2.62m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.05				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			0.05				
【労務】			84.84				
型わく工			36.66				
普通作業員			22.61				
土木一般世話役			8.52				
特殊作業員			2.10				
その他(労務)							
【材料】			15.11				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			14.73				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 2.48m3を超え2.62m3以下 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 43	1箇所当りコンクリート使用量 2.48m3を超え2.62m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

【 第 81 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
クレーニング 歩道用 600*1000 細目すべり止め	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 82 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシュラン RC-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.37				
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			2.17				
ロータリー〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.68				
タイヤローザ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.55				
その他(機械)							
【労務】			15.00				
運転手(特殊)			6.89				
特殊作業員			2.42				
普通作業員			2.30				
土木一般世話役			0.69				
その他(労務)							
【材料】			79.63				

【 第 82 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-30			78.28				
軽油 1,2号			1.11				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-30							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.59				
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			4.28				
ロータリー〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.32				
タイヤローザ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.08				
その他(機械)							
【労務】			29.59				
運転手(特殊)			13.58				
特殊作業員			4.78				
普通作業員			4.54				
土木一般世話役			1.36				
その他(労務)							
【材料】			59.82				

【 第 83 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			57.14				
軽油 1,2号			2.20				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 200.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工							

【 第 84 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.85				
小型バックホウ[クロー型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			3.03				
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.65				
その他(機械)							
【労務】			63.78				
普通作業員			26.80				
運転手 (特殊)			22.53				
特殊作業員			12.60				
その他(労務)							
【材料】			30.37				
再生クラッシャーレン RC-30			28.59				
軽油 1,2号			1.73				

【 第 84 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

【 第 85 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.46				
小型バックホウ[クロー型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.83				
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.48				
その他(機械)							
【労務】			59.52				
普通作業員			25.02				
運転手 (特殊)			21.02				
特殊作業員			11.75				
その他(労務)							
【材料】			35.02				
再生クラッシャーレン RC-30			33.36				
軽油 1,2号			1.62				

【 第 85 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 250.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2	施工区分 2層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 86 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4～3.0m以下 1層:平均仕上厚80mm (再生瀝青安定処理材(25),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.27				
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型(3次) 長期割引補正済			0.85				
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.17				
タイヤローラ賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			9.47				
普通作業員			3.37				
特殊作業員			2.32				
運転手(特殊)			2.28				
土木一般世話役			0.80				
その他(労務)							
【材料】			89.26				

【 第 86 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4～3.0m以下 1層:平均仕上厚80mm (再生瀝青安定処理材(25),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理 (25)			84.26				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			4.83				
軽油 1,2号			0.16				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 材料 再生瀝青安定処理材(25)			[J2] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[J3] = 80.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J6] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 87 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4～3.0m以下 , タックコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.10				
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型(3次) 長期割引補正済			1.40				
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.29				
タイヤローラ賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.26				
その他(機械)							
【労務】			15.57				
普通作業員			5.54				
特殊作業員			3.81				
運転手(特殊)			3.75				
土木一般世話役			1.32				
その他(労務)							
【材料】			82.33				

【 第 87 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン (20)			79.34				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.71				
軽油 1,2号			0.26				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			[J2] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.59				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.95				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.37				
その他(機械)							
【労務】			18.89				
普通作業員			7.10				
特殊作業員			4.89				
運転手(特殊)			3.19				
土木一般世話役			1.69				
その他(労務)							
【材料】			78.52				
再生粗粒度アスコン (20)			70.85				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.37				
軽油 1,2号			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			[J2] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.76				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.08				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.39				
その他(機械)							
【労務】			20.18				
普通作業員			7.58				
特殊作業員			5.22				
運転手(特殊)			3.41				
土木一般世話役			1.81				
その他(労務)							
【材料】			77.06				
再生細粒度アスコン (13)			68.87				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 89 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.87				
軽油 1,2号			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			[J2] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 30 材料 再生細粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.98				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.24				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.42				
その他(機械)							
【労務】			21.77				
普通作業員			8.18				
特殊作業員			5.63				
運転手(特殊)			3.68				
土木一般世話役			1.95				
その他(労務)							
【材料】			75.25				
再生密粒度アスコン (20)			66.42				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 90 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.49				
軽油 1,2号			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			[J2] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 91 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,タックコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.16				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.37				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.45				
その他(機械)							
【労務】			23.06				
普通作業員			8.67				
特殊作業員			5.97				
運転手(特殊)			3.89				
土木一般世話役			2.06				
その他(労務)							
【材料】			73.78				
再生密粒度アスコン (20)			70.34				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 91 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m以上 ,タックコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			3.07				
軽油 1,2号			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			[J2] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4			

【 第 92 号 仕訳表 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.33				
フルト-サー[湿地]賃料 7t級 排対型(3次) 長期割引補正済			12.71				
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]賃料 運転質量 11～12 t 排対型(3次) 長期割引補正済			9.62				
【労務】			64.45				
運転手 (特殊)			43.63				
普通作業員			20.82				
【材料】			13.22				
軽油 1,2号			13.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J4] = 1	施工数量 10,000m3未満			
[J5] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 93 号 仕訳表 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.83				
振動ロー[ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.83				
【労務】			98.96				
普通作業員			90.32				
特殊作業員			8.64				
【材料】			0.21				
軽油 1,2号			0.21				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 94 号 仕訳表 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.75				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:2次基準〕 標準バックホウ 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 供用日当り換算損料			44.75				
【労務】			37.76				
運転手 (特殊)			37.76				
【材料】			17.49				
軽油 1,2号			17.49				
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕 = 1 土質 土砂			〔J2〕 = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 95 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm							
(継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			6.24				
普通作業員			4.46				
土木一般世話役			1.78				
【材料】			93.76				
暗渠排水管 φ600 シングル 損料30%			93.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 3 呼び径 450～600mm			[J4] = 1	継手材料費 要			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.98				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.24				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.42				
その他(機械)							
【労務】			21.77				
普通作業員			8.18				
特殊作業員			5.63				
運転手(特殊)			3.68				
土木一般世話役			1.95				
その他(労務)							
【材料】			75.25				
再生密粒度アスコン (13)			66.42				

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 96 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.49				
軽油 1,2号			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			[J2] = 30.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第 97 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.10				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			10.10				
【労務】			81.87				
土木一般世話役			29.50				
運転手 (特殊)			27.77				
普通作業員			24.60				
【材料】			8.03				
軽油 1,2号			8.03				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 98 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
(6.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48.90				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			48.90				
【労務】			36.46				
運転手 (一般)			36.46				
【材料】			14.64				
軽油 1,2号			14.64				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4	運搬距離 6.5km以下			

【 第 99 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

【 第 100 号 仕訳表 】						
胴縁撤去 H=1,800						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 101 号 仕訳表 】						
支柱撤去 H=1,800						
(2mに1本 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱撤去 H=1,800	5	本			仕 111 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 102 号 仕訳表 】 金網撤去 H=1,800 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 103 号 仕訳表 】						
基礎ﾌﾟﾛｯｸ撤去 180*180*450						
(2mに1個 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ﾌﾟﾛｯｸ撤去 180*180*450	5	個			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(5.5km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48.90				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			48.90				
【労務】			36.46				
運転手 (一般)			36.46				
【材料】			14.64				
軽油 1,2号			14.64				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J4] = 8	運搬距離 5.5km以下			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 105 号 仕訳表 】							
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊							
(運搬距離2.0km以下 , 質量2.6t超2.95t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.41				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4t級 吊能力2.9t			19.41				
【労務】			74.51				
運転手 (特殊)			37.63				
普通作業員			36.88				
【材料】			6.08				
軽油 1,2号			6.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4t級2.9t吊			[J2] = 1	片道運搬距離(km)	2.0km以下		
[J3] = 10 1回当たり平均積載質量(t) 2.6t超2.95t以下							

【 第 106 号 仕訳表 】							
小型擁壁(A) 0.5m以上0.6m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) (基礎碎石有り , 均しコンクリート無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			84.59				
型わく工			30.58				
普通作業員			27.26				
土木一般世話役			10.35				
特殊作業員			1.78				
その他(労務)							
【材料】			15.41				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			15.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 0.5m以上0.6m未満			[N1] = 21	コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

【 第 107 号 仕訳表 】							
小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) (基礎碎石有り , 均しコンクリート無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			80.25				
普通作業員			26.44				
型わく工			26.12				
土木一般世話役			10.20				
特殊作業員			2.28				
その他(労務)							
【材料】			19.75				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			19.75				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 擁壁平均高さ 0.8m以上1.0m以下			[N1] = 21	コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

【 第 108 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(, 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			44.60				
普通作業員			25.35				
特殊作業員			8.71				
土木一般世話役			8.27				
その他(労務)							
【材料】			55.40				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			55.40				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

【 第 109 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			45.50				
普通作業員			30.09				
土木一般世話役			11.37				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

社会資本整備総合交付金事業 町道蒲生野中央線道路改良事業に伴う国道9号拡幅工事

【 第 110 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.78				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			4.75				
その他(機械)							
【労務】			77.15				
普通作業員			40.16				
特殊作業員			17.48				
土木一般世話役			9.93				
運転手 (特殊)			9.05				
その他(労務)							
【材料】			18.07				
再生クラッシャー RC-40			15.28				
軽油 1,2号			2.78				

【 第 110 号 仕訳表 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り (再生クラッシュラン40～0)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40～0			

【 第 111 号 仕訳表 】						
支柱撤去 H=1,800						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 112 号 仕訳表 】						
基礎ブロック撤去 180*180*450					1 個 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 113 号 仕訳表 】						
借地料A						
1 ヶ月 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
借地 宅地見込み 30,555*0.06/12/1.1=138 消費税割戻し	384	m2/月				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 114 号 仕訳表 】						
借地料B						
1 ヶ月 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
借地 宅地見込み 30,555*0.06/12/1.1=138 消費税割戻し	170	m2/月				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
〔共通設定〕	
施工地域	一般交通影響有り(2)
契約保証に係る補正	ケース1(金銭的保証)
現場環境改善費計上区分	計上しない
〔共通仮設費〕	
率指定	しない
対象額指定	しない
〔現場環境改善費〕	
〔現場管理費〕	
率指定	しない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
対象額指定	しない
〔一般管理費等〕	
率指定	しない
対象額指定	しない
〔間接労務費〕	
〔工場管理費〕	
〔工事一時中止に伴う増加費用〕	
工事一時中止に伴う増加費用計上区分	計上しない
〔消費税〕	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない