

| 解体工事仕様 | 章 | 項目 | 特記事項 | 章 | 項目 | 特記事項 | 章 | 項目 | 特記事項 |
|---|---|----|------|---|----|------|---|----|------|
| <p>1. 共通仕様 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁業務部監修の「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という)による。ただし、解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁業務部監修の「公共建築工事標準仕様書(最新版)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」による。</p> <p>(2) すべての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違のある場合の優先順位は次のとおりとする。</p> <p>①現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)</p> <p>②特記仕様書</p> <p>③設計図書</p> <p>④建築物解体工事共通仕様書(最新版)</p> <p>⑤公共建築改修工事標準仕様書(最新版)</p> <p>⑥公共建築工事標準仕様書(最新版)</p> <p>2. 特記仕様 (1) 項目は、番号に○印のついたものを適用する。</p> <p>(2) 特記事項は、○印のついたものを適用する。</p> <p>○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。</p> <p>○印と※印に○印のついた場合は、共に適用する。</p> <p>(3) 特記事項に記載の()内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。</p> <p>(4) 特記事項に記載の(改修)内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。</p> <p>(5) 図中の数字番号(○・○○・○:注)には数字が入る)は、建築工事標準詳細図(最新版)の分類番号を指す。</p> | | | | | | | | | |

| 章 | 項目 | 特記事項 |
|---|---------|--|
| 2 | ① 足場その他 | <p>内部足場 (改修2.2.1)</p> <p>※ きゃたつ、足場板等</p> <p>外部足場 (改修2.2.1)</p> <p>※ A種、B種、C種、D種</p> <p>※ 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省平成15年4月策定)」により、設置については両ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりと柵木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場とするか、または改修措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確認するものとする。</p> <p>材料、散水材等の運搬方法 (改修2.2.2)</p> <p>・ A種、B種、C種、D種、E種</p> <p>② 騒音・粉塵等の対策 (2.2.1)</p> <p>騒音・粉塵等の対策</p> <p>③ 散水養生 (2.2.1)</p> <p>④ 監督員事務所 (2.3.1)</p> <p>⑤ 工事用水 (2.3.1)</p> <p>⑥ 工事用電力 (2.3.1)</p> <p>⑦ 仮囲い (2.3.1)</p> |

| 章 | 項目 | 特記事項 |
|---|---------|---|
| 3 | ① 躯体の解体 | <p>撤去範囲(※ 図示) (3.7.2)</p> <p>② 杭の解体 (3.8.2)</p> <p>杭の解体工法</p> <p>・ 引抜き工法</p> <p>・ 破壊による解体</p> <p>・ 破壊による部分撤去(範囲: 図示)</p> <p>③ 樹木等 (3.9.1)</p> <p>樹木の伐採根絶及び移植</p> <p>④ 井戸 (3.10.1)</p> <p>⑤ 地下埋設物・埋設配管 (3.10.1)</p> <p>⑥ 解体後の整地 (3.11.1)</p> <p>⑦ 振動・騒音対策 (3.11.1)</p> <p>⑧ 建設発生土の処理 (3.11.1)</p> |

| 建設廃棄物の処理 | 特別管理産業廃棄物の処理等 |
|--|---|
| <p>4 ① 再資源化等 (4.4.1)</p> <p>② 処理に注意を要する建設廃棄物 (4.5.1)</p> | <p>5 ① 分析調査 (5.1.3)</p> <p>② 特別管理産業廃棄物の処分等 (5.4.1)</p> <p>③ 発生材の処理等 (5.4.1)</p> |

| アスベスト含有建材の除去等 |
|--|
| <p>6 ① 施工調査 (6.1.3)</p> <p>② アスベスト粉じん濃度測定 (6.1.4)</p> <p>③ アスベスト含有放射性物質の除去及び処分 (6.1.4)</p> |

| 章 | 項目 | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | アスベスト含有保温材等の除去及び処分 | <p>除去工法</p> <p>※ 手ばらし</p> <p>除去物及び汚染物等の処理</p> <p>※ 密封処理</p> <p>保管場所</p> <p>処分</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | アスベスト含有成形板の除去及び処分 | <p>除去工法</p> <p>※ 手ばらし</p> <p>保管場所</p> <p>処分</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | アスベスト含有建築仕上塗材 | <p>処理工法</p> <p>① 除去工法(BCJ(財)日本建築センターの審査証明(写)添付)</p> <p>② 剥離工法(BCJ(財)日本建築センターの審査証明(写)添付)</p> <p>③ 封じ込め処理</p> <p>④ 囲い込み処理</p> <p>作業場の隔離を行い、セキュリティゾーン(前室・洗身室及び更衣室)の設置</p> <p>⑤ 設置しない(粉塵等が飛散しないように十分に注意しながら除去すること)</p> <p>除去物及び汚染物等の処理</p> <p>※ 密封処理</p> <p>保管場所</p> <p>処分</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 手続き等 | <p>※ 労働部労働基準監督署に必要な書類の届出を行うこと。</p> <p>またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 除去後の仕上げ | <p>※ 適用する</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 石綿作業主任者 | <p>① (図示 仕上表参照)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種名</th> <th>室名</th> <th>部位</th> <th>建材名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | 種名 | 室名 | 部位 | 建材名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種名 | 室名 | 部位 | 建材名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 汚染土壌対策 | <p>1 土壌汚染状況調査</p> <p>2 処理方法</p> <p>3 留意事項</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | その他 | <p>① 工事範囲</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| アスベスト粉じん濃度測定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------------|------|----|-----|-------|--------|-----|------|-----|-------|------------|-----|----|-----|-------|--------|-----|------|-----|-------|--------------|-----------------------|---|-----|-------|--------|--------------|---|-----|---------------|--------|-----|---|-----|-------|--------|-----|------|-----|-------------|------------|-----|----|
| <p>濃度測定については、先行解体時と解体工事の2回行うこと。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>測定名称</th> <th>測定時期</th> <th>測定場所</th> <th>測定点</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定1</td> <td>処理作業前</td> <td>処理作業室内</td> <td>各4点</td> <td>(注)1</td> </tr> <tr> <td>測定2</td> <td>処理作業前</td> <td>調査対象室外部の付近</td> <td>各2点</td> <td>大気</td> </tr> <tr> <td>測定3</td> <td>処理作業中</td> <td>処理作業室内</td> <td>各4点</td> <td>(注)1</td> </tr> <tr> <td>測定4</td> <td>処理作業中</td> <td>責任・除じん装置の吹出口</td> <td>出口吹出し風速1m/sec以下の位置各2点</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>測定5</td> <td>処理作業中</td> <td>処理作業室外</td> <td>4方向各1点(敷地境界)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>測定6</td> <td>処理作業後(シート養生中)</td> <td>処理作業室内</td> <td>各2点</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>測定7</td> <td>処理作業後</td> <td>処理作業室内</td> <td>各4点</td> <td>(注)1</td> </tr> <tr> <td>測定8</td> <td>シート撤去後1週間以降</td> <td>調査対象室外部の付近</td> <td>計2点</td> <td>大気</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)1. 各施工箇所ごとの作業室面積が50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点、1000㎡以下までは4点、1000㎡を超えるものは5点とする。</p> | 測定名称 | 測定時期 | 測定場所 | 測定点 | 備考 | 測定1 | 処理作業前 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | 測定2 | 処理作業前 | 調査対象室外部の付近 | 各2点 | 大気 | 測定3 | 処理作業中 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | 測定4 | 処理作業中 | 責任・除じん装置の吹出口 | 出口吹出し風速1m/sec以下の位置各2点 | - | 測定5 | 処理作業中 | 処理作業室外 | 4方向各1点(敷地境界) | - | 測定6 | 処理作業後(シート養生中) | 処理作業室内 | 各2点 | - | 測定7 | 処理作業後 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | 測定8 | シート撤去後1週間以降 | 調査対象室外部の付近 | 計2点 | 大気 |
| 測定名称 | 測定時期 | 測定場所 | 測定点 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定1 | 処理作業前 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定2 | 処理作業前 | 調査対象室外部の付近 | 各2点 | 大気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定3 | 処理作業中 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定4 | 処理作業中 | 責任・除じん装置の吹出口 | 出口吹出し風速1m/sec以下の位置各2点 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定5 | 処理作業中 | 処理作業室外 | 4方向各1点(敷地境界) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定6 | 処理作業後(シート養生中) | 処理作業室内 | 各2点 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定7 | 処理作業後 | 処理作業室内 | 各4点 | (注)1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定8 | シート撤去後1週間以降 | 調査対象室外部の付近 | 計2点 | 大気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|
| <p>株式会社 内藤建築事務所</p> <p>東京都中央区田中大塚町182</p> <p>代表取締役 神先誠司 03-5511-1111</p> <p>代表取締役 高橋清孝 03-5511-1111</p> | | <p>（一）級建築士 登録第14142号 （二）級建築士 登録第1009号 （三）級建築士 登録第1009号</p> <p>（一）級建築士 登録第151363号 （二）級建築士 登録第1468号 （三）級建築士 登録第1468号</p> <p>代表 和彦</p> | <p>工事名 京丹波町立(仮称)たんばこども園新築工事</p> <p>図名 解体特記仕様書</p> <p>縮尺 A1:- A3:-</p> <p>設計日</p> | <p>図番 A-010</p> |
|---|--|---|--|-----------------|